

工 事 設 計 書

施 工 年 度	令和 08 年度
事 業 区 分	
路 線 名 等 河 川 名 等	
工 事 名	
施 工 位 置	
設 計 金 額	
工 事 概 要	

総括情報表

頁0-0002

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	83 赤碕町 設計書 当初 08-*****-10006-10 0 1 実施単価 25 琴浦町 (旧東伯町) 00-08.06.10(0) 5 委託:H23.10以降			
	当 世 代	前 世 代		
発注区分 業務区分 工事価格端数処理	41 一般 (建設) 01 土木 00 千円止め			

＊設計業務委託費＊

内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計業務委託費						X3000
橋梁修繕詳細調査 20%工種						Y1520 (レベル1) E=(X3000設計) 概略・予備・詳細設計
調査計画 宮橋、松本渡橋 総面積による補正係数：1.0			一式			V0001 00
宮橋	1		業務			単第0 -0001 表 080610
L=35.0m W=4.3m A=150.5m ²						Y2999 (レベル2)
現地踏査 宮橋 橋面積による補正係数：1.0						V0002 00
	1		橋			単第0 -0002 表 080610
形状調査・一般図作成 宮橋 条件による補正係数：2.0 橋面積:1.0×既存一般図なし:2						V0003 00
	1		橋			単第0 -0003 表 080610
変状調査（上部工） 宮橋 条件による補正係数：2.0 橋面積:1.0×鋼橋:2						V0004 00
	1		橋			単第0 -0004 表 080610
変状調査（下部工） 宮橋 条件による補正係数：1.0 3基:1.0×3車線未満:1						V0005 00
	1		橋			単第0 -0005 表 080610
調査結果とりまとめ 宮橋 橋面積による補正係数：1.0						V0006 00
	1		橋			単第0 -0006 表 080610

＊設計業務委託費＊

内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
松木渡橋 L=15.0m W=3.6m A=54.0m ²						Y2999 (レベル2)
現地踏査 松木渡橋 橋面積による補正係数：0.7						V0020 00
	1		橋			単第0 -0007 表 080610
形状調査・一般図作成 松木渡橋 条件による補正係数：1.4 橋面積:0.7×既存一般図なし:2						V0021 00
	1		橋			単第0 -0008 表 080610
変状調査（上部工） 松木渡橋 条件による補正係数：1.4 橋面積:0.7×鋼橋:2						V0022 00
	1		橋			単第0 -0009 表 080610
変状調査（下部工） 松木渡橋 条件による補正係数：0.5 2基（橋台のみ）:0.5×3車線未満:1						V0023 00
	1		橋			単第0 -0010 表 080610
調査結果とりまとめ 松木渡橋 橋面積による補正係数：0.7						V0024 00
	1		橋			単第0 -0011 表 080610
橋梁修繕詳細設計 20%工種 L=4.4m W=4.6m A=20.24m ²						Y1520 (レベル1) E=(X3000設計) 概略・予備・詳細設計
			一式			
設計計画 総面積による補正係数：1.0						V0007 00
	1		業務			単第0 -0012 表 080610
設計協議 初回、中間3回、最終						V0013 00
	1		業務			単第0 -0013 表 080610

＊設計業務委託費＊

内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
河川占用資料作成						V0014 00
	2		橋			単第0 -0014 表 080610
照査 総面積による補正：1.0						V0015 00
	1		業務			単第0 -0015 表 080610
宮橋 L=35.0m W=4.3m A=150.5m ²						Y2999 (16'12)
原因の推定および健全性の評価 宮橋 橋面積による補正係数：1.0						V0008 00
	1		橋			単第0 -0016 表 080610
補修工法の比較・検討 宮橋 橋面積による補正係数：1.0						V0009 00
	1		橋			単第0 -0017 表 080610
補修詳細設計（上部工（鋼部材）） 宮橋 橋面積による補正係数：1.0 桁部材：鋼材						V0010 00
	1		橋			単第0 -0018 表 080610
補修詳細設計（下部工：橋台） 宮橋 類似構造の補正：(1-0.7)+0.7×2=1.7 構造物高さ：10m未満 基数：2基						V0011 00
	1		橋			単第0 -0019 表 080610
補修詳細設計（下部工：橋脚） 宮橋 類似構造の補正：1.0 構造物高さ：10m未満 基数：1基						V0025 00
	1		橋			単第0 -0020 表 080610
補修詳細設計（伸縮装置） 宮橋						V0026 00
	1		橋			単第0 -0021 表 080610

＊設計業務委託費＊

内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
支承防錆 宮橋						V0027 00
	1		橋			単第0 -0022 表 080610
施工計画 宮橋 橋面積による補正係数：1.0						V0012 00
	1		橋			単第0 -0023 表 080610
概算工事費の算出 宮橋 橋面積による補正：1.0						V0028 00
	1		橋			単第0 -0024 表 080610
報告書作成 宮橋 橋面積による補正：1.0						V0016 00
	1		橋			単第0 -0025 表 080610
松木渡橋 L=15.0m W=3.6m A=54.0m ²						Y2999 (16`12)
原因の推定および健全性の評価 松木渡橋 橋面積による補正係数：0.9						V0029 00
	1		橋			単第0 -0026 表 080610
補修工法の比較・検討 松木渡橋 橋面積による補正係数：0.9						V0030 00
	1		橋			単第0 -0027 表 080610
補修詳細設計（上部工（鋼部材）） 松木渡橋 橋面積による補正係数：0.9 桁部材：鋼材						V0031 00
	1		橋			単第0 -0028 表 080610
補修詳細設計（下部工） 松木渡橋 補正：(1-0.7)+0.7×2=1.7 構造物高さ：10m未満 基数：2基						V0032 00
	1		橋			単第0 -0029 表 080610

＊設計業務委託費＊

内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
支承防錆 松木渡橋									V0033	00
	1			橋					単第0	-0030 表 080610
施工計画 松木渡橋 橋面積による補正係数：0.9									V0034	00
	1			橋					単第0	-0031 表 080610
概算工事費の算出 松木渡橋 橋面積による補正：0.9									V0035	00
	1			橋					単第0	-0032 表 080610
報告書作成 松木渡橋 橋面積による補正：0.9									V0036	00
	1			橋					単第0	-0033 表 080610
直接人件費										
旅費交通費									Z0045	
旅費交通費（設計） 調査・計画業務以外									STM03001X3	00
	1			一式					A=1	単第0 -0034 表 080610
電子成果品作成費・業務成果品費									Z0047	
電子成果品作成費（設計） 概略・予備・詳細設計									STM02018X3	00
	1			一式					A=5	単第0 -0035 表 080610

＊設計業務委託費＊

内訳書

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
機械経費									Z0019	
橋梁点検車賃料 作業H6m 積載質量200kg									T0005	00
										080610
建設物価6月P807	5		台	・	日					
特殊運転手 宮橋2日＋松木渡橋1日									RTPC00006	00
										080610
	3		人							R
安全費									Z0003	
交通誘導警備員B									R0369	00
										080610
	6		人							R
試験費									Z0016	
鉄筋探査 RCレーダー									V0017	00
	2		箇所						単第0 -0036	表 080610
コア採取・復旧									V0018	00
	4		箇所						単第0 -0037	表 080610
はつり調査・復旧									V0019	00
	2		箇所						単第0 -0040	表 080610

＊設計業務委託費＊

内訳書

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
コアの切断・試料研磨整形									T0002	00
県単価6月P205	4		試料							080610
コアの圧縮強度試験									T0003	00
県単価6月P205	4		試料							080610
コンクリートの中酸化深さの測定									T0004	00
県単価6月P205	4		試料							080610
直接経費										
直接原価										
その他原価										
業務原価										
一般管理費等										
業務価格										

＊設計業務委託費＊

内訳書

頁0-0010

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税相当額											
業務費計											

調査計画
宮橋、松木渡橋

V0001
総面積による補正係数：1.0

施 工 単 価 表

単第0 -0001 表

頁0-0011

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内業)	0.4	人			R0610
技師 (A) (内業)	0.4	人			R0620
技師 (B) (内業)	0.8	人			R0630
*** 単位当たり ***	1	業務			

現地踏査
宮橋 橋面積による補正係数：1.0

V0002

施 工 単 価 表

単第0 -0002 表

頁0-0012

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (外業)	0.4	人			R0870
技師 (B) (外業)	0.4	人			R0890
*** 単位当たり ***	1	橋			

施 工 単 価 表

頁0-0013

形状調査・一般図作成
宮橋 条件による補正係数：2.0

V0003
橋面積:1.0×既存一般図なし:2

単第0 -0003 表

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師 (A) (外業)	0.8	人			R0880
技師 (B) (外業)	1.6	人			R0890
技師 (C) (外業)	1.6	人			R0900
*** 単位当たり ***	1	橋			

施工単価表

頁0-0014

変状調査（上部工）

宮橋 条件による補正係数：2.0

V0004

橋面積:1.0×鋼橋:2

單第0 -0004 表

1

橋 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0-0015

変状調査（下部工）

V0005

単第0 -0005 表

宮橋 条件による補正係数：1.0

3基:1.0×3車線未満:1

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (外業)	0.8	人			R0870
技師 (A) (外業)	1.6	人			R0880
技師 (B) (外業)	1.6	人			R0890
技術員 (外業)	1.6	人			R0910
*** 単位当たり ***	1	橋			

調査結果とりまとめ
宮橋 橋面積による補正係数：1.0

V0006

施 工 単 価 表

単第0 -0006 表

頁0-0016

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内業)	0.4	人			R0610
技師 (A) (内業)	0.8	人			R0620
技師 (B) (内業)	0.8	人			R0630
技術員 (内業)	1.2	人			R0650
*** 単位当たり ***	1	橋			

現地踏査
松木渡橋 橋面積による補正係数：0.7

V0020

施 工 単 価 表

単第0 -0007 表

頁0-0017

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (外業)	0.28	人			R0870
技師 (B) (外業)	0.28	人			R0890
*** 単位当たり ***	1	橋			

施 工 単 価 表

頁0-0018

形状調査・一般図作成

V0021

単第0 -0008 表

松木渡橋 条件による補正係数：1.4

橋面積:0.7×既存一般図なし:2

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師 (A) (外業)	0.56	人			R0880
技師 (B) (外業)	1.12	人			R0890
技師 (C) (外業)	1.12	人			R0900
*** 単位当たり ***	1	橋			

施 工 単 価 表

頁0-0019

変状調査（上部工）

V0022

単第0 -0009 表

松木渡橋 条件による補正係数：1.4

橋面積:0.7×鋼橋:2

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (外業)	1.12	人			R0870
技師 (A) (外業)	1.68	人			R0880
技師 (B) (外業)	2.8	人			R0890
*** 単位当たり ***	1	橋			

施 工 単 価 表

頁0-0020

変状調査（下部工）

V0023

単第0 -0010 表

松本渡橋 条件による補正係数：0.5

2基（橋台のみ）:0.5×3車線未満:1

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (外業)	0.4	人			R0870
技師（A） (外業)	0.8	人			R0880
技師（B） (外業)	0.8	人			R0890
技術員 (外業)	0.8	人			R0910
*** 単位当たり ***	1	橋			

調査結果とりまとめ
松本渡橋 橋面積による補正係数：0.7

V0024

施 工 単 価 表

単第0 -0011 表

頁0-0021

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内業)	0.28	人			R0610
技師 (A) (内業)	0.56	人			R0620
技師 (B) (内業)	0.56	人			R0630
技術員 (内業)	0.84	人			R0650
*** 単位当たり ***	1	橋			

設計計画
総面積による補正係数：1.0

V0007

施 工 単 価 表

単第0 -0012 表

頁0-0022

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内業)	0.4	人			R0610
技師 (A) (内業)	1.2	人			R0620
技師 (B) (内業)	1.2	人			R0630
*** 単位当たり ***	1	業務			

設計協議
初回、中間3回、最終

V0013

施 工 単 価 表

単第0 -0013 表

頁0-0023

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内業)	1.0	人			R0610
技師 (A) (内業)	2.5	人			R0620
技師 (B) (内業)	1.5	人			R0630
*** 単位当たり ***	1	業務			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師 (B) (内業)	0.5	人			R0630
技師 (C) (内業)	1.5	人			R0640
*** 単位当たり ***	1	橋			

照査
総面積による補正：1.0

V0015

施 工 単 価 表

単第0 -0015 表

頁0-0025

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内業)	0.96	人			R0610
技師 (A) (内業)	0.96	人			R0620
*** 単位当たり ***	1	業務			

原因の推定および健全性の評価
宮橋 橋面積による補正係数：1.0

V0008

施 工 単 価 表

単第0 -0016 表

頁0-0026

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） （内業）	1.0	人			R0620
技師（C） （内業）	1.0	人			R0640
*** 単位当たり ***	1	橋			

補修工法の比較・検討
宮橋 橋面積による補正係数：1.0

V0009

施 工 単 価 表

単第0 -0017 表

頁0-0027

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内業)	0.5	人			R0610
技師 (A) (内業)	0.5	人			R0620
技師 (B) (内業)	1.0	人			R0630
技師 (C) (内業)	1.4	人			R0640
技術員 (内業)	1.9	人			R0650
*** 単位当たり ***	1	橋			

施 工 単 価 表

頁0-0028

補修詳細設計（上部工（鋼部材））

V0010

単第0 -0018 表

宮橋 橋面積による補正係数：1.0

桁部材：鋼材

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） （内業）	1.0	人			R0620
技師（B） （内業）	1.0	人			R0630
技師（C） （内業）	3.0	人			R0640
技術員 （内業）	3.6	人			R0650
*** 単位当たり ***	1	橋			

施 工 単 価 表

単第0 -0019 表

V0011

補修詳細設計（下部工：橋台）

宮橋 類似構造の補正：(1-0.7)+0.7×2=1.7 構造物高さ：10m未満 基数：2基

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（C） （内業）	2.55	人			R0640
技術員 （内業）	2.55	人			R0650
*** 単位当たり ***	1	橋			

補修詳細設計（下部工：橋脚）
宮橋 類似構造の補正：1.0

V0025
構造物高さ：10m未満 基数：1基

施 工 単 価 表

単第0 -0020 表

頁0-0030

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（C） （内業）	1.5	人			R0640
技術員 （内業）	1.5	人			R0650
*** 単位当たり ***	1	橋			

補修詳細設計（伸縮装置）
宮橋

V0026

施 工 単 価 表

単第0 -0021 表

頁0-0031

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） （内業）	1.8	人			R0620
技師（C） （内業）	1.2	人			R0640
*** 単位当たり ***	1	橋			

支 承 防 錆
宮 橋

V0027

施 工 単 価 表

単第0 -0022 表

頁0-0032

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師 (B) (内業)	1.0	人			R0630
技師 (C) (内業)	1.0	人			R0640
技術員 (内業)	2.0	人			R0650
*** 単位当たり ***	1	橋			

施工計画
宮橋 橋面積による補正係数：1.0

V0012

施 工 単 価 表

単第0 -0023 表

頁0-0033

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） （内業）	0.48	人			R0620
技師（C） （内業）	0.48	人			R0640
*** 単位当たり ***	1	橋			

概算工事費の算出
宮橋 橋面積による補正：1.0

V0028

施 工 単 価 表

単第0 -0024 表

頁0-0034

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B） （内業）	0.48	人			R0630
技師（C） （内業）	0.96	人			R0640
技術員 （内業）	0.96	人			R0650
*** 単位当たり ***	1	橋			

報告書作成
宮橋 橋面積による補正：1.0

V0016

施工単価表

単第0 -0025 表

頁0-0035

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内業)	0.56	人			R0610
技師 (B) (内業)	1.2	人			R0630
技師 (C) (内業)	2.0	人			R0640
技術員 (内業)	2.0	人			R0650
*** 単位当たり ***	1	橋			

施 工 単 価 表

V0029

単第0 -0026 表

1 橋 当り

原因の推定および健全性の評価
松木渡橋 橋面積による補正係数：0.9

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） （内業）	0.9	人			R0620
技師（C） （内業）	0.9	人			R0640
*** 単位当たり ***	1	橋			

施 工 単 価 表

単第0 -0027 表

V0030

補修工法の比較・検討
松本渡橋 橋面積による補正係数：0.9

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内業)	0.45	人			R0610
技師 (A) (内業)	0.45	人			R0620
技師 (B) (内業)	0.9	人			R0630
技師 (C) (内業)	1.26	人			R0640
技術員 (内業)	1.71	人			R0650
*** 単位当たり ***	1	橋			

施 工 単 価 表

補修詳細設計（上部工（鋼部材））
松本渡橋 橋面積による補正係数：0.9

V0031
桁部材：鋼材

単第0 -0028 表

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） （内業）	0.9	人			R0620
技師（B） （内業）	0.9	人			R0630
技師（C） （内業）	2.7	人			R0640
技術員 （内業）	3.24	人			R0650
*** 単位当たり ***	1	橋			

施 工 単 価 表

頁0-0039

補修詳細設計（下部工）

V0032

単第0 -0029 表

松木渡橋 補正：(1-0.7)+0.7×2=1.7

構造物高さ：10m未満 基数：2基

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（C） （内業）	2.55	人			R0640
技術員 （内業）	2.55	人			R0650
*** 単位当たり ***	1	橋			

支 承 防 錆
松 木 渡 橋

V0033

施 工 単 価 表

単第0 -0030 表

頁0-0040

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師 (B) (内業)	1.0	人			R0630
技師 (C) (内業)	1.0	人			R0640
技術員 (内業)	2.0	人			R0650
*** 単位当たり ***	1	橋			

施工計画
松本渡橋 橋面積による補正係数：0.9

V0034

施 工 単 価 表

単第0 -0031 表

頁0-0041

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師 (A) (内業)	0.432	人			R0620
技師 (C) (内業)	0.432	人			R0640
*** 単位当たり ***	1	橋			

概算工事費の算出
松木渡橋 橋面積による補正：0.9

V0035

施 工 単 価 表

単第0 -0032 表

頁0-0042

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B） （内業）	0.432	人			R0630
技師（C） （内業）	0.864	人			R0640
技術員 （内業）	0.864	人			R0650
*** 単位当たり ***	1	橋			

報告書作成
松本渡橋 橋面積による補正：0.9

V0036

施 工 単 価 表

単第0 -0033 表

頁0-0043

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内業)	0.504	人			R0610
技師 (B) (内業)	1.08	人			R0630
技師 (C) (内業)	1.8	人			R0640
技術員 (内業)	1.8	人			R0650
*** 単位当たり ***	1	橋			

旅費交通費（設計）
調査・計画業務以外

STM03001X3

施 工 単 価 表

単第0 -0034 表

頁0-0044

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費	1.00	一式			E0001
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=1 宿泊，滞在を伴わない業務の場合			C=0 往復旅行時間にかかる直接人件費（円）		

電子成果品作成費(設計)
概略・予備・詳細設計

STM02018X3

施 工 単 価 表

単第0 -0035 表

頁0-0045

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電子成果品作成費	1.00	一式			E0001
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=5 概略・予備・詳細設計					

鉄筋探査
RCレーダー

V0017

施 工 単 価 表

単第0 -0036 表

頁0-0046

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師 (A) (外業)	0.5	人			R0880 1
技師 (B) (外業)	1.0	人			R0890 1
技師 (C) (外業)	1.0	人			R0900 1
諸雑費	5	%			#01 1
*** 単位当たり ***	1	箇所			

コア採取・復旧

V0018

施工単価表

単第0 -0037 表

頁0-0047

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径90mm以上100mm未満 削孔深さ400mm以上600mm未満	1	孔			SPK25040116 単第0-0038 表
充填補修	1	孔			SPK25040353 単第0-0039 表
充填剤 ポリマーセメントモルタル	4.1	kg			T0001 建設物価6月P193
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

頁0-0048

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

SPK25040116

単第0 -0038 表

削孔径90mm以上100mm未満

削孔深さ400mm以上600mm未満

1

孔 当り

機械構成比: 3.33%

労務構成比:

66.65%

材料構成比:

30.02%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリート穿孔機 電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型最大穿孔径φ25cm	1.81%		コンクリート穿孔機 電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型最大穿孔径φ25cm		MTPC00093 MTPT00093
<貸>発動発電機(ガソリン発電機) 出力3kVA	1.04%		<貸>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量3kVA 低騒音		KTPC00042 KTPT00042
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	40.67%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	10.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.56%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ダイヤモンドビット φ110mm	26.60%		ダイヤモンドビット φ110mm		TTPC00235 TTPT00235
ガソリン レギュラー スタンド	2.93%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014

施 工 単 価 表

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

SPK25040116

単第0 -0038 表

削孔径90mm以上100mm未満

削孔深さ400mm以上600mm未満

1

孔 当り

機械構成比： 3.33% 労務構成比： 66.65% 材料構成比： 30.02% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=4 削孔径90mm以上100mm未満			B=3 削孔深さ400mm以上600mm未満		

充填補修

SPK25040353

施工単価表

単第0 -0039 表

頁0-0050

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 孔 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	59.15%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	36.09%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地質調査員 外業	0.2	人			R0000005
*** 単位当たり ***	1	箇所			