

日韓友好資料館サイクルステーション模様替え工事 内訳書

カ ノ ン 設 計 室

代表者 安谷 潔美

鳥取県東伯郡琴浦町浦安370

TEL0858-52-1175 FAX0858-52-1176

日韓友好資料館サイクルステーション模様替え工事 内訳書

一金 円也

(工事費 円也)

(消費税 円也)

カノン設計室

代表者 安谷潔美

鳥取県東伯郡琴浦町浦安370

TEL0858-52-1175 FAX0858-52-1176

※経費は週休補正(4週8休)を適用

No. 1

内 訳

| 名 称 |        | 形状規格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|
| A   | 直接工事費  |      | 1.0 | 式  |     |     |     |
| B   | 共通仮設費  |      | 1.0 | 式  |     |     |     |
| C   | 純工事費   |      | 1.0 | 式  |     |     |     |
| D   | 現場管理費  |      | 1.0 | 式  |     |     |     |
| E   | 工事原価   |      | 1.0 | 式  |     |     |     |
| F   | 一般管理費  |      | 1.0 | 式  |     |     |     |
| G   | 工事価格   |      | 1.0 | 式  |     |     |     |
| H   | 消費税相当額 |      | 1.0 | 式  |     |     | 10% |
| I   | 総合計    |      |     |    |     |     |     |

| 番 号 | 名 称    | 規 格・形 状・寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| A   | 直接工事費  |             |     |     |     |     |     |
| I   | 建築工事   |             | 1   | 式   |     |     |     |
| II  | 電気設備工事 |             | 1   | 式   |     |     |     |
| III | 機械設備工事 |             | 1   | 式   |     |     |     |
|     |        |             |     |     |     |     |     |
| B   | 共通仮設費  |             |     |     |     |     |     |
| I   | 建築工事   |             | 1   | 式   |     |     |     |
|     |        | 積上げ費        | 1   | 式   |     |     |     |
|     |        | 率計上費        | 1   | 式   |     |     |     |
| II  | 電気設備工事 | 率計上費        | 1   | 式   |     |     |     |
| III | 機械設備工事 |             | 1   | 式   |     |     |     |
|     |        |             |     |     |     |     |     |
| C   | 純工事費   |             |     |     |     |     |     |
| I   | 建築工事   |             | 1   | 式   |     |     |     |
| II  | 電気設備工事 |             | 1   | 式   |     |     |     |
| III | 機械設備工事 |             | 1   | 式   |     |     |     |
|     |        |             |     |     |     |     |     |

| 番 号 | 名 称    | 規 格・形 状・寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| D   | 現場管理費  |             |     |     |     |     |     |
| I   | 建築工事   |             | 1   | 式   |     |     |     |
| II  | 電気設備工事 |             | 1   | 式   |     |     |     |
| III | 機械設備工事 |             | 1   | 式   |     |     |     |
|     |        |             |     |     |     |     |     |
| E   | 工事原価   |             |     |     |     |     |     |
| I   | 建築工事   |             | 1   | 式   |     |     |     |
| II  | 電気設備工事 |             | 1   | 式   |     |     |     |
| III | 機械設備工事 |             | 1   | 式   |     |     |     |
|     |        |             |     |     |     |     |     |
| F   | 一般管理費  |             |     |     |     |     |     |
| I   | 建築工事   |             | 1   | 式   |     |     |     |
| II  | 電気設備工事 |             | 1   | 式   |     |     |     |
| III | 機械設備工事 |             | 1   | 式   |     |     |     |
|     |        |             |     |     |     |     |     |
|     |        |             |     |     |     |     |     |
|     |        |             |     |     |     |     |     |

| 番 号 | 名 称    | 規 格・形 状・寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| G   | 工事価格   |             |     |     |     |     |     |
| I   | 建築工事   |             | 1   | 式   |     |     |     |
| II  | 電気設備工事 |             | 1   | 式   |     |     |     |
| III | 機械設備工事 |             | 1   | 式   |     |     |     |
|     |        |             |     |     |     |     |     |
| H   | 消費税相当額 |             |     |     |     |     |     |
| I   | 建築工事   |             | 1   | 式   |     |     |     |
| II  | 電気設備工事 |             | 1   | 式   |     |     |     |
| III | 機械設備工事 |             | 1   | 式   |     |     |     |
|     |        |             |     |     |     |     |     |
| I   | 総合計    |             |     |     |     |     |     |
| I   | 建築工事   |             | 1   | 式   |     |     |     |
| II  | 電気設備工事 |             | 1   | 式   |     |     |     |
| III | 機械設備工事 |             | 1   | 式   |     |     |     |
|     |        |             |     |     |     |     |     |
|     |        |             |     |     |     |     |     |

## 建築工事

| 番 号  | 名 称              | 規 格・形 状・寸 法                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------|------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| B    | 共通仮設積上げ費         |                              |     |     |     |     |     |
|      |                  |                              |     |     |     |     |     |
| (材料) | 敷き鉄板             | 3048×1524×22t 期間5か月<br>レンタル料 | 9   | 枚   |     |     | 見積  |
|      | 同上基本料金           |                              | 9   | 枚   |     |     | 見積  |
|      | 段差解消用土嚢          | 180×620                      | 5   | 袋   |     |     | 見積  |
|      | 同上真砂土            | 0.02m3計算                     | 5   | 袋   |     |     | 見積  |
|      | 段差解消スロープ         | 1500L                        | 2   | 本   |     |     | 見積  |
|      | ブルーシート           | 芝生 舗装養生用<br>#3000 3.6m×3.6m  | 3   | 枚   |     |     | 見積  |
| (労務) | 敷鉄板 納入 引取費       | 11枚/9t積台車<br>手間              | 1   | 回   |     |     | 見積  |
|      | 敷鉄板 設置 撤去費       | 段差段差解消スロープ設置撤去共<br>手間        | 9   | 枚   |     |     | 見積  |
|      | 段差解消用土嚢 作成 設置 撤去 | 手間                           | 5   | 袋   |     |     | 見積  |
|      |                  |                              |     |     |     |     |     |
| (材料) | Aバリアード           | 4m/組 期間5か月<br>レンタル料          | 23  | 組   |     |     | 見積  |
|      | 同上               | 基本料金/回 4m/組                  | 23  | 組   |     |     | 見積  |
| (労務) | 同上手間             | 組立 設置 撤去                     | 23  | 組   |     |     | 見積  |
|      | 共通仮設積上げ費 計       |                              |     |     |     |     |     |

## 建築工事

| 番 号 | 名 称           | 規 格・形 状・寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|---------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| I   | 建築工事          |             |     |     |     |     |     |
| 1   | 直接仮設工事        |             | 1   | 式   |     |     |     |
| 2   | 撤去工事          |             | 1   | 式   |     |     |     |
| 3   | 建設副産物処理(積込運搬) |             | 1   | 式   |     |     |     |
| 4   | 建設副産物処理(処分)   |             | 1   | 式   |     |     |     |
| 5   | 改修工事(内装)      |             | 1   | 式   |     |     |     |
| 6   | 改修工事(外装)      |             | 1   | 式   |     |     |     |
| 7   | 改修工事(外構)      |             | 1   | 式   |     |     |     |
|     |               |             |     |     |     |     |     |
|     |               |             |     |     |     |     |     |
|     |               |             |     |     |     |     |     |
|     |               |             |     |     |     |     |     |
|     |               |             |     |     |     |     |     |
|     |               |             |     |     |     |     |     |
|     |               |             |     |     |     |     |     |
|     |               |             |     |     |     |     |     |
|     | 建築工事 計        |             |     |     |     |     |     |

## 建築工事

| 番 号 | 名 称                 | 規 格・形 状・寸 法                            | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考  |
|-----|---------------------|----------------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|
| 1   | 直接仮設工事              |                                        |      |                |     |     |      |
|     |                     |                                        |      |                |     |     |      |
|     | くさび緊結式足場<br>(手摺先行式) | くさび緊結式、W=900、高さ10m未満、<br>期間6ヶ月 足場板 階段共 | 265  | m <sup>2</sup> |     |     | 見積   |
|     | 同上階段                |                                        | 8.4  | m              |     |     | 見積   |
|     | 同上最上部安全手摺           | 期間6ヶ月                                  | 74.6 | m              |     |     | 見積   |
|     |                     |                                        |      |                |     |     |      |
|     | 外部<br>養生シート         | 防炎1類シート、期間6ヶ月                          | 265  | m <sup>2</sup> |     |     | 見積   |
|     | 墨出し                 |                                        | 39.9 | m <sup>2</sup> |     |     | 見積   |
|     | 養生                  |                                        | 46.5 | m <sup>2</sup> |     |     | 見積   |
|     |                     |                                        |      |                |     |     |      |
|     | 内部足場                | 脚立1.8m、並列、期間3ヶ月                        | 46.5 | m <sup>2</sup> |     |     | 見積   |
|     | 後片付け清掃              |                                        | 46.5 | m <sup>2</sup> |     |     | 見積   |
|     | 竣工時清掃               |                                        | 46.5 | m <sup>2</sup> |     |     | コ建平均 |
|     |                     |                                        |      |                |     |     |      |
|     |                     |                                        |      |                |     |     |      |
|     |                     |                                        |      |                |     |     |      |
|     | 小計                  |                                        |      |                |     |     |      |

## 建築工事

| 番 号 | 名 称                 | 規 格・形 状・寸 法   | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|---------------------|---------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 2   | 撤去工事                |               |      |                |     |     |     |
|     |                     |               |      |                |     |     |     |
|     | ホモジニアスビニール床タイル      | 2.5t<br>点字バー共 | 25.2 | m <sup>2</sup> |     |     | 見積  |
|     | 塩ビシート               | 2.0t          | 5.4  | m <sup>2</sup> |     |     | 見積  |
|     | 木製巾木                |               | 14.3 | m              |     |     | 見積  |
|     | ソフト巾木               | H=60          | 7.7  | m              |     |     | 見積  |
|     |                     |               |      |                |     |     |     |
|     | LGS 壁               | W=90 一部W=65含む | 29.3 | m <sup>2</sup> |     |     | 見積  |
|     | LGS 天井              |               | 11.1 | m <sup>2</sup> |     |     | 見積  |
|     |                     |               |      |                |     |     |     |
|     | 壁ラスカット モルタル金コテ      | 7.5t 20t      | 17.8 | m <sup>2</sup> |     |     | 見積  |
|     | プラスターボード            | 9.5t          | 17.0 | m <sup>2</sup> |     |     | 見積  |
|     | ロックウール吸音板           | 12t           | 24.8 | m <sup>2</sup> |     |     | 見積  |
|     | 建具 窓<br>WW-2        |               | 1.0  | カ所             |     |     | 見積  |
|     | 建具 ドア<br>WD-1,2,3,4 |               | 5.0  | カ所             |     |     | 見積  |
|     |                     |               |      |                |     |     |     |
|     | 外壁 E柱モルタル           | 40t           | 14.8 | m <sup>2</sup> |     |     | 見積  |
|     |                     |               |      |                |     |     |     |

| 番 号 | 名 称       | 規 格・形 状・寸 法     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-----------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|     |           |                 |     |     |     |     |     |
|     | ミニキッチン    |                 | 1   | 台   |     |     | 見積  |
|     | 手洗い       |                 | 1   | 台   |     |     |     |
|     | 流し        |                 | 1   | 台   |     |     | 見積  |
|     |           |                 |     |     |     |     |     |
|     |           |                 |     |     |     |     |     |
|     | 点字ブロック    | 接着<br>外構 約3.0m2 | 1   | 式   |     |     | 見積  |
|     |           |                 |     |     |     |     |     |
|     | アスベスト定性分析 | 内外装ボード類<br>報告書共 | 2.0 | 検体  |     |     | 見積  |
|     |           |                 |     |     |     |     |     |
|     |           |                 |     |     |     |     |     |
|     |           |                 |     |     |     |     |     |
|     |           |                 |     |     |     |     |     |
|     |           |                 |     |     |     |     |     |
|     |           |                 |     |     |     |     |     |
|     |           |                 |     |     |     |     |     |
|     |           |                 |     |     |     |     |     |
|     | 小計        |                 |     |     |     |     |     |

| 番 号 | 名 称                        | 規 格・形 状・寸 法    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|----------------------------|----------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 3   | 建設副産物処理(積込運搬)              |                |      |     |     |     |     |
|     |                            |                |      |     |     |     |     |
|     | 木材類                        | ダンプトラック 2t積 積込 | 0.15 | m3  |     |     | 見積  |
|     | 木クズ類<br>建具類                | ダンプトラック 2t積 積込 | 0.45 | m3  |     |     | 見積  |
|     |                            |                |      |     |     |     |     |
|     | 陶器クズ ガレキ類<br>モルタル等         | ダンプトラック 2t積 積込 | 1.0  | m3  |     |     | 見積  |
|     |                            |                |      |     |     |     |     |
|     | 金属くず<br>鉄骨                 | ダンプトラック 2t積 積込 | 0.9  | t   |     |     | 見積  |
|     |                            |                |      |     |     |     |     |
|     |                            |                |      |     |     |     |     |
|     |                            |                |      |     |     |     |     |
|     | 廃プラスチック類<br>ビニールタイル、シート、巾木 | ダンプトラック 2t積 積込 | 0.1  | m3  |     |     | 見積  |
|     | 混合廃棄物<br>ボード類              | ダンプトラック 2t積 積込 | 0.3  | m3  |     |     | 見積  |
|     |                            |                |      |     |     |     |     |
|     |                            |                |      |     |     |     |     |
|     |                            |                |      |     |     |     |     |

| 番 号 | 名 称    | 規 格・形 状・寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|     |        |             |     |     |     |     |     |
|     | ミニキッチン |             | 1   | 台   |     |     | 見積  |
|     | 手洗い    |             | 1   | 台   |     |     | 見積  |
|     | 流し     |             | 1   | 台   |     |     | 見積  |
|     |        |             |     |     |     |     |     |
|     |        |             |     |     |     |     |     |
|     |        |             |     |     |     |     |     |
|     |        |             |     |     |     |     |     |
|     |        |             |     |     |     |     |     |
|     |        |             |     |     |     |     |     |
|     |        |             |     |     |     |     |     |
|     |        |             |     |     |     |     |     |
|     |        |             |     |     |     |     |     |
|     |        |             |     |     |     |     |     |
|     |        |             |     |     |     |     |     |
|     |        |             |     |     |     |     |     |
|     | 計      |             |     |     |     |     |     |

| 番 号 | 名 称                        | 規 格・形 状・寸 法    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|----------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4   | 建設副産物処理(処分)                |                |     |     |     |     |     |
|     |                            |                |     |     |     |     |     |
|     | 木クズ類<br>木材 建具              | ダンプトラック 2t積 積込 | 0.6 | m3  |     |     | 見積  |
|     |                            |                |     |     |     |     |     |
|     | 陶磁器クズ ガレキ類<br>モルタル等        | ダンプトラック 2t積 積込 | 1.4 | t   |     |     | 見積  |
|     |                            |                |     |     |     |     |     |
|     | 金属クズ<br>鉄骨                 | ダンプトラック 2t積 積込 | 0.9 | t   |     |     | 見積  |
|     |                            |                |     |     |     |     |     |
|     | 廃プラスチック類<br>ビニールタイル、シート、巾木 | ダンプトラック 2t積 積込 | 0.1 | m3  |     |     | 見積  |
|     |                            |                |     |     |     |     |     |
|     | 混合廃棄物<br>ボード類              | ダンプトラック 2t積 積込 | 0.3 | m3  |     |     | 見積  |
|     |                            |                |     |     |     |     |     |
|     |                            |                |     |     |     |     |     |
|     |                            |                |     |     |     |     |     |
|     |                            |                |     |     |     |     |     |
|     |                            |                |     |     |     |     |     |

| 番 号 | 名 称    | 規 格・形 状・寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|     |        |             |     |     |     |     |     |
|     |        |             |     |     |     |     |     |
|     |        |             |     |     |     |     |     |
|     | ミニキッチン |             | 1   | 台   |     |     | 見積  |
|     | 手洗い    |             | 1   | 台   |     |     | 見積  |
|     | 流し     |             | 1   | 台   |     |     | 見積  |
|     |        |             |     |     |     |     |     |
|     |        |             |     |     |     |     |     |
|     |        |             |     |     |     |     |     |
|     |        |             |     |     |     |     |     |
|     |        |             |     |     |     |     |     |
|     |        |             |     |     |     |     |     |
|     |        |             |     |     |     |     |     |
|     |        |             |     |     |     |     |     |
|     |        |             |     |     |     |     |     |
|     | 計      |             |     |     |     |     |     |

| 番 号  | 名 称                   | 規 格・形 状・寸 法                     | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------|-----------------------|---------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 5    | 改修工事(内装)              |                                 |      |     |     |     |     |
| 内装工事 | 床ビニルタイル<br>高機能単層      | 2.0t サンケツグラニット(同等品)<br>下地調整 材工共 | 37.9 | m2  |     |     | 見積  |
|      | ソフト巾木                 | H=60<br>材工共                     | 9.8  | m   |     |     | 見積  |
|      | ソフト巾木                 | H=150<br>材工共                    | 6.0  | m   |     |     | 見積  |
|      | 壁プラスターボード張り           | 12.5t<br>材工共                    | 32.9 | m2  |     |     | 見積  |
|      | ビニールクロス貼り             | 材工共                             | 32.0 | m2  |     |     | 見積  |
|      | 不燃化粧材                 | 3.0t アイカセラー(同等品)<br>材工共 コーキング共  | 4.7  | m2  |     |     | 見積  |
|      | 壁 LGS90               | 一般 W90@303<br>材工共               | 1.1  | m2  |     |     | 見積  |
|      | 天井 LGS<br>既存部分調整      | 内部19型<br>手間のみ                   | 26.7 | m2  |     |     | 見積  |
|      | 天井 LGS<br>新設          | 内部19型<br>材工共                    | 11.1 | m2  |     |     | 見積  |
|      | 天井ロックウール吸音板           | 12t<br>材工共                      | 37.9 | m2  |     |     | 見積  |
|      | 天井プラスターボード張り          | 9.5t 捨て張り<br>材工共                | 37.9 | m2  |     |     | 見積  |
|      | 廻縁<br>塩ビ              | 材工共                             | 25.8 | m   |     |     | 見積  |
|      | 天井点検口                 | 450□ アルミ LGS補強共<br>材工共          | 1    | カ所  |     |     | 見積  |
|      | 造り付け家具(椅子)上部<br>LGS補強 | 約3.0m2<br>材工共                   | 1    | 式   |     |     | 見積  |
|      |                       |                                 |      |     |     |     |     |

| 番 号   | 名 称                      | 規 格・形 状・寸 法                                  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------|--------------------------|----------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 木工事   | 木胴縁                      | 12*45<br>材工共                                 | 32.0 | m2  |     |     | 見積  |
|       | 木見切り                     | 25*25<br>材工共                                 | 15.3 | m   |     |     | 見積  |
|       | 木見切り                     | 25*170<br>材工共                                | 2.7  | m   |     |     | 見積  |
|       | 同上 ビス ウレタンボンド 補足材含む      |                                              |      |     |     |     |     |
|       |                          |                                              |      |     |     |     |     |
| 塗装工事  | 既存木製建具塗装<br>WHD-1        | 下地調整 RB種 SOP塗り 工程B種 ハンガー共<br>材工共 片面既存色、片面色指定 | 1    | カ所  |     |     | 見積  |
|       | 既存金属製建具塗装<br>AAD-1       | 下地調整 RB種 SOP塗り 工程B種<br>ハンガー共 材工共             | 1    | カ所  |     |     | 見積  |
|       | 木製見切り塗装<br>細幅            | 下地調整 RB種 SOP塗り<br>工程B種 材工共                   | 15.3 | m   |     |     | 見積  |
|       | 木製見切り塗装<br>広幅            | 下地調整 RB種 SOP塗り<br>工程B種 材工共                   | 2.7  | m   |     |     | 見積  |
|       |                          |                                              |      |     |     |     |     |
| 金属製建具 | 金属製建具<br>AD-1            | FIX付排煙窓方開きドア<br>附属金物一式 運賃諸経費取付費等 材工共         | 1    | カ所  |     |     | 見積  |
|       | 金属製建具<br>AD-2            | 方開きドア<br>附属金物一式 運賃諸経費取付費等 材工共                | 1    | カ所  |     |     | 見積  |
|       | 同上複層ガラス<br>LOW-E6+A6+FL6 | AD-1<br>材工共                                  | 18   | m2  |     |     | 見積  |
|       | 同上型板6t                   | AD-2<br>材工共                                  | 1.5  | m2  |     |     | 見積  |
|       | 同ガラス他シーリング               | 89m<br>諸経費材工共                                | 1    | 式   |     |     | 見積  |
|       |                          |                                              |      |     |     |     |     |

| 番 号  | 名 称             | 規 格・形 状・寸 法         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------|-----------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 家具工事 | 造り付けカウンター<br>受付 | 材工共                 | 1   | カ所  |     |     | 見積  |
|      |                 |                     |     |     |     |     |     |
|      | 造り付けベンチ<br>南面   | 材工共                 | 1   | カ所  |     |     | 見積  |
|      | 造り付けテーブル<br>南面  | 1000×600×650<br>材工共 | 2   | 台   |     |     | 見積  |
|      |                 |                     |     |     |     |     |     |
|      | 造り付けベンチ<br>北側   | 両側イス<br>材工共         | 1   | カ所  |     |     | 見積  |
|      | 造り付けベンチ<br>北側   | 片側イス<br>材工共         | 2   | カ所  |     |     | 見積  |
|      | 造り付けテーブル<br>北側  | 700×700×670<br>材工共  | 2   | 台   |     |     | 見積  |
|      |                 |                     |     |     |     |     |     |
|      | 同上家具塗装          | ウレタン塗装              | 1   | 式   |     |     | 見積  |
|      | 同上運搬取付諸経費等      |                     | 1   | 式   |     |     | 見積  |
|      |                 |                     |     |     |     |     |     |
|      |                 |                     |     |     |     |     |     |
|      |                 |                     |     |     |     |     |     |
|      |                 |                     |     |     |     |     |     |
|      | 計               |                     |     |     |     |     |     |

| 番 号  | 名 称                         | 規 格・形 状・寸 法                                                               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 6    | 改修工事(外装)                    |                                                                           |     |     |     |     |     |
| 木工事  | 丸柱修繕<br>A柱(木部分)             | 腐敗根節補修 曳家根接ぎ等ステン金物材工共                                                     | 1   | カ所  |     |     | 見積  |
|      | 外壁 見切り、付柱 修繕                | ダボ栓交換 腐食ビス交換 100カ所程度<br>木工事 材工共                                           | 1   | 式   |     |     | 見積  |
| 金属工事 | 丸柱修繕<br>A柱(木部分)             | SUS304 焼付塗装カパー<br>材工共                                                     | 1   | カ所  |     |     | 見積  |
|      | 丸柱修繕<br>A柱(木部分)             | 同上<br>シーリング20×20材工共                                                       | 5.5 | m   |     |     | 見積  |
|      | 丸柱修繕<br>B柱(木部分)             | SUS304 焼付塗装カパー<br>材工共                                                     | 1   | カ所  |     |     | 見積  |
|      | 丸柱修繕<br>B柱(木部分)             | 同上<br>シーリング20×20材工共                                                       | 5   | m   |     |     | 見積  |
| 左官工事 | 柱修繕<br>E柱 (復元) 糸幅970 H=2950 | フェルト20 <sup>※</sup> 、ダイヤラス(ビス)、サントコスリ、コーナー定規取付<br>中塗り、ネット、ベースモルタル塗、補修材 材工 | 4   | 本   |     |     | 見積  |
|      | 柱修繕<br>E柱 (復元) 糸幅580 H=2950 | フェルト20 <sup>※</sup> 、ダイヤラス(ビス)、サントコスリ、コーナー定規取付<br>中塗り、ネット、ベースモルタル塗、補修材 材工 | 3   | 本   |     |     | 見積  |
|      | 外壁解体取合い部分左官仕上げ補修            | モルタル金コテ<br>軽鉄下地調整 天井部分                                                    | 1   | カ所  |     |     | 見積  |
|      |                             |                                                                           |     |     |     |     |     |
| 鉄骨工事 | 柱修繕<br>E柱 (補強) 糸幅970 H=3100 | 鉄板巻き6t補強ラス受け 材工共                                                          | 4   | 本   |     |     | 見積  |
|      | 柱修繕<br>E柱 (補強) 糸幅580 H=3100 | 鉄板巻き6t補強ラス受け 材工共                                                          | 3   | 本   |     |     | 見積  |
|      | 外壁新設サッシAD-1補強鉄骨             | □-100×100×2.3 L=6930                                                      | 1   | カ所  |     |     | 見積  |
|      | 鉄骨工場管理費等                    |                                                                           | 1   | 式   |     |     | 見積  |
|      |                             |                                                                           |     |     |     |     |     |

| 番 号  | 名 称                       | 規 格・形 状・寸 法                                  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------|---------------------------|----------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 塗装工事 | 柱修繕<br>E柱（補強）糸幅970 H=3100 | 既存鉄骨ケレン防錆処理                                  | 4    | 本   |     |     | 見積  |
|      | 柱修繕<br>E柱（補強）糸幅580 H=3100 | 既存鉄骨ケレン防錆処理                                  | 3    | 本   |     |     | 見積  |
|      | 柱修繕<br>E柱 下地調整塗装 糸幅970    | ケレン3種 鉄板素地C種 錆止めB種<br>下地調整RB種 AEP塗り 工程B種 材工共 | 4    | 本   |     |     | 見積  |
|      | 柱修繕<br>E柱 下地調整塗装 糸幅580    | ケレン3種 鉄板素地C種 錆止めB種<br>下地調整RB種 AEP塗り 工程B種 材工共 | 3    | 本   |     |     | 見積  |
|      |                           |                                              |      |     |     |     |     |
|      | 丸柱修繕<br>C柱(木部分)           | 下地調整RB種 AEP塗り<br>工程B種 材工共                    | 3    | カ所  |     |     | 見積  |
|      |                           |                                              |      |     |     |     |     |
|      | 外壁 見切り、付柱 修繕              | 下地調整RB種 AEP塗り<br>工程B種 材工共                    | 81.1 | m   |     |     | 見積  |
|      | 破風板 修繕                    | 下地調整RB種 AEP塗り<br>工程B種 材工共                    | 2    | カ所  |     |     | 見積  |
|      | 外壁壁取合い部分 塗装               | 下地調整RB種 AEP塗り<br>工程B種 材工共                    | 1    | カ所  |     |     | 見積  |
|      |                           |                                              |      |     |     |     |     |
|      | 木製建具塗装<br>WW-3            | 下地調整RB種 AEP塗り<br>工程B種 材工共                    | 2    | カ所  |     |     | 見積  |
|      | 木製建具塗装 片面<br>WW-1         | 下地調整RB種 AEP塗り<br>工程B種 材工共                    | 2    | カ所  |     |     | 見積  |
|      | 金属製建具塗装 両面<br>AAD-1       | 下地調整RB種 SOP塗り<br>工程B種 材工共                    | 1    | カ所  |     |     | 見積  |
|      | 木製建具便所出入口ハンガー戸<br>WD-5    | 下地調整RB種 AEP塗り<br>工程B種 材工共                    | 1    | カ所  |     |     | 見積  |
|      | 同上ハンガー部分<br>WD-5          | 下地調整RB種 SOP塗り<br>工程B種 材工共                    | 1    | カ所  |     |     | 見積  |

| 番 号   | 名 称                   | 規 格・形 状・寸 法                 | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------|-----------------------|-----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
|       | 既存軒天塗装                | 下地調整 AEP2回塗<br>材工共          | 72.2 | m2  |     |     | 見積  |
|       | 既存軒天塗装<br>南側          | 下地調整 AEP2回塗 下屋根養生<br>材工共    | 55.3 | m2  |     |     | 見積  |
|       | 塗装諸経費                 |                             | 1    | 式   |     |     | 見積  |
|       |                       |                             |      |     |     |     |     |
| 金属製建具 | 同上自動ドア下部腐食修繕<br>AAD-1 | 焼付塗装アルミ板1.5t<br>下地処理運搬経費材工共 | 1    | カ所  |     |     | 見積  |
|       |                       |                             |      |     |     |     |     |
| 彩色工事  | 既存看板文字修正              | アルミ複合版<br>看板面プリント 製作費材工共    | 1    | カ所  |     |     | 見積  |
|       | 柱彩色<br>C柱             | 既存彩色に復元<br>材工共              | 3    | カ所  |     |     | 見積  |
|       | その他南面西面彩色             | 既存彩色に復元<br>材工共              | 1    | 式   |     |     | 見積  |
|       |                       |                             |      |     |     |     |     |
| 石工事   | 北面設備取合い部分 巾木御影石       | 新設 150×1540×30<br>材工共       | 1    | カ所  |     |     | 見積  |
|       | 根廻御影石<br>離れ部分修繕       | 新設(現場合わせ作成) 材工共             | 9    | カ所  |     |     | 見積  |
|       | 根廻御影石 丸柱<br>離れ部分修繕    | 新設(現場合わせ作成) 材工共             | 1    | カ所  |     |     | 見積  |
|       | 同上御影石<br>撤去処分         | 根廻、丸柱根廻、巾木                  | 11   | カ所  |     |     | 見積  |
|       |                       |                             |      |     |     |     |     |
|       | 計                     |                             |      |     |     |     |     |

| 番 号 | 名 称                    | 規 格・形 状・寸 法                            | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|------------------------|----------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 7   | 改修工事(外構)               |                                        |      |     |     |     |     |
|     | 既存御影石クリーニング            | 経費共                                    | 22.4 | m2  |     |     | 見積  |
|     |                        |                                        |      |     |     |     |     |
|     | 既存御影石の上<br>ラクランHG舗装    | 天然舗装(四国化成同等品)<br>材のみ                   | 1    | 式   |     |     | 見積  |
|     | 視覚障害誘導バー<br>新設(内部外部)   | 点字鋸 線、点 穴なけガイド枠等<br>材のみ 出入口、風除室、内部 ビス式 | 1    | 式   |     |     | 見積  |
|     | 同上施工費<br>ラクランHG舗装 誘導バー | ラクラン約3.0m2 誘導バー37枚<br>経費共              | 1    | 式   |     |     | 見積  |
|     |                        |                                        |      |     |     |     |     |
|     |                        |                                        |      |     |     |     |     |
|     |                        |                                        |      |     |     |     |     |
|     |                        |                                        |      |     |     |     |     |
|     |                        |                                        |      |     |     |     |     |
|     |                        |                                        |      |     |     |     |     |
|     |                        |                                        |      |     |     |     |     |
|     |                        |                                        |      |     |     |     |     |
|     |                        |                                        |      |     |     |     |     |
|     |                        |                                        |      |     |     |     |     |
|     |                        |                                        |      |     |     |     |     |
|     | 計                      |                                        |      |     |     |     |     |

## Ⅱ 電気工事

| 番 号 | 名 称            | 規 格・形 状・寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|----------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| E   | 直接工事費          |             |     |     |     |     |     |
| 1   | 電灯設備撤去工事       |             | 1   | 式   |     |     |     |
| 2   | 電灯設備工事         |             | 1   | 式   |     |     |     |
| 3   | 動力設備撤去工事       |             | 1   | 式   |     |     |     |
| 4   | 動力設備工事         |             | 1   | 式   |     |     |     |
| 5   | コンセント・防災設備撤去工事 |             | 1   | 式   |     |     |     |
| 6   | コンセント・防災設備工事   |             | 1   | 式   |     |     |     |
| 7   | 弱電設備撤去工事       |             | 1   | 式   |     |     |     |
| 8   | 弱電設備工事         |             | 1   | 式   |     |     |     |
|     |                |             |     |     |     |     |     |
|     |                |             |     |     |     |     |     |
|     |                |             |     |     |     |     |     |
|     |                |             |     |     |     |     |     |
|     |                |             |     |     |     |     |     |
|     |                |             |     |     |     |     |     |
|     | 計              |             |     |     |     |     |     |

## Ⅱ 電気工事

| 番 号 | 名 称          | 規 格・形 状・寸 法           | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--------------|-----------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 電灯設備撤去工事     |                       |      |     |     |     |     |
|     | ケーブル         | 600V VVF 1.6mm 3C     | 6.0  | m   |     |     |     |
|     | ケーブル         | 600V VVF 2.0mm 2C     | 70.0 | m   |     |     |     |
|     | ケーブル         | AE 0.9mm 5P           | 14.0 | m   |     |     |     |
|     | スイッチ 大角      | 1Px1 樹脂               | 1.0  | 組   |     |     |     |
|     | スイッチ 大角      | 1Px1+1P(L)x1 樹脂       | 1.0  | 組   |     |     |     |
|     | スイッチ 大角      | 1Px2+1P(L)x1 樹脂       | 1.0  | 組   |     |     |     |
|     | リモコンスイッチ ワイド | 5L 樹脂                 | 1.0  | 組   |     |     |     |
|     | 蛍光灯 直付       | 20Wx1                 | 1.0  | 灯   |     |     |     |
|     | 蛍光灯 直付       | 40Wx1                 | 2.0  | 灯   |     |     |     |
|     | 蛍光灯 ウォールライト  | 20Wx1                 | 1.0  | 灯   |     |     |     |
|     | 蛍光灯 ダウンライト   | 18Wx1                 | 1.0  | 灯   |     |     |     |
|     | 蛍光灯 ダウンライト   | 36Wx1                 | 12.0 | 灯   |     |     |     |
|     |              |                       |      |     |     |     |     |
|     | 労務費          |                       | 1.0  | 式   |     |     | 見積  |
|     | 電気設備処分費      | 照明、ケーブル、動力、弱電等<br>分電盤 | 1.0  | 式   |     |     | 見積  |
|     | 小計           |                       |      |     |     |     |     |

## Ⅱ 電気工事

| 番 号 | 名 称              | 規 格・形 状・寸 法         | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|------------------|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 2   | 電灯設備工事           |                     |       |     |     |     |     |
|     | ケーブル             | 600VEM-EEF 1.6mm 3C | 9.0   | m   |     |     | 見積  |
|     | ケーブル             | 600VEM-EEF 2.0mm 2C | 143.0 | m   |     |     | 見積  |
|     | ケーブル             | EM-AE 0.9mm 5P      | 17.0  | m   |     |     | 見積  |
|     | 機器結線             | 換気扇・FC・AC(FAN)・HEX類 | 2.0   | 台   |     |     |     |
|     | アウトレットボックス ビニール製 | 4角 VE102x 54 C付     | 5.0   | 個   |     |     | 見積  |
|     | スイッチ 大角          | 1Px2+1P(L)x1 樹脂     | 1.0   | 組   |     |     | 見積  |
|     | リモコンスイッチ 大角      | 5L 樹脂               | 1.0   | 組   |     |     | 見積  |
|     | LED ダウンライト       | A 200形x1            | 12.0  | 灯   |     |     | 見積  |
|     | LED コード吊         | B 60形x1             | 2.0   | 灯   |     |     | 見積  |
|     | LED ブラケット        | C 10形x1             | 1.0   | 灯   |     |     | 見積  |
|     | 支持材              |                     | 1.0   | 式   |     |     | 見積  |
|     | 天井開口費            |                     | 1.0   | 式   |     |     | 見積  |
|     | 雑材消耗品            |                     | 1.0   | 式   |     |     | 見積  |
|     | 材料費計             |                     |       |     |     |     |     |
|     | 労務費              |                     | 1.0   | 式   |     |     | 見積  |
|     | 小計               |                     |       |     |     |     |     |

## II 電気工事

[illegible]

## II 電氣工事

[illegible]

## Ⅱ 電気工事

| 番 号 | 名 称            | 規 格・形 状・寸 法       | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額    | 備 考 |
|-----|----------------|-------------------|------|-----|-----|--------|-----|
| 5   | コンセント・防災設備撤去工事 |                   |      |     |     |        |     |
|     | 電線             | 600V IV 5.5mm2    | 46.0 | m   |     | 撤去     |     |
|     | ケーブル           | 600V VVF 2.0mm 2C | 79.0 | m   |     | 撤去     |     |
|     | ケーブル           | 600V VVF 2.0mm 3C | 18.0 | m   |     | 撤去     |     |
|     | ケーブル           | 600V CV 14mm2 3C  | 44.0 | m   |     | 撤去     |     |
|     | コンセント 大角       | 2P15Ax2 樹脂        | 8.0  | 組   |     | 撤去     |     |
|     | コンセント 大角       | 2P15AEx1 樹脂       | 1.0  | 組   |     | 撤去     |     |
|     | 冷陰極蛍光灯 直付型     | C級 (再使用)          | 1.0  | 灯   |     | 撤去     |     |
|     | 非常用ハロゲン灯 埋込    | 9Wx1              | 3.0  | 灯   |     | 撤去     |     |
|     | 分電盤撤去          | LM-2 上部配線ダクト付 再使用 | 1.0  | 面   |     | 労務費に含む |     |
|     |                |                   |      |     |     |        |     |
|     | 労務費            |                   | 1.0  | 式   |     |        | 見積  |
|     | 処分費            |                   |      |     |     | 建築工事   |     |
|     | 小計             |                   |      |     |     |        |     |
|     |                |                   |      |     |     |        |     |
|     |                |                   |      |     |     |        |     |
|     |                |                   |      |     |     |        |     |

## II 電気工事

| 番 号 | 名 称          | 規 格・形 状・寸 法           | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額    | 備 考 |
|-----|--------------|-----------------------|------|-----|-----|--------|-----|
| 6   | コンセント・防災設備工事 |                       |      |     |     |        |     |
|     | 電線           | 600V EM-IE 5.5mm2     | 23.0 | m   |     |        | 見積  |
|     | ケーブル         | 600VEM-EEF 2.0mm 2C   | 72.0 | m   |     |        | 見積  |
|     | ケーブル         | 600VEM-EEF 2.0mm 3C   | 39.0 | m   |     |        | 見積  |
|     | ケーブル         | 600V EM-CE 14mm2 3C   | 22.0 | m   |     |        | 見積  |
|     | コンセント 大角     | 2P15Ax2 樹脂            | 4.0  | 組   |     |        | 見積  |
|     | コンセント 大角     | 2P15Ax2+ET 樹脂         | 2.0  | 組   |     |        | 見積  |
|     | LED非常灯 埋込    | a 低天井用x1              | 2.0  | 灯   |     |        | 見積  |
|     | LED非常灯 直付    | b 低天井用x1              | 1.0  | 灯   |     |        | 見積  |
|     | サーキュレーター     | 壁付用 100V              | 1.0  | 台   |     |        | 見積  |
|     | 冷陰極蛍光灯 直付型   | C級 (撤去品)              | 1.0  | 灯   |     | 支給品    |     |
|     | 分電盤          | LM-2 既設品 上部配線ダクト付 再使用 | 1.0  | 面   |     | 労務費に含む |     |
|     | 支持材          |                       | 1.0  | 式   |     |        | 見積  |
|     | 天井開口費        |                       | 1.0  | 式   |     |        | 見積  |
|     | 雑材消耗品        |                       | 1.0  | 式   |     |        | 見積  |
|     |              |                       |      |     |     |        |     |
|     | 材 料 費 計      |                       |      |     |     |        |     |

## II 電気工事

[illegible]

## II 電気工事

| 番 号 | 名 称         | 規 格・形 状・寸 法 | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-------------|-------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 7   | 弱電設備撤去工事    |             |      |     |     |     |     |
|     | ケーブル        | 同軸 5C-FB    | 11.0 | m   |     | 撤去  |     |
|     | 合成樹脂製可とう電線管 | PF-S 22mm   | 10.0 | m   |     | 撤去  |     |
|     | 電話モジュラジャック  |             | 2.0  | 個   |     | 撤去  |     |
|     | 天井埋込スピーカ    | 3Wx1        | 1.0  | 個   |     | 撤去  |     |
|     | アッテネータ      | 6W          | 1.0  | 個   |     | 撤去  |     |
|     | 直列ユニット      | 1端子 中間用 壁付  | 1.0  | 個   |     | 撤去  |     |
|     | 直列ユニット      | 1端子 端末用 壁付  | 1.0  | 個   |     | 撤去  |     |
|     | 機器撤去工事費     |             | 1.0  | 式   |     |     | 見積  |
|     | 警備センサー      | 撤去          | 2.0  | 個   |     | 別途  |     |
|     | 警備用感知器      | 撤去          | 3.0  | 個   |     | 別途  |     |
|     |             |             |      |     |     |     |     |
|     | 材 料 費 計     |             |      |     |     |     |     |
|     |             |             |      |     |     |     |     |
|     | 労務費         |             | 1.0  | 式   |     |     |     |
|     |             |             |      |     |     |     |     |
|     | 小 計         |             |      |     |     |     |     |

## II 電気工事

| 番 号 | 名 称              | 規 格・形 状・寸 法     | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|------------------|-----------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 8   | 弱電設備工事           |                 |      |     |     |     |     |
|     | ケーブル             | EM-AE 0.9mm 3C  | 17.0 | m   |     |     |     |
|     | アウトレットボックス ビニール製 | 4角 VE102x 54 C付 | 1.0  | 個   |     |     |     |
|     | 電話モジュラジャック       |                 | 1.0  | 個   |     |     |     |
|     | 天井埋込スピーカ         | 3Wx1            | 1.0  | 個   |     |     |     |
|     | アッテネータ           | 6W              | 1.0  | 個   |     |     |     |
|     | 機器取付工事費          | (拡声機器)          | 1.0  | 式   |     |     | 見積  |
|     | 試験調整費            | (拡声機器)          | 1.0  | 式   |     |     | 見積  |
|     | 支持材              |                 | 1.0  | 式   |     |     | 見積  |
|     | 警備用機器            | 取付及び配線          | 1.0  | 式   |     |     |     |
|     | 天井開口費            |                 | 1.0  | 式   |     |     | 見積  |
|     | 雑材消耗品            |                 | 1.0  | 式   |     |     | 見積  |
|     | 材 料 費 計          |                 |      |     |     |     |     |
|     |                  |                 |      |     |     |     |     |
|     | 労務費              |                 | 1.0  | 式   |     |     | 見積  |
|     |                  |                 |      |     |     |     |     |
|     | 小 計              |                 |      |     |     |     |     |



## M 空調設備工事

| 番 号 | 名 称                    | 規 格・形 状・寸 法                                           | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 空調設備工事                 |                                                       |      |     |     |     |     |
|     |                        |                                                       |      |     |     |     |     |
|     | PAC-1<br>空冷ヒート式ポンプエアコン | 天井埋込形(P140) 耐重塩害仕様 パネルリモコン<br>冷房:12.5kw 暖房:14.0kw 架台共 | 1.0  | 台   |     |     | 見積  |
|     | 機器搬入据付費                |                                                       | 1.0  | 式   |     |     | 見積  |
|     | 冷媒用断熱材被覆銅管             | 9.52外径(3/8B) 液管<br>厚10mm以上                            | 11.0 | m   |     |     | 見積  |
|     | 冷媒用断熱材被覆銅管             | 15.88外径(5/8B) 液管<br>厚20mm以上                           | 11.0 | m   |     |     | 見積  |
|     | 排水・硬質ポリ塩化ビニール管         | 25A 結露防止層付(ACドレン)                                     | 9.0  | m   |     |     | 見積  |
|     | 排水・硬質ポリ塩化ビニール管         | 25A 屋外架空 VP                                           | 3.0  | m   |     |     | 見積  |
|     | ドレン用逆止弁                | 25A                                                   | 1.0  | 個   |     |     | 見積  |
|     | 冷媒用保温外装                | 屋内露出 合成樹脂製カバー<br>140×80                               | 3.0  | m   |     |     | 見積  |
|     | 壁貫通補修                  | 120Φ                                                  | 1.0  | ヶ所  |     |     | 見積  |
|     | 後施工アンカー                | SUS M10×140 接着系                                       | 4.0  | 本   |     |     | 見積  |
|     | リモコン取付                 |                                                       | 1.0  | 個   |     |     | 見積  |
|     | EM-EEFケーブル             | 2.0mm- 4C 冷媒共巻                                        | 13.0 | m   |     |     | 見積  |
|     | EM-MEESケーブル            | 0.5 mm2- 2C ヒット・天井                                    | 8.0  | m   |     |     | 見積  |
|     | 内部仕上げ足場                | 建築工事<br>脚立足場                                          |      |     |     |     |     |
|     |                        |                                                       |      |     |     |     |     |

## M 空調設備工事

| 番 号 | 名 称                 | 規 格・形 状・寸 法           | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|---------------------|-----------------------|------|-----|-----|-----|-----|
|     | 整理清掃後片付け            | 建築工事                  |      |     |     |     |     |
|     |                     |                       |      |     |     |     |     |
|     | 撤去工事                | 積込み運搬共                |      |     |     |     |     |
|     | 室内機撤去               | 天井埋込(2方向カセット),C-6.3KW | 1.0  | 台   |     |     | 見積  |
|     | 室外機撤去               | 床置き,C-6.3KW           | 1.0  | 台   |     |     | 見積  |
|     | 室内機撤去               | 天吊り(1方向カセット),C-2.2KW  | 1.0  | 台   |     |     | 見積  |
|     | 冷媒用断熱材被覆銅管撤去        | 6.35 外径 液管 8mm        | 15.0 | m   |     |     | 見積  |
|     | 冷媒用断熱材被覆銅管撤去        | 9.52 外径 液管 10mm       | 5.0  | m   |     |     | 見積  |
|     | 冷媒用断熱材被覆銅管撤去        | 12.7 外径 液管 20mm       | 10.0 | m   |     |     | 見積  |
|     | 排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去 | 屋内一般 25A              | 13.0 | m   |     |     | 見積  |
|     | 排水管保温撤去             | 25A 隠蔽                | 13.0 | m   |     |     | 見積  |
|     | コンクリートカッター作業        |                       | 1.0  | 式   |     |     | 見積  |
|     | 土間研り                | 25A キャップ止め共           | 1.0  | 式   |     |     | 見積  |
|     | モルタル補修              | 材工共                   | 1.0  | 式   |     |     | 見積  |
|     | 内部仕上げ足場             | 建築工事<br>脚立足場          |      |     |     |     |     |
|     | 整理清掃後片付け            | 建築工事                  |      |     |     |     |     |
|     | 家電リサイクル             | C-2.2KW 室内機           | 1.0  | 式   |     |     | 見積  |

## M 空調設備工事

| 番 号 | 名 称      | 規 格・形 状・寸 法   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|----------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|     | 産業廃棄物処分  | 運搬共           | 1.0 | 式   |     |     | 見積  |
|     | 冷媒ガス回収処分 | フロン工程表,破壊証明書共 | 1.0 | 式   |     |     | 見積  |
|     | 雑材消耗品    |               | 1.0 | 式   |     |     | 見積  |
|     |          |               |     |     |     |     |     |
|     |          |               |     |     |     |     |     |
|     |          |               |     |     |     |     |     |
|     |          |               |     |     |     |     |     |
|     |          |               |     |     |     |     |     |
|     |          |               |     |     |     |     |     |
|     |          |               |     |     |     |     |     |
|     |          |               |     |     |     |     |     |
|     |          |               |     |     |     |     |     |
|     |          |               |     |     |     |     |     |
|     |          |               |     |     |     |     |     |
|     |          |               |     |     |     |     |     |
|     |          |               |     |     |     |     |     |
|     | 小計       |               |     |     |     |     |     |

## M 換気設備工事

| 番 号 | 名 称             | 規 格・形 状・寸 法                                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2   | 換気設備工事          |                                                 |     |     |     |     |     |
|     |                 |                                                 |     |     |     |     |     |
|     | FE-1<br>天井埋込換気扇 | 低騒音タイプ<br>電源 100 V 60Hz 253(強)m <sup>3</sup> /h | 1   | 台   |     |     | 見積  |
|     |                 | 鋼板製天吊金具、コントロールスイッチ<br>深形フード(重塩害地区指定色塗装)         |     |     |     |     |     |
|     | FE-2<br>天井埋込換気扇 | 低騒音タイプ<br>電源 100 V 60Hz 102(強)m <sup>3</sup> /h | 1   | 台   |     |     | 見積  |
|     |                 | 鋼板製天吊金具、コントロールスイッチ<br>深形フード(重塩害地区指定色塗装)         |     |     |     |     |     |
|     | 機器搬入据付          |                                                 | 1.0 | 式   |     |     | 見積  |
|     | スパイラルダクト        | 100Φ                                            | 5.0 | m   |     |     | 見積  |
|     | フレキシブルダクト       | 100Φ                                            | 4.0 | m   |     |     | 見積  |
|     | 壁開口             | 150Φ 2ヶ所 既設再使用                                  | 1.0 | 式   |     |     |     |
|     | 内部仕上げ足場         | 建築工事<br>脚立足場                                    |     |     |     |     |     |
|     | 産業廃棄物処分         |                                                 | 1.0 | 式   |     |     | 見積  |
|     |                 |                                                 |     |     |     |     |     |
|     | 撤去工事            | 積込み運搬共                                          |     |     |     |     |     |
|     | 天井埋込換気扇         |                                                 | 3.0 | 台   |     |     | 見積  |
|     | スパイラルダクト        | 100Φ                                            | 2.0 | m   |     |     | 見積  |
|     | スパイラルダクト        | 150Φ                                            | 3.0 | m   |     |     | 見積  |
|     |                 |                                                 |     |     |     |     |     |

## M 換気設備工事

| 番 号 | 名 称      | 規 格・形 状・寸 法  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|----------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|     | 内部仕上げ足場  | 建築工事<br>脚立足場 |     |     |     |     |     |
|     | 整理清掃後片付け | 建築工事         |     |     |     |     |     |
|     | 産業廃棄物処分  | 運搬共          | 1.0 | 式   |     |     | 見積  |
|     | 消耗品雑材料   |              | 1.0 | 式   |     |     | 見積  |
|     |          |              |     |     |     |     |     |
|     |          |              |     |     |     |     |     |
|     |          |              |     |     |     |     |     |
|     |          |              |     |     |     |     |     |
|     |          |              |     |     |     |     |     |
|     |          |              |     |     |     |     |     |
|     |          |              |     |     |     |     |     |
|     |          |              |     |     |     |     |     |
|     |          |              |     |     |     |     |     |
|     |          |              |     |     |     |     |     |
|     |          |              |     |     |     |     |     |
|     |          |              |     |     |     |     |     |
|     |          |              |     |     |     |     |     |
|     | 小計       |              |     |     |     |     |     |

## M 衛生設備工事

| 番 号 | 名 称           | 規 格・形 状・寸 法       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|---------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3   | 衛生設備工事        |                   |     |     |     |     |     |
|     | 洗面化粧台         | LDSZB120BE1L626   | 1.0 | 台   |     |     | 見積  |
|     | 湯ぽっとキット       | RESK06A2R 付属品共    | 1.0 | 台   |     |     | 見積  |
|     | 止水栓(床)        | LTL4D12U          | 1.0 | 個   |     |     | 見積  |
|     | L継手           | RHE622N           | 1.0 | 個   |     |     | 見積  |
|     | 木枠一面鏡         | LMZB060G4MGG16    | 1.0 | 台   |     |     | 見積  |
|     | 器具搬入据付        | 器具搬入据付            | 1.0 | 式   |     |     | 見積  |
|     | 耐衝撃性硬質塩化ビニール管 | HIVP 20A          | 2.0 | m   |     |     | 見積  |
|     | 硬質塩化ビニール管     | VU50A             | 1.0 | m   |     |     | 見積  |
|     | 既設配管接続配管      | 20A×1ヶ所           | 1.0 | 式   |     |     | 見積  |
|     | コンクリートカッター作業  |                   | 4.0 | ヶ所  |     |     | 見積  |
|     | 土間研り          | 20・40・50A キャップ止め共 | 4.0 | ヶ所  |     |     | 見積  |
|     | 床モルタル補修       |                   | 1.0 | 式   |     |     | 見積  |
|     | 廃材処分          | 運搬共               | 1.0 | 式   |     |     | 見積  |
|     |               |                   |     |     |     |     |     |
|     |               |                   |     |     |     |     |     |

## M 衛生設備工事

| 番 号 | 名 称     | 規 格・形 状・寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|---------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|     | 撤去工事    | 積込み運搬共      |     |     |     |     |     |
|     | 止水栓撤去   | 20A 配管共     | 3.0 | 個   |     |     | 見積  |
|     | 配管切離し撤去 |             | 1.0 | 式   |     |     | 見積  |
|     | 消耗品雑材料  |             | 1.0 | 式   |     |     | 見積  |
|     |         |             |     |     |     |     |     |
|     |         |             |     |     |     |     |     |
|     |         |             |     |     |     |     |     |
|     |         |             |     |     |     |     |     |
|     |         |             |     |     |     |     |     |
|     |         |             |     |     |     |     |     |
|     |         |             |     |     |     |     |     |
|     |         |             |     |     |     |     |     |
|     |         |             |     |     |     |     |     |
|     |         |             |     |     |     |     |     |
|     |         |             |     |     |     |     |     |
|     | 小計      |             |     |     |     |     |     |