

(見積)

代価表

第

号

くさび緊結式足場W900・6ヶ月・架払共

計

単価

円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
くさび緊結式足場W900・6ヶ月・架払共			m ²			工 種
とび工	足場組立て・解体手間（架払合算）	0.024	人			労務費
足場リース料	期間6ヶ月（基本料＋延長損料）手摺先行枠	1	m ²			機材費
雑資材・運搬費	壁つなぎ、敷盤、トラック場内小運搬等	1	式			材料費
計	完全週休2日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

単価

代価表

第

号

くさび緊結式足場 最上部安全手摺

計

円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
くさび緊結式足場 最上部安全手摺			m			工 種
とび工	手摺組立て・解体手間（架払合算）	0.022	人			労務費
手摺材リース料	期間6ヶ月（基本料＋延長損料）	1	m			機材費
雑資材・運搬費	ジョイント金具、トラック場内小運搬等	1	式			材料費
計	完全週休2日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

第

号

くさび緊結式足場 階段 架払共

単価

計

円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
くさび緊結式足場 階段 架払共			m			工 種
とび工	階段組立て・解体手間（架払合算）	0.1	人			労務費
階段ユニットリース料	期間6ヶ月（基本料＋延長損料）手摺共	1	m			機材費
雑資材・運搬費	ジョイント金具、トラック場内小運搬等	1	式			材料費
計	完全週休2日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

第 号 外部養生シート防災1類・6ヶ月

単価

計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
外部養生シート防災1類・6ヶ月			m ²			工 種
とび工	シート張り・解体手間（架払合算）	0.008	人			労務費
防災シートリース料	防災1類メッシュ 期間6ヶ月（延長損料含）	1	m ²			機材費
結束材・雑資材	専用シートひも、トラック場内小運搬等	1	式			材料費
計	完全週休2日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

単価

代価表

第 号 内部足場 脚立1.8m 期間3ヶ月

計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
内部足場 脚立1.8m 期間3ヶ月			m ²			
大工	脚立配置・足場板架け・解体手間	0.007	人			労務費
リース料	脚立(1.8m)・足場板 期間3ヶ月 (延長含)	1	m ²			機材費
雑資材	足場板固定用番線、滑り止めゴム等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)
代価表

第 号 墨出し

単価
計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
墨出し			m ²			
大工	既存レベル確認・基準墨出し手間	0.04	人			労務費
墨出し消耗品	墨汁、墨壺用糸、マーカー、マスキング等	1	式			材料費
測量機器損料	レーザー墨出し器・受光器・三脚 損料	1	式			機材費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

第 号 後片付け清掃

単価

計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
後片付け清掃			m ²			
普通作業員	毎日の掃き掃除・廃材整理・片付け手間	0.032	人			労務費
清掃消耗品	ほうき損料、チリトリ、ガラ袋、ゴミ袋等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

(見積)
代価表

第 号 養生

単価
計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
養生			m ²			
大工	清掃・シート敷き・ボード配置・テープ固定	0.012	人			労務費
養生ボード	プラスチック段ボール（プラベニヤ）厚手	1	m ²			材料費
養生副資材	防塵シート、弱粘着養生テープ等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

号 内装 ソフト巾木H=150

単価
計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
内装 ソフト巾木H=150			m			
内装工	小規模施工割増含む (※)	0.082	人			労務費
ソフト巾木 H150	特殊幅広・高機能品 (ロス5%含)	1.05	m			材料費
雑材料・役物費	専用高粘度接着剤、コーナー処理等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

(見積)
代価表

号 内装 ソフト巾木H=60

単価
計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
内装 ソフト巾木H=60			m			
内装工	巾木張り手間	0.012	人			労務費
ソフト巾木	H=60mm（ロス率5%含）	1.05	m			材料費
雑材料費	専用接着剤等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)
代価表

号 内装 ビニールクロス貼り

単価
計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
内装 ビニールクロス貼り			m ²			
内装工	クロス貼り・パテ処理手間	0.04	人			労務費
ビニルクロス	一般品（柄合わせ等ロス10%含）	1.1	m ²			材料費
副資材	下地用パテ・専用接着剤	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

号 内装 廻縁 (塩ビ)

単価
計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
内装 廻縁 (塩ビ)			m			
内装工	廻縁取付け手間	0.012	人			労務費
塩ビ廻縁	一般品 (ロス率5%含)	1.05	m			材料費
雑材料・副資材	接着剤、隠し釘 (フィニッシュ) 等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

(見積)
代価表

単価

号 内装 不燃化粧材3.0 t 貼り

計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
内装 不燃化粧材3.0 t 貼り			m ²			
内装工	割付・張付・コーキング手間	0.25	人			労務費
不燃メラミン化粧板	3.0t (割付・加工ロス率15%含)	1.15	m ²			材料費
専用接着材セット	弾性接着剤・両面テープ	1	式			材料費
見切り材・役物	アルミジョイナー等	1	式			材料費
シーリング材	シリコーン・マスキングテープ共	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

単価

号 内装 床ビニールタイル高機能単層 貼り

計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
内装 床ビニールタイル高機能単層 貼り			m ²			
内装工	床張り・下地調整手間	0.06	人			労務費
普通作業員	清掃・片付け・材料運搬	0.01	人			労務費
高機能単層タイル	サンゲツ グラニット等（ロス5%含）	1.05	m ²			材料費
副資材	下地調整材・専用接着剤	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

(見積)

代価表

第 号 壁 LGS90 一般

単価

計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
壁 LGS90 一般			m ²			
内装工	LGS組立て手間 (@303割増)	0.085	人			労務費
LGS スタッド	90型 (W90×H45) @303ピッチ用	1	式			材料費
LGS ランナー	90型 (上下枠用)	1	式			材料費
副資材	アンカーピン、軽天ビス類	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

号 金属 天井軽鉄仕上げ(新設)

単価
計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
金属 天井軽鉄仕上げ(新設)			m ²			
内装工	天井下地組立て手間	0.045	人			労務費
LGS 野縁・野縁受け	19型（一般工法用）	1	式			材料費
吊りボルト・ハンガー類	吊り金具一式	1	式			材料費
インサート・副資材	コンクリート用インサート、ビス類	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

(見積)

代価表

号 内装 天井点検口450□ LGS補強共

単価
計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
内装 天井点検口450□ LGS補強共			力所			
内装工	開口・LGS補強・枠取付手間	0.3	人			労務費
天井点検口枠	450角 アルミ製 シルバー	1	力所			材料費
LGS補強材一式	開口部周囲補強用（野縁等）	1	式			材料費
雑材料・副資材	クリップ、ビス、吊り金具等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

(見積)

代価表

号 内装 天井PB張り9.5 t

単価
計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
内装 天井PB張り9.5 t			m ²			
内装工	ボード張り手間（捨て張り）	0.04	人			労務費
石膏ボード	9.5t（ロス率5%含）	1.05	m ²			材料費
副資材	ボードビス・接着剤等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

(見積)
代価表

単価

号 内装 天井ロックウール吸音板張り

計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
内装 天井ロックウール吸音板張り			m ²			
内装工	天井吸音板張り手間	0.04	人			労務費
ロックウール吸音板	12t（割付・カットロス率10%含）	1.1	m ²			材料費
雑材料・副資材	専用接着剤、ステープル（タッカー）等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)
代価表

号 内装 P B 1 2 . 5 t張り

単価
計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
内装 P B 1 2 . 5 t張り			m ²			
内装工	ボード張り手間	0.045	人			労務費
石膏ボード	厚12.5mm (ロス5%含)	1.05	m ²			材料費
副資材	ボードビス・接着剤等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

号 内装 家具上部 L G S 補強

単価
計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
内装 家具上部 L G S 補強			式			
内装工	特殊下地組・レベル調整・緊結手間	2.5	人			労務費
LGS角スタッド・吊り材	100×45、W3/8吊りボルト・専用金物	1	式			材料費
躯体緊結用鋼材・ボルト	L-100×100×4（溶接加工）、M12ボルト	1	式			材料費
木下地材	杉30×104、30×75等の木製補強材	1	式			材料費
雑材料・副資材	リーマ付ドリルビス、弾性接着剤等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

(見積)

代価表

第

号

木製建具塗装 WHD-1 SOPハンガー共

計

単価

円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
木製建具塗装 WHD-1 SOPハンガー共			か所			
塗装工	下地調整・養生・SOP塗り分け手間	0.95	人			労務費
SOP塗料・下塗材	合成樹脂調合ペイント（2色調色分）	1	式			材料費
養生材・副資材	マスキングテープ、ペーパー、パテ等	1	式			材料費
計	完全週休2日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

第

号

金属製建具塗装 AAD-1 SOP

計

単価

円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
金属製建具塗装 AAD-1 SOP			か所			
塗装工	ケレン・清掃・養生・SOP塗り手間	0.95	人			労務費
SOP塗料・下塗材	合成樹脂調合ペイント（木部用）	1	式			材料費
養生材・副資材	マスキングテープ、ペーパー、パテ等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

第 号 木製見切り塗装 25×170 SOP

単価
計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
木製見切り塗装 25×170 SOP			m			
塗装工	ケレン・養生・SOP塗り手間（小規模）	0.065	人			労務費
SOP塗料・下塗材	合成樹脂調合ペイント（木部用）	1	m			材料費
養生材・副資材	マスキングテープ、ペーパー、パテ等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

(見積)

代価表

第 号 木製見切り塗装 25×25 SOP

単価
計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
木製見切り塗装 25×25 SOP			m			
塗装工	ケレン・養生・SOP塗り手間（小規模）	0.067	人			労務費
SOP塗料・下塗材	合成樹脂調合ペイント（木部用）	1	m			材料費
養生材・副資材	マスキングテープ、ペーパー、パテ等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

(見積)

代価表

第

号

木胴縁取付 12～18×45mm 不陸調整共 材工共

単価

計

円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
木胴縁取付 12～18×45mm 不陸調整共 材工共			m ²			
建築大工	レベル出し・不陸調整・胴縁取付手間	0.11	人			労務費
木製胴縁材	12～18×45mm (乾燥材・防腐処理等)	1	m ²			材料費
取付・調整副資材	不陸調整パッキン、コンクリートビス、ボンド等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

第

号

木見切り取付 25×170mm 改修取合い部

計

単価

円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
木見切り取付 25×170mm 改修取合い部			m			
建築大工	幅広材の現場合わせ・鉋削り手間	0.15	人			労務費
幅広木見切材	木製 25×170mm (反り防止・高品質材)	1	m			材料費
取付副資材	留め付けビス、強力接着剤、パテ等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

第

号

木見切り取付 25×25mm 改修取合い部

単価

計

円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
木見切り取付 25×25mm 改修取合い部			m			
建築大工	現場合わせ加工・不陸調整・取付手間	0.028	人			労務費
木見切材	木製 25×25mm (無垢または塗装用集成材)	1	m			材料費
取付副資材	木工用ボンド、隠し釘、フィニッシュネイル等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

単価

代価表

第 号 金属製建具 AD-1

計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
金属製建具 AD-1			式			
建具工	枠組立・取付・建付け調整・金物取付	6.9	人			労務費
AD-1 製品代	アルミフロント枠、排煙窓・ドア本体 等	1	式			材料費
運搬・諸経費	メーカー運賃、搬入費、設計費、副資材	1	式			経費等
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)
代価表

第 号 金属製建具 AD-2

単価
計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
金属製建具 AD-2			式			
建具工	枠取付・吊り込み・金物調整（端数調整共）	0.99	人			労務費
製品代（AD-2）	ドア本体・枠・付属金物一式	1	式			材料費
運搬・諸経費	運搬費、設計費、取付副資材等	1	式			経費等
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)
代価表

第 号 複層ガラス

単価
計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
複層ガラス			m ²			
ガラス工	ガラス搬入・はめ込み・セッティング手間	0.16	人			労務費
複層ガラス代	LOW-E6+A6+FL6 (特注寸法カット共)	1	m ²			材料費
取付副資材	セッティングブロック、バック材 等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)
代価表

第 号 型板ガラス

単価
計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
型板ガラス			m ²			
ガラス工	ガラス搬入・はめ込み手間	0.1	人			労務費
型板ガラス代	型板 6t (寸法カット共)	1	m ²			材料費
取付副資材	セッティングブロック 等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

第 号 シーリング工事

単価
計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
シーリング工事			m			
防水工	マスキング・プライマー塗布・打設・均し	0.02	人			労務費
シーリング材	変成シリコンまたはシリコンシーラント	1	m			材料費
養生・副資材	プライマー、マスキングテープ、バックアップ	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

(見積)

代価表

第

号

自動ドアAAD-1下部腐食修繕

計

単価

円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
自動ドアAAD-1下部腐食修繕			カ所			工 種
建具工	既存下框下地処理・アルミ板取付手間（端数調整共）	0.71	人			労務費
焼付塗装アルミ板	1.5t（621～1231×106～130） 4枚一式	1	式			材料費
運搬・諸経費	運搬費、現場諸経費、ビス・シーリング等副資材	1	式			経費等
計	完全週休2日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

第

号

造り付けカウンター受付

単価

計

円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
造り付けカウンター受付		1	カ所			工種
建築大工	木取り・加工・組立・現場取付手間	8.22	人			労務費
主資材（木材）	天板・本体CLT(t=36)、突板合板、シナ合板等	1	式			材料費
金物・副資材	スライド丁番、レール、SUS棚柱、アジャスター等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

第 号 造り付けテーブル 南面

単価

計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
造り付けテーブル 南面	1000×600×650 材工共	1	台			工 種
家具工（造作・金属）	天板加工・スチール脚製作・組立・取付	4.11	人			労務費
天板木材	CLT（t=36）1000×600 プレカット加工	1	式			材料費
鋼製脚部・副資材	スチール角パイプフレーム、アジャスター等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

第

号

造り付けベンチ北側両側イス

単価

計

円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
造り付けベンチ北側両側イス		1	カ所			工 種
建築大工	木取り・加工・組立・天井下地取付手間	6.16	人			労務費
主資材（木材）	座面CLT(t=36)、本体突板Fパネル（H2700）	1	式			材料費
金物・副資材	天井・床固定用アングル、ビス、接着剤 等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

第

号

造り付けベンチ北側片側イス

単価

計

円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
造り付けベンチ北側片側イス		1	カ所			工 種
建築大工	木取り・加工・組立・天井下地取付手間	6.16	人			労務費
主資材（木材）	座面CLT(t=36)片側、本体突板Fパネル	1	式			材料費
金物・副資材	天井・床固定用アングル、ビス、接着剤 等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

第

号

造り付けベンチ南側 (大型)

単価

計

円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
造り付けベンチ南側 (大型)		1	力所			工 種
建築大工	木取り・加工・組立・現場取付手間	10.27	人			労務費
主資材 (木材)	座面CLT(t=36)、突板合板、内部下地材 等	1	式			材料費
金物・副資材	連結金物、固定用アンカー、接着剤 等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

第

号

造り付けテーブル北側

単価

計

円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
造り付けテーブル北側		1	台			工 種
家具工（造作・金属）	天板反り止め・スチール製作・現場取付	2.77	人			労務費
天板木材	CLT（t=36）700×700（反り止め金物共）	1	式			材料費
鋼製脚部・副資材	スチール角パイプ、塗装、アジャスター等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

第

号

造り付けカウンター ウレタン塗装

単価

計

円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
造り付けカウンター ウレタン塗装			力所			
塗装工	ペーパー掛け・ウレタン吹付（または刷毛）手間	0.64	人			労務費
ウレタン塗料	木部用ウレタン樹脂塗料（艶消し・下塗り共）	1	式			材料費
養生・副資材	サンドペーパー、マスキング、ウエス等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

第

号

造り付けベンチ南面 ウレタン塗装

単価

計

円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
造り付けベンチ南面 ウレタン塗装			力所			
塗装工	長尺・突板下地の研磨・ウレタン塗装手間	0.73	人			労務費
ウレタン塗料	木部用ウレタン樹脂塗料（下塗り共）	1	式			材料費
養生・副資材	サンドペーパー、マスキング等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

第

号

造り付けテーブル南面 ウレタン塗装(1台)

単価

計

円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
造り付けテーブル南面 ウレタン塗装(1台)			台			
塗装工	天板研磨・ウレタン塗装手間	0.2	人			労務費
ウレタン塗料	木部用ウレタン樹脂塗料	1	式			材料費
養生・副資材	サンドペーパー、マスキング等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

第

号

造り付けベンチ北側両側 ウレタン塗装

単価

計

円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
造り付けベンチ北側両側 ウレタン塗装			力所			
塗装工	座面研磨・ウレタン塗装手間	0.32	人			労務費
ウレタン塗料	木部用ウレタン樹脂塗料	1	式			材料費
養生・副資材	サンドペーパー、マスキング等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

第

号

造り付けベンチ北側片側 ウレタン塗装(1台)

単価

計

円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
造り付けベンチ北側片側 ウレタン塗装(1台)			力所			
塗装工	座面研磨・ウレタン塗装手間	0.23	人			労務費
ウレタン塗料	木部用ウレタン樹脂塗料	1	式			材料費
養生・副資材	サンドペーパー、マスキング等	1	式			材料費
計	完全週休2日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

第 号 造り付けテーブル北側 ウレタン塗装(1台)

単価

計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
造り付けテーブル北側 ウレタン塗装(1台)			台			
塗装工	天板小面積研磨・ウレタン塗装手間	0.12	人			労務費
ウレタン塗料	木部用ウレタン樹脂塗料	1	式			材料費
養生・副資材	サンドペーパー、マスキング等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

第 1 号 丸柱修繕 A柱腐朽根継ぎ補修

単価

計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
丸柱修繕 A柱腐朽根継ぎ補修			力所			
建築大工	ジャッキアップ・根継ぎ・丸柱加工・ボルト接合	10.79	人			労務費
木材・金物	杉材(250角)、堅木栓、ステンM16ボルト 等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

第 2 号 外壁 見切り・付柱修繕

単価

計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
外壁 見切り・付柱修繕			式			
建築大工	既存ビス撤去・新規ビス打ち・ダボ栓埋め	1.85	人			労務費
ビス・ダボ栓	ステンレスビス、木製ダボ、接着剤（100カ所分）	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

第

号

丸柱修繕 (A柱)

単価

計

円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
丸柱修繕 (A柱)			本			
建築板金工	SUSカバー現場合わせ・取付・固定手間	1.51	人			労務費
SUS焼付塗装カバー	SUS304 1.0t Φ270×1820 曲げ・塗装加工共	1	式			材料費
運搬・諸経費	特注品運送費、現場搬入、固定用副資材 等	1	式			経費等
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

第

号

丸柱修繕 (A柱) シーリング20×20

単価

計

円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
丸柱修繕 (A柱) シーリング20×20			m			
防水工	シーリング20×20 充填・均し・清掃手間	0.05	人			労務費
シーリング材等	変成シリコン主材・プライマー・バックアップ材	1	m			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

第

号

出隅丸柱修繕(B柱)

単価

計

円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
出隅丸柱修繕(B柱)			本			
建築板金工	出隅カバー現場合わせ・取付・固定手間	0.93	人			労務費
SUS焼付塗装カバー	SUS304 1.0t Φ270×1820（出隅用・工場加工費込）	1	式			材料費
カバー取付副資材	固定用ステンレスビス、下地調整材 等	1	式			材料費
計	完全週休2日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

単価

代価表

第

号

出隅丸柱修繕(B柱)シーリング20×20

計

円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
出隅丸柱修繕(B柱)シーリング20×20			m			
防水工	シーリング20×20 充填・均し・清掃手間	0.05	人			労務費
シーリング材等	変成シリコーン主材・プライマー・バックアップ材	1	m			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

第 1 号 外壁解体取合い部分左官仕上

単価

計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
外壁解体取合い部分左官仕上			力所			工 種
左官工	軽鉄調整・ラス張り・天井モルタル仕上げ	1.2	人			労務費
下地補強・ラス材	補修用軽鉄材、メタルラス、専用ビス等	1	式			材料費
左官材料	軽量モルタル、吸水調整材	1	式			材料費
養生・副資材	モルタル落下防止養生、足場板、清掃具等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

第 2 号 E柱 左官修繕（復元）糸幅580 厚さ40mm

単価

計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
E柱 左官修繕（復元）糸幅580 厚さ40mm			本			工 種
左官工	ラス張り・多層塗り（40mm厚）・定規手間	1.53	人			労務費
補強下地材	フェルト20K、ダイヤラス、ビス、コーナー定規	1	式			材料費
下塗・中塗モルタル	サンドコスリ、ベースモルタル、中塗材	1	式			材料費
ネット・上塗補修材	クラック防止ネット、専用ポリマーセメント等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

第 3 号 E柱 左官修繕（復元）糸幅970 厚さ40mm

単価
計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
E柱 左官修繕（復元）糸幅970 厚さ40mm			本			工 種
左官工	ラス張り・多層塗り（40mm厚）・定規手間	1.75	人			労務費
補強下地材	フェルト20K、ダイヤラス、ビス、コーナー定規	1	式			材料費
下塗・中塗モルタル	サンドコスリ、ベースモルタル、中塗材	1	式			材料費
ネット・上塗補修材	クラック防止ネット、専用ポリマーセメント等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)
代価表

第 号 柱修繕 糸幅970 鉄骨ケレン・防錆処理

単価
計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
柱修繕 糸幅970 鉄骨ケレン・防錆処理			本			
塗装工	ケレン・清掃・防錆塗布手間	0.19	人			労務費
防錆塗料	エポキシ樹脂系サビ止め塗料等	3	m ²			材料費
ケレン用具・副資材	ワイヤーブラシ、ペーパー、養生材等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)
代価表

第 号 柱修繕 糸幅580 鉄骨ケレン・防錆処理

単価
計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
柱修繕 糸幅580 鉄骨ケレン・防錆処理			本			
塗装工	ケレン・清掃・防錆塗布・段取り手間	0.2	人			労務費
防錆塗料	エポキシ樹脂系サビ止め塗料等	1.8	m ²			材料費
ケレン用具・副資材	ワイヤーブラシ、養生材、清掃具等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

第

号

柱修繕 糸幅970 鉄板ケレン・錆止め・AEP

計

単価

円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
柱修繕 糸幅970 鉄板ケレン・錆止め・AEP			本			
塗装工	ケレン・錆止め・AEP塗り仕上げ手間	0.21	人			労務費
防錆塗料	錆止めB種（エポキシ系等）	3	m ²			材料費
AEP塗料	アクリル樹脂エマルションペイント	3	m ²			材料費
ケレン・養生副資材	ワイヤーブラシ、ペーパー、養生材等	1	式			材料費
計	完全週休2日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

第

号

柱修繕 糸幅580 鉄板ケレン・錆止め・AEP

計

単価

円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
柱修繕 糸幅580 鉄板ケレン・錆止め・AEP			本			
塗装工	段取り・ケレン・多層塗り仕上げ手間	0.22	人			労務費
防錆塗料	錆止めB種（エポキシ系等）	1.8	m ²			材料費
AEP塗料	アクリル樹脂エマルションペイント	1.8	m ²			材料費
ケレン・養生副資材	ワイヤーブラシ、ペーパー、養生材等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

第

号

丸柱修繕 C柱（木部） AEP

計

単価

円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
丸柱修繕 C柱（木部） AEP			ヶ所			
塗装工	ケレン・曲面養生・多層塗り手間	0.22	人			労務費
下塗り材（シーラー）	木部吸い込み止め・密着バインダー	2.3	m ²			材料費
AEP塗料	アクリル樹脂エマルションペイント	2.3	m ²			材料費
養生・ケレン副資材	サンドペーパー、マスキングテープ等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

第 号 外壁 見切り・付柱 AEP

単価

計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
外壁 見切り・付柱 AEP			m			
塗装工	外壁養生・ケレン・多層塗り手間	0.052	人			労務費
AEP塗料・下塗材	屋外木部用シーラー・AEP塗料	1	m			材料費
養生材・ケレン副資材	屋外用マスキング、ペーパー等	1	式			材料費
計	完全週休2日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)
代価表

第 号 破風板 AEP

単価
計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
破風板 AEP			カ所			
塗装工	高所段取り・ケレン・養生・塗装手間	0.2	人			労務費
下塗材・AEP塗料	木部用シーラー・アクリル樹脂塗料	1	式			材料費
養生・ケレン副資材	屋根用マスキングテープ、ペーパー等	1	式			材料費
計	完全週休2日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

第

号

取合い部分塗装 AEP

計

単価

円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
取合い部分塗装 AEP			カ所			
塗装工	下地調整・養生・AEP塗り（3回塗り）手間	0.35	人			労務費
塗料・下地材	AEP塗料、シーラー、パテ、研磨紙 等	1	式			材料費
養生費・副資材	マスキングテープ、マスキナー、ローラー 等	1	式			材料費
計	完全週休2日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

第 号 木製建具塗装 WW-3 AEP

単価

計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
木製建具塗装 WW-3 AEP			カ所			
塗装工	格子ケレン・精密養生・AEP塗り手間	0.25	人			労務費
下塗材・AEP塗料	木部用シーラー・アクリル樹脂塗料	1	式			材料費
養生・ケレン副資材	ガラス用マスキングテープ、ペーパー等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

第 号 木製建具塗装 WW-1 AEP

単価

計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
木製建具塗装 WW-1 AEP			カ所			
塗装工	格子ケレン・精密養生・AEP塗り手間	0.25	人			労務費
下塗材・AEP塗料	木部用シーラー・アクリル樹脂塗料	1	式			材料費
養生・ケレン副資材	ガラス用マスキングテープ、ペーパー等	1	式			材料費
計	完全週休2日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

第 号 金属製建具塗装 AAD-1 両面 SOP

単価

計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
金属製建具塗装 AAD-1 両面 SOP			カ所			
塗装工	ケレン・大型養生・SOP両面塗り手間	0.9	人			労務費
SOP塗料・下塗材	金属用防錆プライマー・合成樹脂ペイント	1	式			材料費
養生材・副資材	マスキングテープ、大型マスキ、ペーパー	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)
代価表

第 号 木製建具便所出入口ハンガー戸 WD-5AEP

単価
計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
木製建具便所出入口ハンガー戸	WD-5AEP		カ所			
塗装工	格子・框ケレン・養生・AEP塗り手間	0.9	人			労務費
下塗材・AEP塗料	木部用シーラー・アクリル樹脂塗料	1	式			材料費
養生材・副資材	マスキングテープ、ペーパー、パテ等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

第 号 木製建具 WD-5 ハンガー部分SOP

単価

計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
木製建具 WD-5 ハンガー部分SOP			カ所			
塗装工	高所養生・ケレン・SOP塗り手間	0.45	人			労務費
SOP塗料・下塗材	木製カバー用木部シーラー・ウレタン等	1	式			材料費
養生材・副資材	レール内部保護用テープ、ペーパー等	1	式			材料費
計	完全週休2日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

第

号

既存軒天塗装 AEP

計

単価

円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
既存軒天塗装 AEP			m ²			
塗装工	ケレン・飛散防止養生・上向き塗装手間	0.045	人			労務費
AEP塗料	アクリル樹脂エマルジョンペイント（2回塗分）	1	m ²			材料費
養生材・副資材	屋外用マスキング、ブルーシート、ペーパー等	1	式			材料費
計	完全週休2日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

第

号

既存軒天塗装 AEP 下屋根養生

計

単価

円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
既存軒天塗装 AEP 下屋根養生			m ²			
塗装工	屋根上特殊養生・ケレン・上向き塗装	0.08	人			労務費
AEP塗料	アクリル樹脂エマルションペイント	1	m ²			材料費
下屋根養生・副資材	ノンスリップマスキング、瓦保護クッション等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

第

号

既存看板文字修正

計

単価

円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
既存看板文字修正			式			
塗装工（看板工）	既存撤去・下地処理・新規看板取付手間	0.60	人			労務費
アルミ複合板	規定サイズ カット共	1	枚			材料費
看板面プリント	インクジェット出力シート製作費	1	式			材料費
製作費・諸経費	取付副資材・消耗品 等	1	式			経費等
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)
代価表

第 号 柱彩色 (C柱)

単価
計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
柱彩色 (C柱)			カ所			
塗装工 (彩色工)	ケレン・養生・6色塗り分け・模様描き手間	1.47	人			労務費
彩色用塗料	指定色6色・特別調色費共	1	式			材料費
諸経費	養生材、筆・ローラー等消耗品費	1	式			経費等
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)
代価表

第 号 その他南西面彩色

単価
計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
その他南西面彩色			式			
塗装工（彩色工）	広範囲のケレン・養生・塗り分け復元手間	32.43	人			労務費
彩色用塗料	指定色6色・特別調色費共	1	式			材料費
諸経費	養生材、足場補助、消耗品 等	1	式			経費等
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

第 号 巾木御影石新設 設備取合い補修 150×1540×30

単価
計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
巾木御影石新設 設備取合い補修 150×1540×30			力所			
石工	下地調整・石材据付・目地仕上げ手間	0.775	人			労務費
巾木御影石	特注寸法（150×1540×30）本磨き加工品	1	式			材料費
据付・目地副資材	敷きモルタル、石材用エポキシ接着剤、目地材	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

(見積)

代価表

第 号 根廻御影石新設 離れ部分 現場合わせ作成

単価
計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
根廻御影石新設 離れ部分 現場合わせ作成			力所			
石工	現場合わせ加工・据付・目地手間	0.738	人			労務費
特注根廻御影石	既存合わせ用オーバーサイズ半製品（加工費込）	1	式			材料費
据付・調整副資材	敷きモルタル、石材用エポキシ、アンカーピン等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

(見積)

代価表

第

号

丸柱 根廻御影石新設 離れ部分 現場合わせ作成

単価

計

円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
丸柱 根廻御影石新設 離れ部分 現場合わせ作成			力所			
石工	現場合わせ加工・据付・目地手間	0.738	人			労務費
丸柱用特注御影石	既存合わせ用R加工半製品（3D曲面加工費込）	1	式			材料費
据付・調整副資材	敷きモルタル、石材用エポキシ、アンカーピン等	1	式			材料費
計	完全週休2日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

(見積)

代価表

第

号

既存御影石クリーニング 特殊薬品洗浄・養生

計

単価

円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
既存御影石クリーニング 特殊薬品洗浄・養生			m ²			
石工	薬品塗布・ブラッシング・高圧洗浄手間	0.275	人			労務費
御影石専用洗浄剤	サビ・白華・黒ずみ除去用 特殊薬品	1	m ²			材料費
洗浄副資材・損料	周辺養生材、ブラシ、高圧洗浄機損料等	1	式			材料費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)
代価表

第 号 ラクランHG舗装

単価
計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ラクランHG舗装			式			
ラクランHG舗装	材のみ (8.5割適用済)	1	式			材料費
左官工	樹脂練り混ぜ・金鋺仕上げ	1.1	人			労務費
普通作業員	既存床清掃・材料運搬・作業補助	1.08	人			労務費
諸経費	法定福利費等・運搬費按分	1	式			経費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

代価表

第 号 視覚障害誘導バー

単価

計 _____ 円

名 称	形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
視覚障害誘導バー			式			
視覚障害誘導バー	材のみ (8.5割適用済)	1	式			材料費
特殊作業員	御影石への墨出し・ドリル削孔・固定	6.4	人			労務費
普通作業員	粉塵清掃・接着剤充填補助・養生	4.2	人			労務費
諸経費	法定福利費等・運搬費按分	1	式			経費
計	完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
調整						
合計						

カノン設計室

(見積)

单価

代価表

第 1 号 鉄骨工事

計 _____ 円

名 称		形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	鉄骨工事						
	E 柱 鉄板巻き 1カ所	PL-6 糸幅970 L=3.1 1524×3048	1.5	枚			
	ピアスビス	SUS410 @300	1	セット			
	同上 施工費	鉄骨工	3.70	人			
	調整						
	1カ所計						
	E柱 糸幅970		4	カ所			
	E 柱 鉄板巻き	PL-6 糸幅580 L=3.1 1524×3048	1	枚			
	ピアスビス	SUS410 @300	1	セット			
	同上 施工費	鉄骨工	4.05	人			
	調整						
	1カ所計						
	E柱 糸幅580		3	カ所			

カノン設計室

(見積)

单価

代価表

第 1 号 鉄骨工事

計 _____ 円

名 称		形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	鉄骨工事						
	AD-1 サッシ補強	□-100×100×2.3 L=6.93	7	m			
		9.52kg/m×7m= 66.64kg	66.64	kg			
	同上 施工費	鉄骨工	2.50	人			
	調整						
	計						
	同上工場管理費		1	式			
	法定福利費		1	式			
	調整						
	計						
		完全週休 2 日促進労務費1.02倍					
	合計						

カノン設計室