

令和7年度（繰越）

## 工事（起工）設計書

工 事 名：田越地区放水路新設工事（2工区）

工 事 場 所：琴浦町大字田越

# 工 事 仕 様 書

I 総則 本工事の仕様指示にあたり、その優先順位は次のとおりとする。

- 1) 特記事項 下記のとおり。
- 2) 共通仕様書 鳥取県土木工事共通仕様書に準ずる。
- 3) 図面
- 4) 設計書
- 5) 施工管理（土木工事施工管理基準）

## II 特記仕様書

### 1) 工事概要

- (1) 工 事 名 田越地区放水路新設工事（2工区）
- (2) 工 事 場 所 琴浦町大字田越
- (3) 工 事 内 容

#### 法面工

- ・ 植生シート  $A = 30.4\text{m}^2$
- ・ 1号、2号防草コンクリート  $L = 8.5\text{m}$ 、 $49.6\text{m}$

#### 水路工

- ・ 大型フリューム  $L = 48.0\text{m}$
- ・ 排水溝  $L = 9.9\text{m}$
- ・ 1号ボックスカルバート  $N = 1\text{箇所}$
- ・ 5号集水枥  $N = 1\text{箇所}$

#### 構造物撤去工 一式

#### 舗装工 一式

#### 進入路工（2号進入路）

- ・ 1号ブロック積擁壁  $A = 18.0\text{m}^2$
- ・ 2号ブロック積擁壁  $A = 29.3\text{m}^2$
- ・ コンクリート舗装  $A = 28.7\text{m}^2$

#### 仮設工

- ・ 工事用仮設道工 一式
- ・ 準備工（除草） 一式
- ・ 水替工 一式

2) 工事完成期限 令和9年1月22日

### 3) 安全対策及び公害対策

- ・ 工事期間中の無事故、無公害を達成することを目標とすること。
- ・ 工事期間中は周辺家屋、施設に極力支障のないよう努力して施工すること。

## 工事位置図

工事名：田越地区放水路新設工事（2工区）

