

令和7年度（繰越）

田越地区放水路新設工事（2工区）

工事積算書

琴浦町農林水産課



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

田越笠見地区浸水対策事業

田越地区

田越地区放水路新設工事（2工区）

金抜き設計書

（当初）

琴浦町

T3137101

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区				
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）				
工事別工事名:田越地区放水路新設工事（2工区）					
名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・ 水路工事 田越地区	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1 式当たり
SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	4.400	m3			歩A・単A S単 21号
合 計					
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式			1 式当たり
盛土（2.5m未満）	159.000	m3			歩A・単A T単 1号
SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	75.500	m3			歩A・単A S単 29号
東伯浄化センター 真砂土	390.000	m3			歩A・単A T単 3号
合 計					
・ ・ ・ 法面整形工	1.000	式			1 式当たり
SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	94.700	m ²			歩A・単A S単 31号
合 計					
・ ・ ・ 畦畔工	1.000	式			1 式当たり
畦畔盛土（人力土工：盛土・埋戻） 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ（ ）	1.600	m3			歩A・単A S単 1号
合 計					
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式			1 式当たり
発生土運搬 土砂,2.0,山0.13(平0.10)m3,0.5km以下,普通	246.300	m3			歩A・単A S単 53号
SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	246.300	m3			歩A・単A S単 23号
SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	246.300	m3			歩A・単A S単 28号
残土等処分 土砂、帽子取第2事業所	246.300	m3			歩A・単A
合 計					
・ ・ 法面工	1.000	式			
・ ・ ・ 植生工	1.000	式			1 式当たり
【法面工（植生補工）】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重補標準),250m2未満,-	61.700	m ²			歩A・単A S単 6号
合 計					
・ ・ ・ 防草コンクリート	1.000	式			1 式当たり
1号防草コンクリート	8.500	m			歩A・単A T単 10号
2号防草コンクリート	49.600	m			歩A・単A T単 11号
合 計					
・ ・ 水路工	1.000	式			
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式			1 式当たり
SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	114.300	m3			歩A・単A S単 24号
人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ（ ）	57.500	m3			歩A・単A S単 2号

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区
工事名	田越地区放水路新設工事(2工区)

工事別工事名:田越地区放水路新設工事(2工区)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ ・ 用排水路工					1 式当たり
排水構造物工	1.000	式			
プレキャスト大型チューブ B:1200×H:1200×L:2000	48.000	m			歩A・単A T単 2号
排水溝					歩A・単A
角フリューム B:300×H:300×L:2000	9.900	m			T単 12号
合 計					
・ ・ ・ 函渠工					1 式当たり
1号ホックス加付ト	1.000	式			
T-14、B:1200×H:1200×L:2000	1.000	箇所			歩A・単A T単 13号
合 計					
・ ・ ・ 集水樹工					1 式当たり
5号集水樹 (B:850-H:500-H:500)	1.000	式			
	1.000	箇所			歩A・単A T単 14号
合 計					
・ ・ 構造物撤去工					
・ ・ ・ 構造物取壊し工					1 式当たり
【構造物取壊し】コンクリート構造物	1.000	式			
有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.900	m3			歩A・単A S単 8号
SP 舗装版切断(アスファルト)					歩A・単A
アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	5.200	m			S単 35号
SP 舗装版切断(コンクリート)					歩A・単A
アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	36.200	m			S単 36号
SP As舗装版破砕積込(小規模土工)					歩A・単A
舗装版破砕積込(小規模土工)	4.800	m ²			S単 25号
SP Co舗装版破砕積込(小規模土工)					歩A・単A
舗装版破砕積込(小規模土工)	31.400	m ²			S単 26号
合 計					
・ ・ ・ 運搬処理工					1 式当たり
SP 殻運搬(無筋コンクリート)	1.000	式			
コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下	3.100	m3			歩A・単A S単 32号
SP 殻運搬(鉄筋コンクリート)					歩A・単A
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下	1.900	m3			S単 33号
SP 殻運搬(アスファルト)					歩A・単A
舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,17.0km以下	0.100	m3			S単 34号
殻処理(無筋Co)					歩A・単A
(有)河本建設	7.400	ton			
殻処理(鉄筋Co)					歩A・単A
(有)河本建設	4.800	ton			
殻処理(As)					歩A・単A
中部舗装機	0.300	ton			
合 計					
・ ・ 2号進入路工					
・ ・ ・ 作業土工(2号進入路)					1 式当たり
SP 床掘り	1.000	式			
土砂,標準,無し,無し,なし	73.200	m3			歩A・単A S単 24号
SP 路体(築堤)盛土・埋戻					歩A・単A
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	42.000	m3			S単 29号
合 計					
・ ・ ・ 1号ブロック積擁壁工(2号進入路)					1 式当たり
1号コンクリート積擁壁	1.000	式			
	18.000	m ²			歩A・単A T単 6号
SP コンクリート(胴込コンクリート)					歩A・単A
小型構造物,ブロック(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18	4.000	m3			S単 45号
-8-40(普通) W/C65%					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区					
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）					
工事別工事名: 田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 *** 畦畔盛土（人力土工：盛土・埋戻）					
	人力土工（盛土・埋戻） 粘性土・礫質土、盛土、まき出し、振動コバツタ（ ）		m3			歩A・単A
	*** S単 - 2号 *** 人力土工（盛土・埋戻）					
	人力土工（盛土・埋戻） 砂・砂質土、盛土、まき出し、振動コバツタ（ ）		m3			歩A・単A
	*** S単 - 3号 *** 締固工（振動D-7締固め2.5m未満）					
	締固工（振動D-7締固め2.5m未満） 築堤・埋戻、0.8～1.1ton、なし		m3			歩A・単A
	*** S単 - 4号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 5号 *** 運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人			歩A・単A
	*** S単 - 6号 *** 【法面工（植生補工）】					
	【法面工（植生補工）】 植生シート工、肥料袋無・人工張芝付（一重補標準）、250m2未満、-		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 7号 *** 【コンクリート'ロツク積工】					
	【コンクリート'ロツク積工】 練積、無し、昼間施工、10、18-8-40（普通）		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 8号 *** 【構造物取壊し】コンクリート構造物					
	【構造物取壊し】 有筋、なし、機械、昼間施工、しない		m3			歩A・単A
	*** S単 - 9号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kgを超え2000kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の 施工有り、再利用撤去を行なわない		m			歩A・単A
	*** S単 - 10号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 自由勾配側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、基礎砕石の施工有り、-		m			歩A・単A
	*** S単 - 11号 *** 【排水構造物工】ベンチフリューム用蓋					
	【排水構造物工】 蓋版、昼間施工、コンクリート 鋼製、40kg/枚以下、なし、-、-、再利用撤去を行なわない		枚			歩A・単A
	*** S単 - 12号 *** コンクリート舗装工（人力）					
	コンクリート舗装工（人力） 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm（普 通）、10cm		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 13号 *** 敷鉄板					
	敷鉄板 敷鉄板、22×1524×6096、70日、1回		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 14号 *** 土のう工					
	土のう工 仕入れ～設置～撤去		m3			歩A・単A
	*** S単 - 15号 *** 排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 20、作業時排水、120以上～450未満、10m、発動発電機、なし		箇所			歩A・単A
	*** S単 - 16号 *** 排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 1～5台、なし		箇所			歩A・単A
	*** S単 - 17号 *** 敷鉄板【設置】					
	敷鉄板設置・撤去工 設置、70、1、なし		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 18号 *** 敷鉄板【撤去】（22mm×1.524m×3.048m）					
	敷鉄板設置・撤去工 撤去、70、1、なし		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 19号 *** 輸送費（仮設材） 積込					
	輸送費（仮設材） 基本運賃（自動入力）、12m以内、20kmまで、往復計上、計上する（敷鉄板）、基地（積 込又は取卸のみ）、0.0、0.0		ton			歩A・単A
	*** S単 - 20号 *** 輸送費（仮設材） 取卸					
	輸送費（仮設材） 基本運賃（自動入力）、12m以内、20kmまで、往復計上、計上する（敷鉄板）、基地（積 込又は取卸のみ）、0.0、0.0		ton			歩A・単A

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区					
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）					
工事別工事名:田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 21号 ***					
	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3			歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
	SP 掘削(盛土撤去)					
	SP 掘削					
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3			歩A・単A
	*** S単 - 23号 ***					
	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3			歩A・単A
	*** S単 - 24号 ***					
	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,なし		m3			歩A・単A
	*** S単 - 25号 ***					
	SP As舗装版破碎積込(小規模土工)					
	SP 舗装版破碎積込(小規模土工)					
	舗装版破碎積込(小規模土工)		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 26号 ***					
	SP Co舗装版破碎積込(小規模土工)					
	SP 舗装版破碎積込(小規模土工)					
	舗装版破碎積込(小規模土工)		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ハッパ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.0km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 28号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ハッパ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 29号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3			歩A・単A
	*** S単 - 30号 ***					
	SP 路床盛土					
	SP 路床盛土					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3			歩A・単A
	*** S単 - 31号 ***					
	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 32号 ***					
	SP 殻運搬(無筋コンクリート)					
	SP 殻運搬					
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 33号 ***					
	SP 殻運搬(鉄筋コンクリート)					
	SP 殻運搬					
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 34号 ***					
	SP 殻運搬(アスファルト)					
	SP 殻運搬					
	舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,17.0km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 35号 ***					
	SP 舗装版切断(アスファルト)					
	SP 舗装版切断					
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m			歩A・単A
	*** S単 - 36号 ***					
	SP 舗装版切断(コンクリート)					
	SP 舗装版切断					
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m			歩A・単A
	*** S単 - 37号 ***					
	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 38号 ***					
	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 39号 ***					
	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石					
	17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 40号 ***					
	SP 裏込碎石					
	SP 裏込碎石					
	計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3			歩A・単A
	*** S単 - 41号 ***					
	SP コンクリート					

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 田越地区						
工事名 田越地区放水路新設工事(2工区)						
工事別工事名:田越地区放水路新設工事(2工区)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 小型構造物,Ⅱ'ツ鈎(クレン機能付)打設,計上する,一般養生,なし,18-8-40(普通) W/C65%		m3			歩A・単A
	*** S単 - 42号 *** SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,Ⅱ'ツ鈎(クレン機能付)打設,計上する,一般養生,なし,18-8-40(普通) W/C65%		m3			歩A・単A
	*** S単 - 43号 *** SP コンクリート(基礎コンクリート) SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,Ⅱ'ツ鈎(クレン機能付)打設,計上する,一般養生,なし,18-8-40(普通) W/C65%		m3			歩A・単A
	*** S単 - 44号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,Ⅱ'ツ鈎(クレン機能付)打設,計上する,一般養生,なし,18-8-40(普通) W/C65%		m3			歩A・単A
	*** S単 - 45号 *** SP コンクリート(胴込コンクリート) SP コンクリート 小型構造物,Ⅱ'ツ鈎(クレン機能付)打設,計上する,一般養生,なし,18-8-40(普通) W/C65%		m3			歩A・単A
	*** S単 - 46号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 47号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 48号 *** SP 型枠(均し) SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 49号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 50号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎碎石+均しコンクリート,有り,なし		m			歩A・単A
	*** S単 - 51号 *** SP 下層路盤(歩道部) SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッツァン RC-30		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 52号 *** SP 暗渠排水管(高密度ポリエチレン管) SP 暗渠排水管 据付・撤去,波状管,450~600mm,要		m			歩A・単A
	*** S単 - 53号 *** 発生土運搬 ダンプトラック運搬(集排管路用) 土砂,2.0,山0.13(平0.10)m3,0.5km以下,普通		m3			歩A・単A
	*** T単 - 1号 *** 盛土(2.5m未満)		m3			歩A・単A
	*** T単 - 2号 *** 排水構造物工 プレキャスト大型フレーム B:1200×H:1200×L:2000		m			歩A・単A
	*** T単 - 3号 *** 東伯浄化センター 真砂土		m3			歩A・単A
	*** T単 - 4号 *** 1号基礎コンクリート		m			歩A・単A
	*** T単 - 5号 *** 1号天端コンクリート		m			歩A・単A
	*** T単 - 6号 *** 1号コンクリート積擁壁		m ²			歩A・単A
	*** T単 - 7号 *** 1号小口止工					

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区					
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）					
工事別工事名: 田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	畦畔盛土（人土工：盛土・埋戻）		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工（盛土・埋戻） 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ（ ）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土				
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ（ ）				
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.850	人			
	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	人土工（盛土・埋戻）		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工（盛土・埋戻） 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ（ ）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ（ ）				
	特殊作業員					
		0.340	人			
	普通作業員					
		0.680	人			
	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	締固工（振動ロータリ締固め2.5m未満）		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工（振動ロータリ締固め2.5m未満） 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻				
	2)規格区分 (ton)	0.8～1.1ton				
	3)長期割引単価区分					
	振動ロータリ[バドガイト式] 運転質量0.8～1.1 t		1.440	日		
	軽油					
	バドール給油		5.700	L		
	特殊作業員					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード					
	2)労務単価算定区分					
	普通作業員					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					

事業名		田越笠見地区浸水対策事業 田越地区				
工事名		田越地区放水路新設工事（2工区）				
工事別工事名: 田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	【法面工（植生補工）】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工（植生補工）】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重補標準),250m2未満, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)補区分 3)施工規模 4)時間的制約	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重補標準) 250m2未満 -		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重補標準)	1.350	m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 7号 ***					
	【コンクリートブロック積工】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,10,18-8-40（普通）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)時間的制約 3)昼夜施工区分 5)裏込コンクリート厚 6)生コンクリート規格	練積 無し 昼間施工 10 18-8-40（普通）		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間 生コンクリート(普通) 18-8-40（普通）	1.000 0.320	m ² m3			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 8号 ***					
	【構造物取壊し】コンクリート構造物		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 しない		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-, 基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)施工区分	U型側溝 昼間施工		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区					
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）					
工事別工事名: 田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kgを超え2000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 10号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎砕石の施 工有り,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	自由勾配側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし - 基礎砕石の施工有り		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 11号 ***					
	【排水構造物工】ベンチフリューム用蓋 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を 行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 12号 ***					
	コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(普通),10cm		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(普通) 10cm		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 40mm 5cm(W/C=60%以下) 土木一般世話役	10.600	m ³			
	特殊作業員	0.500	人			
	普通作業員	1.100	人			
		2.100	人			
	雑品 2%	0.020				

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区					
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）					
工事別工事名: 田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 13号 ***					
	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板, 22×1524×6096, 70日, 1回			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)仮設材区分	敷鉄板				
	2)規格区分	22×1524×6096				
	3)供用日数	70日		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)使用回数	1回		夜間制約作業時間:0.0		
	敷鉄板 22*1524*6096 【 賃料 】	1.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 【 整備費 】	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 14号 ***					
	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え～設置～撤去			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	仕揃え～設置～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚			
	普通作業員	14.500	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 20. 作業時排水, 120以上～450未満, 10m, 発動発電機, なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)運転日数	20				
	2)排水方法	作業時排水		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	120以上～450未満				
	4)全揚程	10m				
	5)動力区分	発動発電機				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径150mm	24.000	日			
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm	48.000	日			
	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型（～3次）] 75kVA	24.000	日			
	軽油 ﾊﾞﾄｰﾙ給油	1,360.000	L			
	特殊作業員	2.800	人			
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単 - 16号 ***					
	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台, なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)ポンプ台数区分	1～5台		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)					

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 田越地区						
工事名 田越地区放水路新設工事（2工区）						
工事別工事名:田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型（～2014）] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t 土木一般世話役	0.740	日			
	特殊作業員	0.500	人			
	普通作業員	0.100	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	2.000	人			
	運転手（特殊）	23.000	L			
		0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単 - 17号 ***					
	敷鉄板【設置】		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,70.1,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	設置		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)供用日数	70		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)使用回数	1		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)			夜間制約作業時間:0.0		
	特殊作業員	1.500	人			
	普通作業員	1.500	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型（～2014）] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.710	日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	179.000	L			
	運転手（特殊）	1.500	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 18号 ***					
	敷鉄板【撤去】（22mm×1.524m×3.048m）		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,70.1,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	撤去		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)供用日数	70		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)使用回数	1		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)			夜間制約作業時間:0.0		
	特殊作業員	1.400	人			
	普通作業員	1.400	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型（～2014）] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.600	日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	167.000	L			
	運転手（特殊）	1.400	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 19号 ***					
	輸送費（仮設材） 積込		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 ,基地(積込又は取卸のみ),0.0,0.0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)使用単価区分			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)運賃料金(円/ton)	3,570円		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)製品長	12m以内		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)運搬距離(片道)	20kmまで		夜間制約作業時間:0.0		
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込又は取卸のみ)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 田越地区						
工事名 田越地区放水路新設工事 (2工区)						
工事別工事名: 田越地区放水路新設工事 (2工区)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	10)深夜早期割増率 (実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 20号 ***					
	輸送費 (仮設材) 取卸		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板) , 基地 (積込又は取卸のみ) , 0.0, 0.0			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金 (円 / ton)	3,570円				
	3)製品長 4)運搬距離 (片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する (敷鉄板)				
	7)積卸し区分 (敷鉄板) 9)冬期割増率 (実数)	基地 (積込又は取卸のみ) 0.0				
	10)深夜早期割増率 (実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 21号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブ ンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 オブ ンカット				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 22号 ***					
	SP 掘削 (盛土撤去)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブ ンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 オブ ンカット				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 23号 ***					

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区					
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）					
工事別工事名:田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A
	SP 積込(ルーズ)			冬期補正:なし	豪雪補正:1.000 m3	当たり算出
	土砂,土量50,000m3未満			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A
	SP 床掘り			冬期補正:なし	豪雪補正:1.000 m3	当たり算出
	土砂,標準,無し,無し,なし			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単 - 25号 ***					
	SP As舗装版破碎積込（小規模土工）		m ²		1.000 m ²	歩A
	SP 舗装版破碎積込（小規模土工）			冬期補正:なし	豪雪補正:1.000 m ²	当たり算出
	舗装版破碎積込（小規模土工）			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分	舗装版破碎積込（小規模土工）				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 26号 ***					
	SP Co舗装版破碎積込（小規模土工）		m ²		1.000 m ²	歩A
	SP 舗装版破碎積込（小規模土工）			冬期補正:なし	豪雪補正:1.000 m ²	当たり算出
	舗装版破碎積込（小規模土工）			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分	舗装版破碎積込（小規模土工）				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし	豪雪補正:1.000 m3	当たり算出
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.0km以下			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ山積1.4m3(平積1.0m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	7.0km以下				
	単 価		m3			

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区					
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）					
工事別工事名:田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 28号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,7.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 29号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 30号 ***					
	SP 路床盛土 SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 31号 ***					
	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾄﾚｯﾄﾞ土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し ﾄﾚｯﾄﾞ土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 32号 ***					
	SP 殻運搬（無筋コンクリート） SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 田越地区						
工事名 田越地区放水路新設工事(2工区)						
工事別工事名:田越地区放水路新設工事(2工区)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 33号 ***					
	SP 殻運搬(鉄筋コンクリート)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 34号 ***					
	SP 殻運搬(アスファルト)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,17.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 17.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 35号 ***					
	SP 舗装版切断(アスファルト)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			
	*** S単 - 36号 ***					
	SP 舗装版切断(コンクリート)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			
	*** S単 - 37号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 田越地区						
工事名 田越地区放水路新設工事（2工区）						
工事別工事名: 田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	40～0mm			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 38号 ***					
	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 39号 ***					
	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 40号 ***					
	SP 裏込砕石		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 裏込砕石 計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)砕石の計上 2)長期割引単価区分 3)規格区分	計上する 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 41号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パ'ック砂(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-, なし,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 パ'ック砂(クレン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - 18-8-40(普通) W/C65%				

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区					
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）					
工事別工事名: 田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単 - 42号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A
	SP コンクリート			冬期補正:なし	豪雪補正: 1 0 %	当たり算出
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	,-,-,なし,18-8-40(普通) W/C65%			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 43号 ***					
	SP コンクリート（基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ）		m3		1.000 m3	歩A
	SP コンクリート			冬期補正:なし	豪雪補正: 1 0 %	当たり算出
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	,-,-,なし,18-8-40(普通) W/C65%			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 44号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A
	SP コンクリート			冬期補正:なし	豪雪補正: 1 0 %	当たり算出
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(普通) W/C65%			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 45号 ***					
	SP コンクリート（胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ）		m3		1.000 m3	歩A
	SP コンクリート			冬期補正:なし	豪雪補正: 1 0 %	当たり算出
	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	なし,18-8-40(普通) W/C65%			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区					
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）					
工事別工事名: 田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 46号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			冬期補正:なし	豪雪補正: 1 0 %	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 47号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			冬期補正:なし	豪雪補正: 1 0 %	
	一般型枠,小型構造物			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 48号 ***					
	SP 型枠(均し)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			冬期補正:なし	豪雪補正: 1 0 %	
	一般型枠,均しコンクリート			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 49号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板			冬期補正:なし	豪雪補正: 1 0 %	
	30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の計上	計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 50号 ***					
	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付			冬期補正:なし	豪雪補正: 1 0 %	
	据付:2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,有			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区					
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）					
工事別工事名: 田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	り,なし			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎碎石 + 均しコンクリート 有り				
	単 価		m			
	*** S単 - 51号 ***					
	SP 下層路盤（歩道部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クマツラン RC-30			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 再生クマツラン RC-30				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 52号 ***					
	SP 暗渠排水管（高密度ポリエチレン管）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付・撤去,波状管,450～600mm,要			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	据付・撤去 波状管 450～600mm 要				
	単 価		m			
	*** S単 - 53号 ***					
	発生土運搬		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(集排水路用) 土砂,2.0,山0.13(平0.10)m3,0.5km以下,普通			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(ton) 3)積込機械区分 4)DID区間 5)運搬距離(2.0ton) 8)路面条件	土砂 2.0 山0.13(平0.10)m3 無し 0.5km以下 普通				
	ダンプトラック[オールド・ディーゼル] 2.0		0.650	供用日		
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t 積		0.650	供用日		
	軽油 バートル給油		11.000	L		
	運転手（一般）		0.500	人		
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

[illegible]

事業名		田越笠見地区浸水対策事業 田越地区				
工事名		田越地区放水路新設工事（2工区）				
工事別工事名:田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** 丁単 - 1号 ***					
	盛土（2.5m未満）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロ-5締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし 普通作業員	0.033	m3			S単 3号
	運転手（特殊）	0.240	人			S単 4号
		0.023	人			S単 5号
	軽油 バト-ll給油	0.130	L			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** 丁単 - 2号 ***					
	排水構造物工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	プレキャスト大型フレーム B:1200×H:1200×L:2000 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 9号
	大型フリーム B:1200×H:1200×L:2000	5.000	個			
	生モルタル（普通） 配合 1:3	0.268	m3			
	SP コンクリート（基礎コンクリート） 無筋・鉄筋構造物,バツ約(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(普通) W/C65%	1.540	m3			S単 43号
	SP 型枠（均し） 一般型枠,均しコンクリート	2.000	m ²			S単 48号
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	15.400	m ²			S単 38号
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	0.225	m ²			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単 - 3号 ***					
	東伯浄化センター 真砂土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.0km以 下	1.000	m3			S単 27号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 23号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** 丁単 - 4号 ***					
	1号基礎コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バツ約(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 40(普通) W/C65%	1.140	m3			S単 41号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.000	m ²			S単 47号
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	7.200	m ²			S単 39号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 田越地区						
工事名 田越地区放水路新設工事（2工区）						
工事別工事名:田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 5号 ***					
	1号天端コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パ'ック納(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(普通) W/C65%	0.798	m3			S単 41号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.077	m ²			S単 47号
						算出数量
	合 計					10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 6号 ***					
	1号コンクリート積擁壁		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,10,18-8-40（普通）	1.000	m ²			S単 7号
	コンクリート積ブロック A種 控35cm	8.500	個			
						算出数量
	合 計					1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単 - 7号 ***					
	1号小口止工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パ'ック納(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(普通) W/C65%	0.317	m3			S単 41号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.541	m ²			S単 47号
						算出数量
	合 計					1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 8号 ***					
	2号小口止工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パ'ック納(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(普通) W/C65%	0.212	m3			S単 41号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.721	m ²			S単 47号
						算出数量
	合 計					1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 9号 ***					
	2号コンクリート積擁壁		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,10,18-8-40（普通）	1.000	m ²			S単 7号
	コンクリート積ブロック A種 控35cm	8.500	個			
						算出数量
	合 計					1.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区					
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）					
工事別工事名:田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** 丁単 - 10号 ***					
	1号防草コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ハック状(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(普通) W/C65%	4.650	m3			S単 41号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.700	m ²			S単 46号
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(渥青繊維質板) t=10mm	1.164	m ²			S単 49号
						算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** 丁単 - 11号 ***					
	2号防草コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック状(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(普通) W/C65%	2.422	m3			S単 42号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.067	m ²			S単 47号
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.578	m ²			S単 37号
						算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** 丁単 - 12号 ***					
	排水溝		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	角フリューム B:300×H:300×L:2000 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎砕石の施工有り,-	10.000	m			S単 10号
	角フリューム 300 300×300×2000	5.000	個			
	生モルタル（普通） 配合 1:3	0.102	m3			
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	5.400	m ²			S単 37号
						算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** 丁単 - 13号 ***					
	1号ボックスカルバート		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	T-14、B:1200×H:1200×L:2000 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,有り,なし	5.000	m			S単 50号
	ボックスカルバート（標準） T-14、B:1200×H:1200×L:2000	2.000	m			
	ボックスカルバート（箱抜き付） T-14、B:1200×H:1200×L:2000	2.000	m			
	ボックスカルバート（短尺・凸無・箱抜き付） T-14、B:1200×H:1200×L:931	0.931	m			
	生モルタル（普通） 配合 1:3	0.146	m3			
	SP コンクリート（基礎コンクリート） 無筋・鉄筋構造物,ハック状(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(普通) W/C65%	1.245	m3			S単 43号
	SP 型枠（均し） 一般型枠,均しコンクリート	1.500	m ²			S単 48号
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	8.300	m ²			S単 39号

事業名		田越笠見地区浸水対策事業 田越地区				
工事名		田越地区放水路新設工事（2工区）				
工事別工事名:田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	PC鋼より線 SWPR7B、φ12.7mm（0.774kg/m）	17.028	kg			
	PC定着装置 シングルスランド 後付用 20T型 1T12.7	8.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 14号 ***					
	5号集水樹（B:850-H：500-H:500）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(普通) W/C65%	0.205	m3			S単 44号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.549	m ²			S単 47号
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.657	m ²			S単 38号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 15号 ***					
	3号小口止工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パ ック鈎(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(普通) W/C65%	0.305	m3			S単 41号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.420	m ²			S単 47号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 16号 ***					
	4号小口止工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パ ック鈎(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(普通) W/C65%	0.693	m3			S単 41号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	5.451	m ²			S単 47号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 17号 ***					
	除草作業		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	普通作業員	5.000	人			S単 4号
	草 処分費 (株)赤碕トランスネット（八幡工場）	10.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度

田越笠見地区浸水対策事業

田越地区

田越地区放水路新設工事（2工区）

統一施工単価表

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区		
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）		
工事別工事名:田越地区放水路新設工事（2工区）			
コード	名称，施工区分	単位	単 価
	人力土工(盛土・埋戻)	m3	
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ() 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ()		
	締固工(振動ﾛｰ締固め2.5m未満)	m3	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし		
	普通作業員	人	
	,基(D2) ,基(D2)		
	【法面工(植生ﾍｯﾄ工)】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重ﾍｯﾄ標準),250m2未満, -	m ²	
	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】 練積,無し,昼間施工,,10,18-8-40（普通）,	m ²	
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	m3	
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,L=1000を使用しない,L=4000を使用しない,-,-,再利用撤去を行なわない,基礎砕石の施工有り 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,,,-,基礎砕石の施工有り 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kg/枚以下,なし,,,,,-,再利用撤去を行なわない,-	m	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(普通),10cm	m ²	
	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,70日,1回	m ²	
	土のう工 仕入れ～設置～撤去	m3	
	排水ポンプ運転 20,作業時排水,120以上～450未満,10m,発動発電機,なし	箇所	
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし	箇所	
	敷鉄板設置・撤去工 設置,70.1,なし 撤去,70.1,なし	m ²	
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),3,570円,12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0 基本運賃(自動入力),3,570円,12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0	ton	
	SP 掘削 土砂,ﾌﾞｰﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- 土砂,ﾌﾞｰﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	m3	
	SP 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,土量50,000m3未満	m3	
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	m3	
	SP 舗装版破碎積込（小規模土工） 舗装版破碎積込（小規模土工） 舗装版破碎積込（小規模土工）	m ²	
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.0km以下 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	m3	
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	m3	
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	m3	

[illegible]

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区					
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）					
工事別工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 21号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	バックホウ[ｸﾏｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
	運転手（特殊）		人			
	軽油 バックホウ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 22号 ***					
	SP 掘削（盛土撤去）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	バックホウ[ｸﾏｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
	運転手（特殊）		人			
	軽油 バックホウ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 23号 ***					
	SP 積込（ルーズ）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	バックホウ[ｸﾏｰ型・排対型(2014年規制)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
	運転手（特殊）		人			
	軽油 バックホウ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 24号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区					
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）					
工事別工事名:田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分					
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)]		日			
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3					
	運転手（特殊）		人			
	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾙ給油					
	単 価		m3			
	*** S単 - 25号 ***					
	SP As舗装版破砕積込（小規模土工）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕積込（小規模土工）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10％ 基本給時間:8.0	
	舗装版破砕積込（小規模土工）			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	舗装版破砕積込（小規模土工）				
	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)]		供用日			
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)					
	運転手（特殊）		人			
	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾙ給油					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 26号 ***					
	SP Co舗装版破砕積込（小規模土工）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕積込（小規模土工）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10％ 基本給時間:8.0	
	舗装版破砕積込（小規模土工）			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	舗装版破砕積込（小規模土工）				
	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)]		供用日			
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)					
	運転手（特殊）		人			
	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾙ給油					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10％ 基本給時間:8.0	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.0km以下			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ山積1.4m3(平積1.0m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	7.0km以下				
	ﾀﾝﾌﾞｰﾄﾗｯｸ[ｵｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		供用日			
	10t積級					
	運転手（一般）		人			
	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾙ給油					
	単 価		m3			

事業名

田越笠見地区浸水対策事業 田越地区

工事名

田越地区放水路新設工事（2工区）

工事別工事名: 田越地区放水路新設工事（2工区）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、有り、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	バックホ[加圧型・～超低・排対型(～2014)] バックホ容量0.8m ³ 普通作業員		日 人			
	運転手（特殊）		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 バックホ給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 32号 ***					
	SP 殻運搬（無筋コンクリート）		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし、機械積込、無し、14.4km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 運転手（一般）	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 14.4km以下	供用日 人			
	軽油 バックホ給油		L			
	単 価		m ³			
	*** S単 - 33号 ***					
	SP 殻運搬（鉄筋コンクリート）		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし、機械積込、無し、14.4km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 運転手（一般）	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 14.4km以下	供用日 人			
	軽油 バックホ給油		L			
	単 価		m ³			
	*** S単 - 34号 ***					
	SP 殻運搬（アスファルト）		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、無し、17.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区					
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）					
工事別工事名: 田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)殻発生作業	舗装版破砕				
	2)積込工法区分	機械積込(小規模土工)				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	17.0km以下				
	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル]		供用日			
	2t積級					
	運転手（一般）		人			
	軽油		L			
	バトロール給油					
	単 価		m3			
	*** S単 - 35号 ***					
	SP 舗装版切断（アスファルト）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-					
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	-				
	コンクリートカッタ[ハキウム式(超低騒音型)・湿式]		供用日			
	切削深20cm級 ブレード 径56cm					
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	コンクリートカッタ用ブレード		枚			
	径450mm					
	ガソリン		L			
	J I S 2号 レギュラースタンド					
	単 価		m			
	*** S単 - 36号 ***					
	SP 舗装版切断（コンクリート）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-					
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	-				
	コンクリートカッタ[ハキウム式(超低騒音型)・湿式]		供用日			
	切削深20cm級 ブレード 径56cm					
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	コンクリートカッタ用ブレード		枚			
	径450mm					
	ガソリン		L			
	J I S 2号 レギュラースタンド					
	単 価		m			
	*** S単 - 37号 ***					
	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40					
	40～0mm					
	1)砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)砕石の計上	計上する				

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 田越地区						
工事名 田越地区放水路新設工事（2工区）						
工事別工事名:田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)長期割引単価区分					
	4)規格区分	再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾏｰ型・～超低・排対型(～2014)]		日			
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3					
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手（特殊）		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシャーラン		m3			
	RC-40 40～0mm					
	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾙ給油					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 38号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm					
	1)碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分					
	4)規格区分	再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾏｰ型・～超低・排対型(～2014)]		日			
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3					
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手（特殊）		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシャーラン		m3			
	RC-40 40～0mm					
	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾙ給油					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 39号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm					
	1)碎石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分					
	4)規格区分	再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾏｰ型・～超低・排対型(～2014)]		日			
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3					
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手（特殊）		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシャーラン		m3			
	RC-40 40～0mm					
	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾙ給油					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 40号 ***					

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区					
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）					
工事別工事名: 田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 裏込碎石		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込碎石 計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の計上	計上する				
	2) 長期割引単価区分					
	3) 規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3		日			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手（特殊）		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 41号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,一般養生,なし,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分					
	10) 規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	運転手（特殊）		人			
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 40mm 8cm(W/C=60%以下)		m3			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 42号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,一般養生,なし,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区					
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）					
工事別工事名: 田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ ～ 超低・排対型(～ 2014)]		日			
	ﾊﾞｯｸﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	運転手（特殊）		人			
	生コンクリート(普通)		m3			
	18N/mm2 40mm 8cm(W/C=60%以下)		L			
	軽油		m3			
	ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油					
	単 価					
	*** S単 - 43号 ***					
	SP コンクリート（基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,一般養生,有,なし,18-8-40(普通) W/C65%			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ ～ 超低・排対型(～ 2014)]		日			
	ﾊﾞｯｸﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	運転手（特殊）		人			
	生コンクリート(普通)		m3			
	18N/mm2 40mm 8cm(W/C=60%以下)		L			
	軽油		m3			
	ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油					
	単 価					
	*** S単 - 44号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
	小型構造物,人力打設,計上する,一般養生,有,有,なし,18-8-40(普通) W/C65%			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	生コンクリート(普通)		m3			
	18N/mm2 40mm 8cm(W/C=60%以下)					

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 田越地区						
工事名 田越地区放水路新設工事(2工区)						
工事別工事名:田越地区放水路新設工事(2工区)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単 - 45号 ***					
	SP コンクリート(胴込コンクリート)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,一般養生,-,-,-, なし,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	運転手(特殊)		人			
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 40mm 8cm(W/C=60%以下)		m3			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 46号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 47号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区					
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）					
工事別工事名:田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 48号 ***					
	SP 型枠（均し）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 型わく工	一般型枠 均しコンクリート				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 49号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	目地板（瀝青繊維質板） 10mm		m ²			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 50号 ***					
	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎碎石+均しコンクリート,有 り,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎碎石+均しコンクリート 有り				
	ラフレソールン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊		日			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	ボックスカルバート 内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m		個			
	単 価		m			
	*** S単 - 51号 ***					
	SP 下層路盤（歩道部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-30			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

[illegible]

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区					
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）					
工事別工事名:田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	残土等処分 土砂、帽子取第2事業所	246.300	m3			単 A
	殻処理（無筋Co） ㈱河本建設	7.400	ton			単 A
	殻処理（鉄筋Co） ㈱河本建設	4.800	ton			単 A
	殻処理（As） 中部舗装㈱	0.300	ton			単 A
	大型フリーム B:1200×H:1200×L:2000	24.000	個			1567kg 単 A
	ボックスカルバート（標準） T-14、B:1200×H:1200×L:2000	2.000	m			3680kg 単 A
	ボックスカルバート（箱抜き付） T-14、B:1200×H:1200×L:2000	2.000	m			3860kg 単 A
	ボックスカルバート（短尺・凸無・箱抜き付） T-14、B:1200×H:1200×L:931	0.931	m			1710kg 単 A
	PC鋼より線 SWPR7B、φ12.7mm（0.774kg/m）	17.028	kg			単 A
	PC定着装置 シングルスートランド 後付用 20T型 1T12.7	8.000	組			単 A
	草 処分費 ㈱赤崎トランスネット（八幡工場）	10.000	m3			単 A
	小 計					
	道路用コンクリート製品 角フリーム 300 300×300×2000	4.950	個			147kg 単 A
【SP】	ボックスカルバート ボックスカルバート 内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	2.501	個			単 A
	コンクリートブロック コンクリート積ブロック A種 控35cm	402.050	個			単 A
	目地材類 目地板（瀝青繊維質板） 10mm	1.207	m ²			単 A
	吸出防止材 吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	1.080	m ²			単 A
【SP】	硬質ポリエチレン製管類 暗渠排水管 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	9.588	m			単 A
【SP】	燃料類 ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	5.291	L			単 A
	軽油 バート給油	1,903.096	L			単 A
【SP】	軽油 バート給油	1,756.317	L			単 A
	小 計					
	土のう 化学繊維使用 土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	20.000	枚			単 A
【SP】	コンクリートカッタ用ブレード コンクリートカッタ用ブレード 径450mm	0.095	枚			単 A

[illegible]

事業名		田越笠見地区浸水対策事業 田越地区				
工事名		田越地区放水路新設工事（2工区）				
工事別工事名:田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【SP】	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	3.022	供用日			単A
【SP】	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.414	供用日			単A
【SP】	小型ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	2.094	供用日			単A
【SP】	小型ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型(超低)・後方超小旋回・排対(3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.09m3(平積0.07m3)	0.130	供用日			単A
【SP】	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ｵｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	0.035	供用日			単A
	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ｵｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2.0	16.010	供用日			単A
	小 計					
【SP】	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ｵｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	18.779	供用日			単A
【SP】	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｬﾑ式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径56cm	0.228	供用日			単A
	合 計					
【SP】	ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.199	日			単A
	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 75kVA	24.000	日			単A
【SP】	振動ｸﾚｰﾝ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	4.557	日			単A
	振動ｸﾚｰﾝ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ式] 運転質量0.8～1.1 t	0.151	日			単A
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径150mm	24.000	日			単A
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm	48.000	日			単A
【SP】	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸ容量0.8m3	3.393	日			単A
【SP】	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)] ﾊﾞｯｸ容量0.28m3	2.900	日			単A
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸ容量0.8m3 吊能力2.9t	2.919	日			単A
【SP】	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸ容量0.8m3 吊能力2.9t	5.152	日			単A
	小 計					
	合 計					

工事別工事名:田越地区放水路新設工事(2工区))

T3137101

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区					
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）					
工事別工事名: 田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	畦畔盛土（人土工：盛土・埋戻）		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)施工区分	まき出し		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	振動コンパクタ()		夜間制約作業時間:0.0		
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.850	人			
	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)施工区分	まき出し		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	振動コンパクタ()		夜間制約作業時間:0.0		
	特殊作業員					
		0.340	人			
	普通作業員					
		0.680	人			
	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)長期割引単価区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	振動ロータリ[バドガイト式] 運転質量0.8～1.1 t		1.440	日		
	軽油					
	バドール給油		5.700	L		
	特殊作業員					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
	1)労務コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)労務単価算定区分			公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区					
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）					
工事別工事名: 田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	【法面工（植生補工）】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工（植生補工）】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重補標準),250m2未満,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)補区分 3)施工規模 4)時間的制約	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重補標準) 250m2未満 -		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重補標準)	1.350	m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 7号 ***					
	【コンクリートブロック積工】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,10,18-8-40（普通）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)時間的制約 3)昼夜施工区分 5)裏込コンクリート厚 6)生コンクリート規格	練積 無し 昼間施工 10 18-8-40（普通）		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間 生コンクリート(普通) 18-8-40（普通）	1.000 0.320	m ² m3			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 8号 ***					
	【構造物取壊し】コンクリート構造物		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 しない		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	構造物とりこわし鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-, 基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)施工区分	U型側溝 昼間施工		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区					
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）					
工事別工事名: 田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kgを超え2000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 10号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎砕石の施 工有り,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	自由勾配側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	10)再利用撤去の有無	-				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 11号 ***					
	【排水構造物工】ベンチフリューム用蓋		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を 行なわない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	蓋版				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	コンクリート 鋼製				
	4)規格	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg / 枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 12号 ***					
	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(普通),10cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)生コンクリート規格	圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(普通)				
	2)舗設厚(cm)	10cm				
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 40mm 5cm(W/C=60%以下) 土木一般世話役	10.600	m ³			
	特殊作業員	0.500	人			
	普通作業員	1.100	人			
		2.100	人			
	雑品 2%	0.020				

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区					
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）					
工事別工事名: 田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 13号 ***					
	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板, 22×1524×6096, 70日, 1回			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1)仮設材区分	敷鉄板				
	2)規格区分	22×1524×6096				
	3)供用日数	70日				
	4)使用回数	1回				
	敷鉄板 22*1524*6096 【 賃料 】	1.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 【 整備費 】	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 14号 ***					
	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え～設置～撤去			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1)施工区分	仕揃え～設置～撤去				
	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚			
	普通作業員	14.500	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 20, 作業時排水, 120以上～450未満, 10m, 発動発電機, なし			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1)運転日数	20				
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m3/h)	120以上～450未満				
	4)全揚程	10m				
	5)動力区分	発動発電機				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径150mm	24.000	日			
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm	48.000	日			
	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 75kVA	24.000	日			
	軽油 ﾊﾞﾄｰﾙ給油	1,360.000	L			
	特殊作業員	2.800	人			
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単 - 16号 ***					
	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台, なし			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1)ポンプ台数区分	1～5台				
	2)長期割引単価区分(賃料機械)					

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 田越地区						
工事名 田越地区放水路新設工事（2工区）						
工事別工事名:田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日			
	土木一般世話役	0.500	人			
	特殊作業員	0.100	人			
	普通作業員	2.000	人			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	23.000	L			
	運転手（特殊）	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単 - 17号 ***					
	敷鉄板【設置】		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,70.1,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	設置		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)供用日数	70		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)使用回数	1		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)			夜間制約作業時間:0.0		
	特殊作業員	1.500	人			
	普通作業員	1.500	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.710	日			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	179.000	L			
	運転手（特殊）	1.500	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 18号 ***					
	敷鉄板【撤去】（22mm×1.524m×3.048m）		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,70.1,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	撤去		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)供用日数	70		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)使用回数	1		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)			夜間制約作業時間:0.0		
	特殊作業員	1.400	人			
	普通作業員	1.400	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.600	日			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	167.000	L			
	運転手（特殊）	1.400	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 19号 ***					
	輸送費（仮設材） 積込		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 ,基地(積込又は取卸のみ),0.0,0.0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)使用単価区分			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)運賃料金(円/ton)	3,570円		公社割引補正:なし	週休:補正なし	
	3)製品長	12m以内		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)運搬距離(片道)	20kmまで		夜間制約作業時間:0.0		
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込又は取卸のみ)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区					
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）					
工事別工事名: 田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
	【運賃料金】中四国農政局地域資材単価R8.5：P-118					
	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 20号 ***					
	輸送費（仮設材） 取卸		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板) , 基地(積込又は取卸のみ) , 0.0, 0.0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数） 10)深夜早朝割増率（実数）	3,570円 12m以内 20kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込又は取卸のみ) 0.0 0.0				
	【運賃料金】中四国農政局地域資材単価R8.5：P-118					
	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 21号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブ ンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オブ ンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
	SP 掘削（盛土撤去）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブ ンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オブ ンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3			

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区					
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）					
工事別工事名:田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 23号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満					
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
			m3			
	単 価					
	*** S単 - 24号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	土砂,標準,無し,無し,なし					
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分					
			m3			
	単 価					
	*** S単 - 25号 ***					
	SP As舗装版破碎積込（小規模土工）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎積込（小規模土工）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	舗装版破碎積込（小規模土工）					
	1)作業区分	舗装版破碎積込（小規模土工）				
			m ²			
	単 価					
	*** S単 - 26号 ***					
	SP Co舗装版破碎積込（小規模土工）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎積込（小規模土工）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	舗装版破碎積込（小規模土工）					
	1)作業区分	舗装版破碎積込（小規模土工）				
			m ²			
	単 価					
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	標準,バ ックホ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.0km以下					
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バ ックホ山積1.4m3(平積1.0m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	7.0km以下				

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区					
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）					
工事別工事名: 田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単 - 28号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし	豪雪補正: 1 0 %	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	無し,7.5km以下			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	7.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 29号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻			冬期補正:なし	豪雪補正: 1 0 %	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単 - 30号 ***					
	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土			冬期補正:なし	豪雪補正: 1 0 %	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単 - 31号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			冬期補正:なし	豪雪補正: 1 0 %	
	盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	有り				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 32号 ***					
	SP 殻運搬（無筋コンクリート）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			冬期補正:なし	豪雪補正: 1 0 %	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とくわし,機械積込,無し,14.4km以下			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区					
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）					
工事別工事名: 田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリト(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 33号 ***					
	SP 殻運搬（鉄筋コンクリート） SP 殻運搬 コンクリト(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリト(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 34号 ***					
	SP 殻運搬（アスファルト） SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,17.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 17.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 35号 ***					
	SP 舗装版切断（アスファルト） SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリト舗装版厚 4)コンクリト+アスファルト(加'-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			
	*** S単 - 36号 ***					
	SP 舗装版切断（コンクリト） SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリト舗装版厚 4)コンクリト+アスファルト(加'-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			
	*** S単 - 37号 ***					

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区					
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）					
工事別工事名:田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	40～0mm			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分					
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 38号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	0 40～0mm			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分					
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 39号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	0 40～0mm			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分					
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 40号 ***					
	SP 裏込碎石		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 裏込碎石 計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)碎石の計上	計上する				
	2)長期割引単価区分					
	3)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 41号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,-, なし,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区					
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）					
工事別工事名: 田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 42号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バック材(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バック材(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 43号 ***					
	SP コンクリート（基礎コンクリート）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バック材(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バック材(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 44号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、-、18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 45号 ***					
	SP コンクリート（胴込コンクリート）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、バック材(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、-、なし、18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区					
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）					
工事別工事名: 田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	なし,18-8-40(普通) W/C65%			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設置量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - -				
		18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 46号 ***					
	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 47号 ***					
	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 48号 ***					
	SP 型枠(均し) SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 49号 ***					
	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 50号 ***					

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区					
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）					
工事別工事名:田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎碎石 + 均しコンクリート,有 り,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎碎石 + 均しコンクリート 有り				
	単 価		m			
	*** S単 - 51号 ***					
	SP 下層路盤（歩道部） SP 下層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,碎石,なし,再生クワッパ RC-30		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 碎石 再生クワッパ RC-30				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 52号 ***					
	SP 暗渠排水管（高密度ポリエチレン管） SP 暗渠排水管 据付・撤去,波状管,450～600mm,要		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	据付・撤去 波状管 450～600mm 要				
	単 価		m			
	*** S単 - 53号 ***					
	発生土運搬 ダンプトラック運搬(集排水路用) 土砂,2.0,山0.13(平0.10)m ³ ,0.5km以下,普通		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)運搬機械区分(ton) 3)積込機械区分 4)DID区間 5)運搬距離(2.0ton) 8)路面条件	土砂 2.0 山0.13(平0.10)m ³ 無し 0.5km以下 普通				
	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 2.0		0.650	供用日		
	クワ消費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t 積		0.650	供用日		
	軽油 バレル給油		11.000	L		
	運転手（一般）		0.500	人		
	合 計					算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³			

T3137101

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区
工事名	田越地区放水路新設工事(2工区)

工事別工事名:田越地区放水路新設工事(2工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** 丁単 - 1号 ***					
	盛土(2.5m未満)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロ-5締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし 普通作業員	0.033	m3			S単 3号
	運転手(特殊)	0.240	人			S単 4号
		0.023	人			S単 5号
	軽油 バト-11給油	0.130	L			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** 丁単 - 2号 ***					
	排水構造物工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	プレキャスト大型フレーム B:1200×H:1200×L:2000 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 9号
	大型フレーム B:1200×H:1200×L:2000	5.000	個			
	生モルタル(普通) 配合 1:3	0.268	m3			
	SP コンクリート(基礎コンクリート) 無筋・鉄筋構造物,バツ約(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(普通) W/C65%	1.540	m3			S単 43号
	SP 型枠(均し) 一般型枠,均しコンクリート	2.000	m ²			S単 48号
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	15.400	m ²			S単 38号
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	0.225	m ²			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単 - 3号 ***					
	東伯浄化センター 真砂土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.0km以 下	1.000	m3			S単 27号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 23号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** 丁単 - 4号 ***					
	1号基礎コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バツ約(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 40(普通) W/C65%	1.140	m3			S単 41号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.000	m ²			S単 47号
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	7.200	m ²			S単 39号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区
工事名	田越地区放水路新設工事(2工区)

工事別工事名:田越地区放水路新設工事(2工区))

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 5号 ***					
	1号天端コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パ'ック納(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(普通) W/C65%	0.798	m3			S単 41号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.077	m ²			S単 47号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 6号 ***					
	1号コンクリート積擁壁		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,10,18-8-40(普通)	1.000	m ²			S単 7号
	コンクリート積ブロック A種 控35cm	8.500	個			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単 - 7号 ***					
	1号小口止工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パ'ック納(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(普通) W/C65%	0.317	m3			S単 41号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.541	m ²			S単 47号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 8号 ***					
	2号小口止工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パ'ック納(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(普通) W/C65%	0.212	m3			S単 41号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.721	m ²			S単 47号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 9号 ***					
	2号コンクリート積擁壁		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,10,18-8-40(普通)	1.000	m ²			S単 7号
	コンクリート積ブロック A種 控35cm	8.500	個			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区					
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）					
工事別工事名:田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** 丁単 - 10号 ***					
	1号防草コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ハック鈎(クレン機能付)打設,計上する,一般養生,なし,18-8-40(普通) W/C65%	4.650	m3			S単 41号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.700	m ²			S単 46号
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(渾青繊維質板) t=10mm	1.164	m ²			S単 49号
						算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** 丁単 - 11号 ***					
	2号防草コンクリート		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック鈎(クレン機能付)打設,計上する,一般養生,なし,18-8-40(普通) W/C65%	2.422	m3			S単 42号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.067	m ²			S単 47号
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.578	m ³			S単 37号
						算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** 丁単 - 12号 ***					
	排水溝		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	角フリューム B:300×H:300×L:2000					
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎砕石の施工有り,角フリューム 300 300×300×2000	10.000	m			S単 10号
	生モルタル(普通) 配合 1:3	5.000	個			
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.102	m3			
		5.400	m ²			S単 37号
						算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** 丁単 - 13号 ***					
	1号ボックスカルバート		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	T-14、B:1200×H:1200×L:2000 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,有り,なし	5.000	m			S単 50号
	ボックスカルバート(標準) T-14、B:1200×H:1200×L:2000	2.000	m			
	ボックスカルバート(箱抜き付) T-14、B:1200×H:1200×L:2000	2.000	m			
	ボックスカルバート(短尺・凸無・箱抜き付) T-14、B:1200×H:1200×L:931	0.931	m			
	生モルタル(普通) 配合 1:3	0.146	m3			
	SP コンクリート(基礎コンクリート) 無筋・鉄筋構造物,ハック鈎(クレン機能付)打設,計上する,一般養生,なし,18-8-40(普通) W/C65%	1.245	m3			S単 43号
	SP 型枠(均し) 一般型枠,均しコンクリート	1.500	m ²			S単 48号
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	8.300	m ³			S単 39号

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区					
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）					
工事別工事名:田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	PC鋼より線 SWPR7B、φ12.7mm（0.774kg/m）	17.028	kg			
	PC定着装置 シングルストランド 後付用 20T型 1T12.7	8.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 14号 ***					
	5号集水栴（B:850-H：500-H:500）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(普通) W/C65%	0.205	m3			S単 44号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.549	m ²			S単 47号
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.657	m ²			S単 38号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 15号 ***					
	3号小口止工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パツ鈔(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(普通) W/C65%	0.305	m3			S単 41号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.420	m ²			S単 47号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 16号 ***					
	4号小口止工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パツ鈔(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(普通) W/C65%	0.693	m3			S単 41号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	5.451	m ²			S単 47号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 17号 ***					
	除草作業		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	普通作業員	5.000	人			S単 4号
	草 処分費 (株)赤碓トランスネット（八幡工場）	10.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区				
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）				
工事別工事名:田越地区放水路新設工事（2工区）					
名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・ 水路工事 田越地区					
・ ・ 土工					
・ ・ ・ 残土処理工					
残土等処分 土砂、帽子取第2事業所	246.300	m3			<共通単価空きコード>
・ ・ 法面工					
・ ・ ・ 植生工					
【法面工（植生補工）】 植生シート工、肥料袋無・人工張芝付（一重補標準）、250㎡未満、-					S 単 6号
植生シート工 肥料袋無・人工張芝付（一重補標準）	1.350	㎡			<共通単価置き換え>
・ ・ 水路工					
・ ・ ・ 用排水路工					
排水構造物工 プレキャスト大型フリューム B:1200×H:1200×L:2000					T 単 2号
【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kgを超え2000kg/個以下、なし、-、-、基礎碎石の施工有り、再利用撤去を行なわない					S 単 9号
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			<共通単価置き換え>
大型フリューム B:1200×H:1200×L:2000	5.000	個			<共通単価空きコード>
生モルタル（普通） 配合 1:3	0.268	m3			<共通単価置き換え>
排水溝 角フリューム B:300×H:300×L:2000					T 単 12号
【排水構造物工】 自由勾配側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、基礎碎石の施工有り、-					S 単 10号
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			<共通単価置き換え>
角フリューム 300 300×300×2000	5.000	個			<共通単価空きコード>
生モルタル（普通） 配合 1:3	0.102	m3			<共通単価置き換え>
・ ・ ・ 函渠工					
1号ボックスカバー T-14、B:1200×H:1200×L:2000					T 単 13号
ボックスカバー（標準） T-14、B:1200×H:1200×L:2000	2.000	m			<共通単価空きコード>
ボックスカバー（箱抜き付） T-14、B:1200×H:1200×L:2000	2.000	m			<共通単価空きコード>
ボックスカバー（短尺・凸無・箱抜き付） T-14、B:1200×H:1200×L:931	0.931	m			<共通単価空きコード>
生モルタル（普通） 配合 1:3	0.146	m3			<共通単価置き換え>
PC鋼より線 SWPR7B、φ12.7mm（0.774kg/m）	17.028	kg			<共通単価空きコード>
PC定着装置 シングルストランド 後付用 20T型 1T12.7	8.000	組			<共通単価空きコード>
・ ・ 構造物撤去工					
・ ・ ・ 構造物取壊し工					
【構造物取壊し】コンクリート構造物 有筋、なし、機械、昼間施工、しない					S 単 8号
構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			<共通単価置き換え>
・ ・ ・ 運搬処理工					
殻処理（無筋Co） ㈲河本建設	7.400	ton			<共通単価空きコード>
殻処理（鉄筋Co） ㈲河本建設	4.800	ton			<共通単価空きコード>
殻処理（As） 中部舗装機	0.300	ton			<共通単価空きコード>
・ ・ 2号進入路工					
・ ・ ・ 1号ブロック積擁壁工（2号進入路）					
1号コンクリート積擁壁					T 単 6号
【コンクリートブロック積工】 練積、無し、昼間施工、10.18-8-40（普通）					S 単 7号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区					
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）					
工事別工事名:田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単 - 21号 ***					
	SP 掘削	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オーブンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オーブンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	標準単価					
	K)機械構成比		42.72%			
	R)労務構成比		37.91%			
	Z)材料構成比		19.37%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	42.72%			K1
	運転手（特殊）	人	37.91%			R1
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	L	19.37%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 22号 ***					
	SP 掘削（盛土撤去）	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オーブンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オーブンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	標準単価					
	K)機械構成比		42.72%			
	R)労務構成比		37.91%			
	Z)材料構成比		19.37%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	42.72%			K1
	運転手（特殊）	人	37.91%			R1
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	L	19.37%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 23号 ***					
	SP 積込(ルーズ)	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	標準単価					
	K)機械構成比		42.39%			
	R)労務構成比		38.74%			
	Z)材料構成比		18.87%			
	A)市場単価構成比		0.00%			

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区					
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）					
工事別工事名:田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2014年規制)]	供用日	42.39%			K1
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)					
	運転手（特殊）	人	38.74%			R1
	軽油	L	18.87%			Z1
	ﾊﾞﾄﾙ給油					
	単 価	m3				
	*** S単 - 24号 ***					
	SP 床掘り	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	土砂,標準,無し,無し,なし					
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		22.47%			
	R)労務構成比		53.87%			
	Z)材料構成比		23.66%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)]	日	22.47%			K1
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3					
	運転手（特殊）	人	53.87%			R1
	軽油	L	23.66%			Z1
	ﾊﾞﾄﾙ給油					
	単 価	m3				
	*** S単 - 25号 ***					
	SP As舗装版破砕積込（小規模土工）	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕積込（小規模土工）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	舗装版破砕積込（小規模土工）					
	1)作業区分		舗装版破砕積込（小規模土工）			
	標準単価					
	K)機械構成比		20.13%			
	R)労務構成比		71.97%			
	Z)材料構成比		7.90%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)]	供用日	20.13%			K1
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)					
	運転手（特殊）	人	71.97%			R1
	軽油	L	7.90%			Z1
	ﾊﾞﾄﾙ給油					
	単 価	m ²				
	*** S単 - 26号 ***					
	SP Co舗装版破砕積込（小規模土工）	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕積込（小規模土工）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	舗装版破砕積込（小規模土工）					
	1)作業区分		舗装版破砕積込（小規模土工）			
	標準単価					
	K)機械構成比		20.13%			
	R)労務構成比		71.97%			
	Z)材料構成比		7.90%			

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区					
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）					
工事別工事名: 田越地区放水路新設工事（2工区））						
コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	A)市場単価構成比		0.00%			
	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰ型・排対型(2次)]					K1
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	供用日	20.13%			
	運転手（特殊）	人	71.97%			R1
	軽油					Z1
	ﾊﾞﾄﾙ給油	L	7.90%			
	単 価	m ²				
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.0km以下			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ山積1.4m3(平積1.0m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	7.0km以下				
	標準単価					
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					K1
	10t積級	供用日	44.67%			
	運転手（一般）	人	40.44%			R1
	軽油					Z1
	ﾊﾞﾄﾙ給油	L	14.89%			
	単 価	m3				
	*** S単 - 28号 ***					
	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	7.5km以下				
	標準単価					
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					K1
	10t積級	供用日	44.67%			
	運転手（一般）	人	40.44%			R1
	軽油					Z1
	ﾊﾞﾄﾙ給油	L	14.89%			
	単 価	m3				
	*** S単 - 29号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区					
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）					
工事別工事名:田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	1)施工幅員		2.5m以上4.0m未満			
	2)施工数量		-			
	3)障害の有無		-			
	4)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		15.30%			
	R)労務構成比		76.16%			
	Z)材料構成比		8.54%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]					K1
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3	日	8.01%			
	振動ﾛｰﾀﾞ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]					K2
	運転質量3.0～4.0t	日	7.29%			
	運転手（特殊）	人	67.28%			R1
	普通作業員					R2
		人	8.88%			
	軽油					Z1
	ﾊﾞﾄﾙ給油	L	8.54%			
	単 価	m3				
	*** S単 - 30号 ***					
	SP 路床盛土	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員		2.5m以上4.0m未満			
	2)施工数量		-			
	3)障害の有無		-			
	4)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		15.27%			
	R)労務構成比		76.30%			
	Z)材料構成比		8.43%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	振動ﾛｰﾀﾞ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]	日	7.65%			K1
	運転質量3.0～4.0t					
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]					K2
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3	日	7.62%			
	運転手（特殊）	人	67.85%			R1
	普通作業員					R2
		人	8.45%			
	軽油					Z1
	ﾊﾞﾄﾙ給油	L	8.43%			
	単 価	m3				
	*** S単 - 31号 ***					
	SP 法面整形	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	盛土部,有り,無し,ｾﾞ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所		盛土部			
	2)法面締固めの有無		有り			
	3)現場制約の有無		無し			
	4)土質		ｾﾞ質土、砂及び砂質土、粘性土			
	5)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		11.64%			
	R)労務構成比		76.42%			
	Z)材料構成比		11.94%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)]					K1
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3	日	11.64%			
	普通作業員					R1
		人	31.34%			
	運転手（特殊）					R2
		人	28.10%			

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区					
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）					
工事別工事名: 田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	土木一般世話役	人	16.98%			R3
	軽油					Z1
	バトール給油	L	11.94%			
	単 価	m ²				
	*** S単 - 32号 ***					
	SP 殻運搬（無筋コンクリート）	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	標準単価					
	K)機械構成比		40.77%			
	R)労務構成比		44.82%			
	Z)材料構成比		14.41%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	40.77%			K1
	運転手（一般）	人	44.82%			R1
	軽油					Z1
	バトール給油	L	14.41%			
	単 価	m3				
	*** S単 - 33号 ***					
	SP 殻運搬（鉄筋コンクリート）	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	標準単価					
	K)機械構成比		40.77%			
	R)労務構成比		44.82%			
	Z)材料構成比		14.41%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	40.77%			K1
	運転手（一般）	人	44.82%			R1
	軽油					Z1
	バトール給油	L	14.41%			
	単 価	m3				
	*** S単 - 34号 ***					
	SP 殻運搬（アスファルト）	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,17.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 17.0km以下				
	標準単価					
	K)機械構成比		20.25%			
	R)労務構成比		71.03%			
	Z)材料構成比		8.72%			

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区					
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）					
工事別工事名:田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 2t積級	供用日	20.25%			K1
	運転手（一般）	人	71.03%			R1
	軽油 バトール給油	L	8.72%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 35号 ***					
	SP 舗装版切断（アスファルト）	m			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		15.05% 58.43% 26.52% 0.00%			
	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード 径56cm	供用日	10.24%			K1
	特殊作業員	人	19.96%			R1
	土木一般世話役	人	10.88%			R2
	普通作業員	人	8.92%			R3
	コンクリートカッタ用ブレード 径450mm	枚	22.39%			Z1
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	L	2.81%			Z2
	単 価	m				
	*** S単 - 36号 ***					
	SP 舗装版切断（コンクリート）	m			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		15.05% 58.43% 26.52% 0.00%			
	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード 径56cm	供用日	10.24%			K1
	特殊作業員	人	19.96%			R1
	土木一般世話役	人	10.88%			R2
	普通作業員	人	8.92%			R3
	コンクリートカッタ用ブレード 径450mm	枚	22.39%			Z1
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	L	2.81%			Z2
	単 価	m				
	*** S単 - 37号 ***					

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）

工事別工事名:田越地区放水路新設工事（2工区）

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	SP 基礎砕石	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	40～0mm			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分		7.5cmを超え12.5cm以下 計上する			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		5.33% 78.32% 16.35% 0.00%			
	バックホ[加圧型・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m ³	日	5.30%			K1
	普通作業員	人	37.64%			R1
	特殊作業員	人	15.90%			R2
	運転手(特殊)	人	14.75%			R3
	土木一般世話役	人	9.49%			R4
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ³	11.39%			Z1
	軽油 バックホ給油	L	4.93%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 38号 ***					
	SP 基礎砕石	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	40～0mm			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分		12.5cmを超え17.5cm以下 計上する			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		5.04% 74.10% 20.86% 0.00%			
	バックホ[加圧型・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m ³	日	5.01%			K1
	普通作業員	人	35.62%			R1
	特殊作業員	人	15.04%			R2
	運転手(特殊)	人	13.95%			R3
	土木一般世話役	人	8.98%			R4
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ³	16.17%			Z1
	軽油 バックホ給油	L	4.66%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 39号 ***					
	SP 基礎砕石	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	40～0mm			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上		17.5cmを超え20.0cm以下 計上する			

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区					
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）					
工事別工事名:田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	3)長期割引単価区分					
	4)規格区分		再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			
	標準単価					
	K)機械構成比		4.78%			
	R)労務構成比		70.31%			
	Z)材料構成比		24.91%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)]	日	4.75%			K1
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3					
	普通作業員	人	33.80%			R1
	特殊作業員	人	14.27%			R2
	運転手（特殊）	人	13.24%			R3
	土木一般世話役	人	8.52%			R4
	再生クラッシャラン	m3	20.46%			Z1
	RC-40 40～0mm					
	軽油	L	4.42%			Z2
	ﾊﾞﾄﾙ給油					
	単 価	m ²				
	*** S単 - 40号 ***					
	SP 裏込碎石	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込碎石			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	
	計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)碎石の計上		計上する			
	2)長期割引単価区分					
	3)規格区分		再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			
	標準単価					
	K)機械構成比		4.22%			
	R)労務構成比		69.23%			
	Z)材料構成比		26.55%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)]	日	4.20%			K1
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3					
	普通作業員	人	33.72%			R1
	特殊作業員	人	14.78%			R2
	運転手（特殊）	人	11.61%			R3
	土木一般世話役	人	8.71%			R4
	再生クラッシャラン	m3	21.99%			Z1
	RC-40 40～0mm					
	軽油	L	4.54%			Z2
	ﾊﾞﾄﾙ給油					
	単 価	m3				
	*** S単 - 41号 ***					
	SP コンクリート	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	
	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰン機能付)打設,計上する,一般養生,なし,なし,なし,18-8-40(普通) W/C65%			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別		小型構造物			
	2)打設工法		ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰン機能付)打設			
	3)コンクリートの計上		計上する			
	4)設計日打設量		-			
	5)養生工の種類		一般養生			
	6)圧送管延長距離区分		-			
	7)現場内小運搬の有無		-			
	8)打設高さ、水平打設距離		-			
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分		18-8-40(普通) W/C65%			
	標準単価					
	K)機械構成比		3.42%			

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区					
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）					
工事別	工事名: 田越地区放水路新設工事（2工区）					
コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	R) 労務構成比		37.14%			
	Z) 材料構成比		59.44%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	日	3.23%			K1
	普通作業員	人	10.97%			R1
	特殊作業員	人	9.81%			R2
	土木一般世話役	人	7.69%			R3
	運転手（特殊）	人	6.24%			R4
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 40mm 8cm(W/C=60%以下)	m3	57.74%			Z1
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	1.61%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 42号 ***					
	SP コンクリート	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,～,一般養生,～, ～,～,なし,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分					
	10) 規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	標準単価					
	K) 機械構成比		3.50%			
	R) 労務構成比		34.96%			
	Z) 材料構成比		61.54%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	日	3.31%			K1
	特殊作業員	人	10.07%			R1
	普通作業員	人	9.38%			R2
	土木一般世話役	人	7.04%			R3
	運転手（特殊）	人	6.40%			R4
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 40mm 8cm(W/C=60%以下)	m3	59.80%			Z1
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	1.65%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 43号 ***					
	SP コンクリート（基礎コンクリート）	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,～,一般養生,～, ～,～,なし,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分					
	10) 規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区
工事名	田越地区放水路新設工事 (2工区)

工事別工事名: 田越地区放水路新設工事 (2工区)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	標準単価					
	K)機械構成比		3.50%			
	R)労務構成比		34.96%			
	Z)材料構成比		61.54%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					K1
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	日	3.31%			
	特殊作業員	人	10.07%			R1
	普通作業員	人	9.38%			R2
	土木一般世話役	人	7.04%			R3
	運転手(特殊)	人	6.40%			R4
	生コンクリート(普通)					Z1
	18N/mm2 40mm 8cm(W/C=60%以下)	m3	59.80%			
	軽油					Z2
	ﾊﾞﾄﾙ給油	L	1.65%			
	単 価	m3				
	*** S単 - 44号 ***					
	SP コンクリート	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正: なし	豪雪補正: 1.0%	
	小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-40(普通)			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8.0	
	W/C65%			超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				公社割引補正: なし	週休: 補正なし	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		46.18%			
	Z)材料構成比		53.82%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	28.56%			R1
	土木一般世話役	人	8.40%			R2
	特殊作業員	人	7.04%			R3
	生コンクリート(普通)					Z1
	18N/mm2 40mm 8cm(W/C=60%以下)	m3	53.82%			
	単 価	m3				
	*** S単 - 45号 ***					
	SP コンクリート(胴込コンクリート)	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正: なし	豪雪補正: 1.0%	
	小型構造物, ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -,			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8.0	
	なし, 18-8-40(普通) W/C65%			超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				公社割引補正: なし	週休: 補正なし	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	標準単価					
	K)機械構成比		3.42%			
	R)労務構成比		37.14%			
	Z)材料構成比		59.44%			

事業名 田越笠見地区浸水対策事業 田越地区						
工事名 田越地区放水路新設工事（2工区）						
工事別工事名:田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)]					K1
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	日	3.23%			
	普通作業員	人	10.97%			R1
	特殊作業員	人	9.81%			R2
	土木一般世話役	人	7.69%			R3
	運転手（特殊）	人	6.24%			R4
	生コンクリート(普通)					Z1
	18N/mm2 40mm 8cm(W/C=60%以下)	m3	57.74%			
	軽油					Z2
	ﾊﾞﾄﾘｰ給油	L	1.61%			
	単 価	m3				
	*** S単 - 46号 ***					
	SP 型枠	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物					
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	型わく工	人	46.66%			R1
	普通作業員	人	25.14%			R2
	土木一般世話役	人	9.51%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単 - 47号 ***					
	SP 型枠	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	一般型枠,小型構造物					
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	型わく工	人	44.28%			R1
	普通作業員	人	30.82%			R2
	土木一般世話役	人	11.86%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単 - 48号 ***					
	SP 型枠（均し）	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	一般型枠,均しコンクリート					

事業名	田越笠見地区浸水対策事業 田越地区					
工事名	田越地区放水路新設工事（2工区）					
工事別工事名: 田越地区放水路新設工事（2工区）						
コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	1)型枠の種類		一般型枠			
	2)構造物の種類		均しコンクリート			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	型わく工	人	58.78%			R1
	普通作業員	人	19.90%			R2
	土木一般世話役	人	6.07%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単 - 49号 ***					
	SP 目地板	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の計上	計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		64.40%			
	Z)材料構成比		35.60%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	47.36%			R1
	土木一般世話役	人	16.72%			R2
	目地板(瀝青繊維質板) 10mm	m ²	35.60%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単 - 50号 ***					
	SP ボックスカルバート機械据付	m			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,有 り,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	据付				
	2)製品長	2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m)	0<B 1.25 0<H 1.25				
	4)基礎材種別	基礎砕石+均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め	有り				
	6)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		5.63%			
	R)労務構成比		25.54%			
	Z)材料構成比		68.83%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ラフレンクルー[油圧伸縮ジグ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	日	2.52%			K1
	普通作業員	人	5.89%			R1
	特殊作業員	人	2.87%			R2
	土木一般世話役	人	2.69%			R3
	ボックスカルバート 内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	68.83%			Z1
	単 価	m				
	*** S単 - 51号 ***					

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	SP 下層路盤（歩道部）	m ²			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-30			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 再生クラッシャー RC-30				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		5.00% 75.15% 19.85% 0.00%			
	小型バックホウ[ｸﾚｰ型(超低)・後方超小旋回・排対(3次)] 標準バケット容量 山積0.09m3(平積0.07m3)	供用日	2.99%			K1
	振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	日	1.78%			K2
	運転手（特殊）	人	27.03%			R1
	特殊作業員	人	15.84%			R2
	普通作業員	人	15.70%			R3
	土木一般世話役	人	13.01%			R4
	再生クラッシャーラン RC-30 30～0mm	m3	17.77%			Z1
	軽油 バートル給油	L	1.99%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単 - 52号 ***					
	SP 暗渠排水管（高密度ポリエチレン管）	m			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付・撤去,波状管,450～600mm,要			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費 標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比	据付・撤去 波状管 450～600mm 要	0.00% 6.62% 93.38% 0.00%			
	普通作業員	人	4.71%			R1
	土木一般世話役	人	1.91%			R2
	暗渠排水管 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	m	93.38%			Z1
	単 価	m				