

数量総括表

設計書名：町道坂ノ上部落線外舗装修繕工事
(坂ノ上部落線、坂ノ上2号線)

事業区分：道路新設・改築
工事区分：舗装

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計算数量	積算数量	数量増減	摘 要
舗装工								
	舗装準備工							
		不陸整正	補足材あり(M-30), t=10mm	m2	470.9	471.00		228,9m2+242m2
	アスファルト舗装工							
		表層	アスファルト, 車道部3.0m<W, t=50mm	m2	228.9	229.00		
		表層	アスファルト, 車道部1.4m≦W≦3.0m, t=50mm	m2	242.0	242.00		
構造物撤去工								
	構造物取壊し工							
		舗装版切断	アスファルト舗装版、15cm以下	m	10.1	10.00		4.0m+3.4m+2.7m
		舗装版破砕	アスファルト舗装版、15cm以下	m2	470.9	470.00		
	運搬処理工							
		殻運搬	舗装版、運搬距離22km	m3	18.8	19.00		470.9m2*d0.04m
		処分費	大協組	t	44.2	44.00		
仮設工								
	交通管理工							
		交通誘導員B		人	10.0	10.00		5日×2人

数量計算書

(坂ノ上部落線)

種 別：舗装工
細 別：表層

測 点	距 離(m)	表層						摘 要
		幅(m)	平均幅(m)	面 積(m2)	幅(m)	平均幅(m)	面 積(m2)	
NO.0	—	4.00	—	—				
NO.1	20.0	4.00	4.000	80.0				
NO.1+10	10.0	4.50	4.250	42.5				
NO.2+14	24.0	3.50	4.000	96.0				
NO.2+17	3.0	3.40	3.450	10.4				
合 計	57.0			228.9				

(坂ノ上2号線)

種 別：舗装工
細 別：表層

測 点	距 離(m)	表層						摘 要
		幅(m)	平均幅(m)	面 積(m2)	幅(m)	平均幅(m)	面 積(m2)	
NO.0	—	2.00	—	—				
NO.2+14	54.0	2.00	2.000	108.0				
NO.3+17	23.0	2.30	2.150	49.5				
NO.5+13	36.0	2.00	2.150	77.4				
NO.5+16	3.0	2.70	2.350	7.1				
合 計	116.0			242.0				
総 合 計				470.9				