

工 事 数 量 表

品 名	仕 様・規 格	数量	単位	備 考
【製作機器】				
1 堤体観測設備				
(1) スキャナボックス				
① スキャナ	20測点	1.0	台	
② スキャナ	50測点	2.0	台	
③ スキャナ	10測点	1.0	台	
④ 電源保安器		1.0	個	
⑤ 絶縁トランス		1.0	台	
⑥ 電子除湿器		1.0	台	
⑦ 蛍光灯		1.0	個	
⑧ ヒータ		1.0	個	
⑨ スキャナボックス用ベース板		1.0	枚	
(2) 堤体観測装置（収録部）				
① 堤体観測コントローラ		1.0	台	
② 収録ソフトウェア改修		1.0	式	
③ 漏水量取込変換実装		1.0	式	
④ 漏水量出力機能追加		1.0	式	
2 水質観測設備				
(1) 濁度検出器（修理）		1.0	台	
(2) 主電源用避雷器		2.0	個	
(3) データ処理装置		1.0	台	
(4) 収録ソフトウェア改修		1.0	式	
3 気象観測設備				
(1) マルチシャトルロガー（修理）		1.0	台	
【据付工等】				
1 輸 送	製作機器の運搬	1.0	式	
2 機器撤去・据付工				
(1) 堤体観測設備 撤去・設置工				
① スキャナ撤去	50測点：2台、20測点：1台、10測点：1台	1.0	式	
② スキャナ設置	50測点：2台、20測点：1台、10測点：1台	1.0	式	
③ スキャナ電源装置撤去	電源保安器：1台、電子除湿器：1台、ヒータ：1台、絶縁トランス：1台、蛍光灯：1台	1.0	式	
④ スキャナ電源装置設置	電源保安器：1台、電子除湿器：1台、ヒータ：1台、絶縁トランス：1台、蛍光灯：1台	1.0	式	
⑤ 堤体観測コントローラ撤去		1.0	台	
⑥ 堤体観測コントローラ設置		1.0	台	
⑦ 堤体観測コントローラ調整		1.0	式	
⑧ 総合調整		1.0	式	

(2) 水質観測設備 撤去・設置工				
① 漏水量測定ユニット撤去		1.0	台	
② データ処理装置撤去		1.0	台	
③ データ処理装置設置		1.0	台	
④ データ処理装置調整		1.0	式	
⑤ 濁度水温検出器撤去		1.0	台	
⑥ 濁度水温検出器設置		1.0	台	
⑦ 主電源用避雷器撤去		2.0	個	
⑧ 主電源用避雷器設置		2.0	個	
⑨ 総合調整		1.0	式	
(3) 気象観測設備 撤去・設置工				
① マルチシャトルロガー撤去		1.0	台	
② マルチシャトルロガー設置		1.0	台	
③ 総合調整		1.0	式	