



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

しっかり守る農業基盤整備事業

槻下地区

槻下地区水路修繕工事

金抜き設計書

(当初)

琴浦町

T3137102

T3137102

T3137102

T3137102

T3137102

[illegible]

T3137102

事業名 | しっかり守る農業基盤整備事業 槻下地区

工事名 | 槻下地区水路修繕工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・水路修繕					
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 土工	1.000	式			1 式当たり
SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -	9.000	m3			歩A・単A S単 15号
人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	9.000	m3			歩A・単A S単 2号
単粒度碎石 4号 30~20mm	9.000	m3			歩A・単A
合 計					
・ ・ ・ 土砂運搬・処分	1.000	式			1 式当たり
SP 土砂等運搬 小規模,バツ杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下	9.000	m3			歩A・単A S単 18号
SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	9.000	m3			歩A・単A S単 17号
SP 土砂等運搬 小規模,バツ杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下	9.000	m3			歩A・単A S単 19号
処分価格 土砂 帽子取第二事業所9.6km	9.000	m3			歩A・単A S単 6号
合 計					
・ ・ ・ 法面工	1.000	式			1 式当たり
SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土,粘性土	11.000	m ²			歩A・単A S単 22号
合 計					
・ ・ ・ かご工	1.000	式			1 式当たり
SP 基面整正 基面整正	16.000	m ²			歩A・単A S単 21号
砕石かご20 80型 最上段	12.500	m			歩A・単A T単 1号
バックホウ運転	0.490	時間			歩A・単A T単 2号
砕石かご20 80型 中下段	37.500	m			歩A・単A T単 3号
バックホウ運転	1.500	時間			歩A・単A T単 2号
端部側面網 80型	8.000	枚			歩A・単A
吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	46.100	m ²			歩A・単A
合 計					
・ ・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式			1 式当たり
【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	9.400	m3			歩A・単A S単 8号
SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下	9.400	m3			歩A・単A S単 23号
処分価格 コン殻(無筋)中部舗装8.9km	22.090	ton			歩A・単A S単 7号
合 計					
・ ・ ・ 排水構造物工	1.000	式			1 式当たり
【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし, -, -, -, 再利用撤去を行なう	12.500	m			歩A・単A S単 9号
【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行わない	12.500	m			歩A・単A S単 10号
合 計					

T3137102

T3137102

事業名	しっかり守る農業基盤整備事業 槻下地区
工事名	槻下地区水路修繕工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 *** ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,12.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,普通		m3			歩A・単A
	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()		m3			歩A・単A
	*** S単 - 3号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人			歩A・単A
	*** S単 - 4号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 5号 *** 運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人			歩A・単A
	*** S単 - 6号 *** 処分価格					
	処分価格 土砂 帽子取第二事業所9.6km		m3			歩A・単A
	*** S単 - 7号 *** 処分価格					
	処分価格 Con殻(無筋)中部舗装8.9km		ton			歩A・単A
	*** S単 - 8号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3			歩A・単A
	*** S単 - 9号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m			歩A・単A
	*** S単 - 10号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m			歩A・単A
	*** S単 - 11号 *** 排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 7,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし		箇所			歩A・単A
	*** S単 - 12号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,なし		箇所			歩A・単A
	*** S単 - 13号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,10,1,なし		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 14号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0,0,0,0		ton			歩A・単A
	*** S単 - 15号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-		m3			歩A・単A
	*** S単 - 16号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,オフショット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3			歩A・単A
	*** S単 - 17号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3			歩A・単A
	*** S単 - 18号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 19号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 20号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻					

事業名	しっかり守る農業基盤整備事業 槻下地区
工事名	槻下地区水路修繕工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,12.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,普通			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	土砂		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運搬距離	12.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	有り				
	6)路面条件	普通				
	ダンプトラック[ワロード・ディゼル] 4t積級	1.040	供用日			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	1.040	供用日			
	軽油		L			
	バドール給油	29.000				
	運転手(一般)	0.890	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ()				
	特殊作業員	0.340	人			
	普通作業員	0.850	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)労務単価算定区分			夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)労務単価算定区分			夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					

事業名	しっかり守る農業基盤整備事業 槻下地区
工事名	槻下地区水路修繕工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 土砂 帽子取第二事業所9.6km			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	土砂 帽子取第二事業所9.6km		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	処分価格 土砂 帽子取第二事業所9.6km	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
	処分価格		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 Con殻（無筋）中部舗装8.9km			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	Con殻（無筋）中部舗装8.9km		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	処分価格 Con殻（無筋）中部舗装8.9km	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行なう			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)施工区分	U型側溝 昼間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)規格 4)規格	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				

事業名	しっかり守る農業基盤整備事業 槻下地区				
工事名	槻下地区水路修繕工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単 - 10号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単 - 11号 ***					
	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 7.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)運転日数	7				
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	10.850	日			
	ガソリン					
	JIS2号 レギュラースタンド	65.000	L			
	土木一般世話役	0.280	人			
	普通作業員	0.350	人			
	諸雑費	0.080				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S 単 - 12号 ***					
	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)ポンプ規格	口径 100mm				
	2)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役	0.320	人			
	普通作業員	1.040	人			
	バックホ【加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 バックホ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.260	日			

事業名	しっかり守る農業基盤整備事業 槻下地区
工事名	槻下地区水路修繕工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手 (特殊)					
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	0.240	人			
		29.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 13号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,10,1,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)供用日数	10		夜間制約作業時間:0.0		
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)					
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L			
	運転手 (特殊)	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 14号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板) ,基地(積込・取卸) ,0.0,0.0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
	1)使用単価区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)運賃料金(円/ton)	4,690円		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率 (実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 15号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				

事業名	しっかり守る農業基盤整備事業 槻下地区
工事名	槻下地区水路修繕工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S 単 - 16号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 17号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 18号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,2.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 19号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,10.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 20号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

T3137102

