



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和 8 年度

農業水路等長寿命化・防災減災事業

逢束地区

逢束地区水路改修工事

# 金 抜 き 設 計 書

（ 当 初 ）

琴浦町

T3137102

T3137102

T3137102

T3137102

T3137102

T3137102

事業名 農業水路等長寿命化・防災減災事業 逢束地区

工事名 逢束地区水路改修工事

| 名 称 (規 格)                                                                               | 数 量     | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----|-----|-----------------|
| 直接工事費 (仮設工を除く)                                                                          |         |                |     |     |                 |
| ・逢束地区水路改修工事                                                                             |         |                |     |     |                 |
| ・ ・ 逢束地区水路改修工事                                                                          | 1.000   | 式              |     |     |                 |
| ・ ・ ・ 土工                                                                                | 1.000   | 式              |     |     | 1 式当たり          |
| SP 掘削<br>土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -                                                  | 20.000  | m3             |     |     | 歩A・単A<br>S単 30号 |
| SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模), -, -                                                            | 109.000 | m3             |     |     | 歩A・単A<br>S単 32号 |
| 盛土                                                                                      | 85.000  | m3             |     |     | 歩A・単A<br>T単 8号  |
| 埋戻                                                                                      | 71.000  | m3             |     |     | 歩A・単A<br>T単 9号  |
| 山土                                                                                      | 45.000  | m3             |     |     | 歩A・単A<br>S単 8号  |
| 法面整形(盛土)<br>盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし                                                 | 155.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 歩A・単A<br>S単 33号 |
| 法面整形(切土)<br>切土部, -, 無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし                                                | 156.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 歩A・単A<br>S単 34号 |
| 水平面仕上げ<br>盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし                                                   | 388.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 歩A・単A<br>S単 35号 |
| 合 計                                                                                     |         |                |     |     |                 |
| ・ ・ ・ 用水路工                                                                              | 1.000   | 式              |     |     | 1 式当たり          |
| 【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし, -, -,基礎碎石の施工無し,<br>再利用撤去を行わない               | 339.300 | m              |     |     | 歩A・単A<br>S単 23号 |
| 用水溝<br>用水溝350×350                                                                       | 318.300 | m              |     |     | 歩A・単A<br>T単 1号  |
| 改良型排(用)水溝分水溝<br>350× 350× 1,000,,                                                       | 21.000  | 本              |     |     | 歩A・単A<br>S単 9号  |
| シュート式落差工<br>用水溝350×350                                                                  | 10.000  | 箇所             |     |     | 歩A・単A<br>T単 3号  |
| 鏡壁接続工<br>W900×H900                                                                      | 5.000   | 箇所             |     |     | 歩A・単A<br>T単 4号  |
| 水路樹<br>□600×H1170                                                                       | 1.000   | 箇所             |     |     | 歩A・単A<br>T単 5号  |
| 道路擁壁                                                                                    | 3.500   | m              |     |     | 歩A・単A<br>T単 6号  |
| 用水溝分水工接続コンクリート<br>小型構造物,ハック材(ルン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -,なし,18<br>-8-40(高炉B) W/C65% | 0.010   | m3             |     |     | 歩A・単A<br>S単 44号 |
| 水路蓋設置<br>ベンチフリューム用二種(T-14)450                                                           | 81.000  | 枚              |     |     | 歩A・単A<br>T単 7号  |
| 用水調節器<br>C型BF400 一般用,,                                                                  | 1.000   | 基              |     |     | 歩A・単A<br>S単 10号 |
| 合 計                                                                                     |         |                |     |     |                 |
| ・ ・ ・ 農地取水工                                                                             | 1.000   | 式              |     |     | 1 式当たり          |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所                                           | 12.500  | m              |     |     | 歩A・単A<br>S単 25号 |
| VU DV継手45°エルボ<br>φ150,,                                                                 | 1.000   | 個              |     |     | 歩A・単A<br>S単 11号 |
| VU管接続用モルタル<br>洗砂(荒目),1:2                                                                | 0.040   | m3             |     |     | 歩A・単A<br>S単 22号 |
| 合 計                                                                                     |         |                |     |     |                 |
| ・ ・ ・ 道路横断取水管接続工                                                                        | 1.000   | 式              |     |     | 1 式当たり          |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所                                           | 3.100   | m              |     |     | 歩A・単A<br>S単 25号 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所                                           | 1.500   | m              |     |     | 歩A・単A<br>S単 26号 |
| VU-DVソケット継手<br>φ150,,                                                                   | 5.000   | 個              |     |     | 歩A・単A<br>S単 12号 |
| 異径インクリーザー<br>φ200×φ150,,                                                                | 3.000   | 個              |     |     | 歩A・単A<br>S単 13号 |
| VU-DV45°ベンド<br>φ150,,                                                                   | 2.000   | 個              |     |     | 歩A・単A<br>S単 14号 |
| ネジ式水甲栓<br>φ150,,                                                                        | 1.000   | 個              |     |     | 歩A・単A<br>S単 15号 |
| VU管接続用モルタル<br>洗砂(荒目),1:2                                                                | 0.030   | m3             |     |     | 歩A・単A<br>S単 22号 |

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 事業名 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 逢束地区 |
| 工事名 | 逢束地区水路改修工事            |

| 名 称 (規 格)                                                               | 数 量     | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考             |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----|-----|-----------------|
| 合 計                                                                     |         |                |     |     |                 |
| ・ ・ ・ 落水接続工                                                             |         |                |     |     | 1 式当たり          |
|                                                                         | 1.000   | 式              |     |     |                 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所                           | 2.000   | m              |     |     | 歩A・単A<br>S単 25号 |
| 合 計                                                                     |         |                |     |     |                 |
| ・ ・ ・ 撤去工                                                               |         |                |     |     | 1 式当たり          |
|                                                                         | 1.000   | 式              |     |     |                 |
| 【構造物取壊し】<br>有筋,なし,機械,昼間施工,する                                            | 22.000  | m3             |     |     | 歩A・単A<br>S単 20号 |
| 有筋構造物運搬(南河本建設11.2km)<br>軟岩,4.0,12.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好            | 22.000  | m3             |     |     | 歩A・単A<br>S単 1号  |
| 【構造物取壊し】<br>無筋,なし,機械,昼間施工,する                                            | 1.000   | m3             |     |     | 歩A・単A<br>S単 21号 |
| 無筋構造物運搬(南河本建設11.2km)<br>軟岩,4.0,12.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好            | 1.000   | m3             |     |     | 歩A・単A<br>S単 2号  |
| 廃プラ運搬(赤碓トランスネット8.1km)<br>軟岩,4.0,9.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好            | 0.140   | m3             |     |     | 歩A・単A<br>S単 3号  |
| 合 計                                                                     |         |                |     |     |                 |
| ・ ・ ・ 産廃処分費                                                             |         |                |     |     | 1 式当たり          |
|                                                                         | 1.000   | 式              |     |     |                 |
| 産廃処分費<br>有筋コンクリート                                                       | 54.000  | ton            |     |     | 歩A・単A<br>S単 17号 |
| 産廃処分費<br>無筋コンクリート                                                       | 3.000   | ton            |     |     | 歩A・単A<br>S単 18号 |
| 産廃処分費<br>廃プラ                                                            | 0.030   | m3             |     |     | 歩A・単A<br>S単 19号 |
| 合 計                                                                     |         |                |     |     |                 |
| ・ ・ ・ 流用土仮置き                                                            |         |                |     |     | 1 式当たり          |
|                                                                         | 1.000   | 式              |     |     |                 |
| ダンプトラック運搬(特殊)<br>土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通                    | 128.000 | m3             |     |     | 歩A・単A<br>S単 4号  |
| SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-,なし                                              | 128.000 | m3             |     |     | 歩A・単A<br>S単 38号 |
| SP 積込(ルーズ)<br>土砂,小規模(標準)                                                | 128.000 | m3             |     |     | 歩A・単A<br>S単 31号 |
| 合 計                                                                     |         |                |     |     |                 |
| ・ 逢束地区B水路改修工事                                                           |         |                |     |     |                 |
|                                                                         | 1.000   | 式              |     |     |                 |
| ・ ・ 逢束地区B水路改修工事                                                         |         |                |     |     |                 |
|                                                                         | 1.000   | 式              |     |     |                 |
| ・ ・ ・ 土工                                                                |         |                |     |     | 1 式当たり          |
|                                                                         | 1.000   | 式              |     |     |                 |
| SP 掘削<br>土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-                                      | 5.000   | m3             |     |     | 歩A・単A<br>S単 30号 |
| SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-,-                                              | 2.000   | m3             |     |     | 歩A・単A<br>S単 32号 |
| 盛土                                                                      | 4.000   | m3             |     |     | 歩A・単A<br>T単 8号  |
| 埋戻                                                                      | 3.000   | m3             |     |     | 歩A・単A<br>T単 9号  |
| 購入土<br>山土                                                               | 2.000   | m3             |     |     | 歩A・単A           |
| SP 法面整形<br>盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし                                  | 9.000   | m <sup>2</sup> |     |     | 歩A・単A<br>S単 36号 |
| SP 法面整形<br>切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし                                   | 21.000  | m <sup>2</sup> |     |     | 歩A・単A<br>S単 37号 |
| 水平面仕上げ<br>盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし                                   | 26.000  | m <sup>2</sup> |     |     | 歩A・単A<br>S単 35号 |
| 合 計                                                                     |         |                |     |     |                 |
| ・ ・ ・ 用水路工                                                              |         |                |     |     | 1 式当たり          |
|                                                                         | 1.000   | 式              |     |     |                 |
| 【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,<br>再利用撤去を行わない | 32.500  | m              |     |     | 歩A・単A<br>S単 23号 |
| ベンチフリューム<br>BF250                                                       | 30.500  | m              |     |     | 歩A・単A<br>T単 2号  |

T3137102

T3137102

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 事業名 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 逢束地区 |
| 工事名 | 逢束地区水路改修工事            |

| コード | 名 称 (規 格)                                              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考   |
|-----|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
|     | *** S単 - 1号 ***<br>有筋構造物運搬 (河本建設11.2km)                |     |     |     |     |       |
|     | ダンプトラック運搬 (特殊)<br>軟岩,4.0,12.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好 |     | m3  |     |     | 歩A・単A |
|     | *** S単 - 2号 ***<br>無筋構造物運搬 (河本建設11.2km)                |     |     |     |     |       |
|     | ダンプトラック運搬 (特殊)<br>軟岩,4.0,12.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好 |     | m3  |     |     | 歩A・単A |
|     | *** S単 - 3号 ***<br>廃プラ運搬 (赤崎トランスネット8.1km)              |     |     |     |     |       |
|     | ダンプトラック運搬 (特殊)<br>軟岩,4.0,9.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好  |     | m3  |     |     | 歩A・単A |
|     | *** S単 - 4号 ***<br>ダンプトラック運搬 (特殊)                      |     |     |     |     |       |
|     | ダンプトラック運搬 (特殊)<br>土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通  |     | m3  |     |     | 歩A・単A |
|     | *** S単 - 5号 ***<br>ダンプトラック運搬 (特殊)                      |     |     |     |     |       |
|     | ダンプトラック運搬 (特殊)<br>土砂,4.0,12.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好 |     | m3  |     |     | 歩A・単A |
|     | *** S単 - 6号 ***<br>人力士工 (盛土・埋戻)                        |     |     |     |     |       |
|     | 人力士工 (盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンバ( )                 |     | m3  |     |     | 歩A・単A |
|     | *** S単 - 7号 ***<br>人力士工 (盛土・埋戻)                        |     |     |     |     |       |
|     | 人力士工 (盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ( )            |     | m3  |     |     | 歩A・単A |
|     | *** S単 - 8号 ***<br>山土                                  |     |     |     |     |       |
|     | 山土                                                     |     | m3  |     |     | 歩A・単A |
|     | *** S単 - 9号 ***<br>改良型排 (用) 水溝分水溝                      |     |     |     |     |       |
|     | 改良型排 (用) 水溝分水溝<br>350 × 350 × 1,000, ,                 |     | 本   |     |     | 歩A・単A |
|     | *** S単 - 10号 ***<br>用水調節器                              |     |     |     |     |       |
|     | 用水調節器<br>C型BF400 一般用, ,                                |     | 基   |     |     | 歩A・単A |
|     | *** S単 - 11号 ***<br>VU DV継手45°エルボ                      |     |     |     |     |       |
|     | VU DV継手45°エルボ<br>φ150, ,                               |     | 個   |     |     | 歩A・単A |
|     | *** S単 - 12号 ***<br>VU-DVソケット継手                        |     |     |     |     |       |
|     | VU-DVソケット継手<br>φ150, ,                                 |     | 個   |     |     | 歩A・単A |
|     | *** S単 - 13号 ***<br>異径インクリーザー                          |     |     |     |     |       |
|     | 異径インクリーザー<br>φ200 × φ150, ,                            |     | 個   |     |     | 歩A・単A |
|     | *** S単 - 14号 ***<br>VU-DV45°ベンド                        |     |     |     |     |       |
|     | VU-DV45°ベンド<br>φ150, ,                                 |     | 個   |     |     | 歩A・単A |
|     | *** S単 - 15号 ***<br>ネジ式水甲栓                             |     |     |     |     |       |
|     | ネジ式水甲栓<br>φ150, ,                                      |     | 個   |     |     | 歩A・単A |
|     | *** S単 - 16号 ***<br>鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工                |     |     |     |     |       |
|     | 鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工<br>250 長1.0m, ,                    |     | 個   |     |     | 歩A・単A |
|     | *** S単 - 17号 ***<br>産廃処分費                              |     |     |     |     |       |
|     | 産廃処分費<br>有筋コンクリート                                      |     | ton |     |     | 歩A・単A |
|     | *** S単 - 18号 ***<br>産廃処分費                              |     |     |     |     |       |
|     | 産廃処分費<br>無筋コンクリート                                      |     | ton |     |     | 歩A・単A |
|     | *** S単 - 19号 ***<br>産廃処分費                              |     |     |     |     |       |
|     | 産廃処分費<br>廃プラ                                           |     | m3  |     |     | 歩A・単A |
|     | *** S単 - 20号 ***<br>【構造物取壊し】                           |     |     |     |     |       |
|     | 【構造物取壊し】<br>有筋,なし,機械,昼間施工,する                           |     | m3  |     |     | 歩A・単A |
|     | *** S単 - 21号 ***<br>【構造物取壊し】                           |     |     |     |     |       |
|     | 【構造物取壊し】<br>無筋,なし,機械,昼間施工,する                           |     | m3  |     |     | 歩A・単A |
|     | *** S単 - 22号 ***<br>VU管接続用モルタル                         |     |     |     |     |       |

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 事業名 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 逢束地区 |
| 工事名 | 逢束地区水路改修工事            |

| コード | 名 称 (規 格)                                                                                                       | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|-------|
|     | モルタル現場練合わせ<br>洗砂(荒目),1:2<br>*** S単 - 23号 ***<br>【排水構造物工】                                                        |     | m3             |     |     | 歩A・単A |
|     | 【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない                                            |     | m              |     |     | 歩A・単A |
|     | *** S単 - 24号 ***<br>【排水構造物工】<br>【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,コークート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない                |     | 枚              |     |     | 歩A・単A |
|     | *** S単 - 25号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所                             |     | m              |     |     | 歩A・単A |
|     | *** S単 - 26号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所                             |     | m              |     |     | 歩A・単A |
|     | *** S単 - 27号 ***<br>土のう工<br>土のう工<br>仕揃え～設置～撤去                                                                   |     | m3             |     |     | 歩A・単A |
|     | *** S単 - 28号 ***<br>排水ポンプ運転(小口径)<br>排水ポンプ運転(小口径)<br>41,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり                                   |     | 箇所             |     |     | 歩A・単A |
|     | *** S単 - 29号 ***<br>排水ポンプ設置撤去(小口径)<br>排水ポンプ設置撤去(小口径)<br>口径 50mm,あり                                              |     | 箇所             |     |     | 歩A・単A |
|     | *** S単 - 30号 ***<br>SP 掘削<br>SP 掘削<br>土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-                                                 |     | m3             |     |     | 歩A・単A |
|     | *** S単 - 31号 ***<br>SP 積込(ルーズ)<br>SP 積込(ルーズ)<br>土砂,小規模(標準)                                                      |     | m3             |     |     | 歩A・単A |
|     | *** S単 - 32号 ***<br>SP 床掘り<br>SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-,-                                                        |     | m3             |     |     | 歩A・単A |
|     | *** S単 - 33号 ***<br>法面整形(盛土)<br>SP 法面整形<br>盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし                                          |     | m <sup>2</sup> |     |     | 歩A・単A |
|     | *** S単 - 34号 ***<br>法面整形(切土)<br>SP 法面整形<br>切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし                                           |     | m <sup>2</sup> |     |     | 歩A・単A |
|     | *** S単 - 35号 ***<br>水平面仕上げ<br>SP 法面整形<br>盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし                                            |     | m <sup>2</sup> |     |     | 歩A・単A |
|     | *** S単 - 36号 ***<br>SP 法面整形<br>SP 法面整形<br>盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし                                           |     | m <sup>2</sup> |     |     | 歩A・単A |
|     | *** S単 - 37号 ***<br>SP 法面整形<br>SP 法面整形<br>切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし                                            |     | m <sup>2</sup> |     |     | 歩A・単A |
|     | *** S単 - 38号 ***<br>SP 整地<br>SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-,なし                                                         |     | m3             |     |     | 歩A・単A |
|     | *** S単 - 39号 ***<br>受台基礎碎石<br>SP 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm                       |     | m <sup>3</sup> |     |     | 歩A・単A |
|     | *** S単 - 40号 ***<br>SP 基礎碎石<br>SP 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm                      |     | m <sup>2</sup> |     |     | 歩A・単A |
|     | *** S単 - 41号 ***<br>受台コンクリート<br>SP コンクリート<br>小型構造物,ﾊﾞｯｸﾏｰｸ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65% |     | m3             |     |     | 歩A・単A |
|     | *** S単 - 42号 ***<br>大型フリーフォーム充填コンクリート                                                                           |     |                |     |     |       |

T3137102

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 事業名 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 逢束地区 |
| 工事名 | 逢束地区水路改修工事            |

| コード | 名 称                                                   | 数 量            | 単位  | 単 価                                                                      | 金 額                                                        | 備 考               |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | *** S単 - 1号 ***                                       |                |     |                                                                          |                                                            |                   |
|     | 有筋構造物運搬 (河本建設11.2km)                                  |                | m3  |                                                                          | 10.000 m3                                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|     | ダンプトラック運搬(特殊)<br>軟岩,4.0,12.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好 |                |     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 1)土質区分                                                | 軟岩             |     |                                                                          |                                                            |                   |
|     | 2)運搬機械区分(t積級)                                         | 4.0            |     |                                                                          |                                                            |                   |
|     | 3)運搬距離                                                | 12.0km以下       |     |                                                                          |                                                            |                   |
|     | 4)積込機械区分                                              | 山0.45(平0.35)m3 |     |                                                                          |                                                            |                   |
|     | 5)DID区間                                               | 有り             |     |                                                                          |                                                            |                   |
|     | 6)路面条件                                                | 良好             |     |                                                                          |                                                            |                   |
|     | ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル]<br>4t積級                          | 1.270          | 供用日 |                                                                          |                                                            |                   |
|     | タイヤ消費 (DT国産・普通・D)<br>積載重量 4.0 t積                      | 1.270          | 供用日 |                                                                          |                                                            |                   |
|     | 軽油<br>バートル給油                                          | 36.000         | L   |                                                                          |                                                            |                   |
|     | 運転手 (一般)                                              | 1.090          | 人   |                                                                          |                                                            |                   |
|     | 合 計                                                   |                |     |                                                                          |                                                            | 算出数量<br>10.000 m3 |
|     | 単 価                                                   |                | m3  |                                                                          |                                                            |                   |
|     | *** S単 - 2号 ***                                       |                |     |                                                                          |                                                            |                   |
|     | 無筋構造物運搬 (河本建設11.2km)                                  |                | m3  |                                                                          | 10.000 m3                                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|     | ダンプトラック運搬(特殊)<br>軟岩,4.0,12.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好 |                |     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 1)土質区分                                                | 軟岩             |     |                                                                          |                                                            |                   |
|     | 2)運搬機械区分(t積級)                                         | 4.0            |     |                                                                          |                                                            |                   |
|     | 3)運搬距離                                                | 12.0km以下       |     |                                                                          |                                                            |                   |
|     | 4)積込機械区分                                              | 山0.45(平0.35)m3 |     |                                                                          |                                                            |                   |
|     | 5)DID区間                                               | 有り             |     |                                                                          |                                                            |                   |
|     | 6)路面条件                                                | 良好             |     |                                                                          |                                                            |                   |
|     | ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル]<br>4t積級                          | 1.270          | 供用日 |                                                                          |                                                            |                   |
|     | タイヤ消費 (DT国産・普通・D)<br>積載重量 4.0 t積                      | 1.270          | 供用日 |                                                                          |                                                            |                   |
|     | 軽油<br>バートル給油                                          | 36.000         | L   |                                                                          |                                                            |                   |
|     | 運転手 (一般)                                              | 1.090          | 人   |                                                                          |                                                            |                   |
|     | 合 計                                                   |                |     |                                                                          |                                                            | 算出数量<br>10.000 m3 |
|     | 単 価                                                   |                | m3  |                                                                          |                                                            |                   |
|     | *** S単 - 3号 ***                                       |                |     |                                                                          |                                                            |                   |
|     | 廃プラ運搬 (赤碕トランスネット8.1km)                                |                | m3  |                                                                          | 10.000 m3                                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|     | ダンプトラック運搬(特殊)<br>軟岩,4.0,9.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好  |                |     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 1)土質区分                                                | 軟岩             |     |                                                                          |                                                            |                   |
|     | 2)運搬機械区分(t積級)                                         | 4.0            |     |                                                                          |                                                            |                   |
|     | 3)運搬距離                                                | 9.0km以下        |     |                                                                          |                                                            |                   |
|     | 4)積込機械区分                                              | 山0.45(平0.35)m3 |     |                                                                          |                                                            |                   |
|     | 5)DID区間                                               | 有り             |     |                                                                          |                                                            |                   |
|     | 6)路面条件                                                | 良好             |     |                                                                          |                                                            |                   |
|     | ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル]<br>4t積級                          | 1.130          | 供用日 |                                                                          |                                                            |                   |
|     | タイヤ消費 (DT国産・普通・D)<br>積載重量 4.0 t積                      | 1.130          | 供用日 |                                                                          |                                                            |                   |
|     | 軽油<br>バートル給油                                          | 32.000         | L   |                                                                          |                                                            |                   |
|     | 運転手 (一般)                                              | 0.960          | 人   |                                                                          |                                                            |                   |
|     | 合 計                                                   |                |     |                                                                          |                                                            | 算出数量<br>10.000 m3 |
|     | 単 価                                                   |                | m3  |                                                                          |                                                            |                   |
|     | *** S単 - 4号 ***                                       |                |     |                                                                          |                                                            |                   |
|     | ダンプトラック運搬(特殊)                                         |                | m3  |                                                                          | 10.000 m3                                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|     | ダンプトラック運搬(特殊)<br>土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通  |                |     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし                             | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:補正なし               |                   |
|     | 1)土質区分                                                | 土砂             |     |                                                                          |                                                            |                   |
|     | 2)運搬機械区分(t積級)                                         | 4.0            |     |                                                                          |                                                            |                   |

|     |                       |  |  |  |  |
|-----|-----------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 逢束地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | 逢束地区水路改修工事            |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                                   | 数 量            | 単 位 | 単 価                 | 金 額                   | 備 考               |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------|-----|---------------------|-----------------------|-------------------|
|     | 3)運搬距離                                                | 1.0km以下        |     | 時間的制約:なし            | 制約作業時間:0.0            |                   |
|     | 4)積込機械区分                                              | 山0.45(平0.35)m3 |     | 夜間制約作業時間:0.0        |                       |                   |
|     | 5)DID区間                                               | 無し             |     |                     |                       |                   |
|     | 6)路面条件                                                | 普通             |     |                     |                       |                   |
|     | ダンプトラック[ワロード・ディゼール]<br>4t積級                           | 0.280          | 供用日 |                     |                       |                   |
|     | タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)<br>積載重量 4.0 t 積                    | 0.280          | 供用日 |                     |                       |                   |
|     | 軽油<br>バレル給油                                           | 7.900          | L   |                     |                       |                   |
|     | 運転手 (一般)                                              | 0.240          | 人   |                     |                       |                   |
|     | 合 計                                                   |                |     |                     |                       | 算出数量<br>10.000 m3 |
|     | 単 価                                                   |                | m3  |                     |                       |                   |
|     | *** S単 - 5号 ***                                       |                |     |                     |                       |                   |
|     | ダンプトラック運搬(特殊)                                         |                | m3  |                     | 10.000 m3             | 歩A<br>当たり算出       |
|     | ダンプトラック運搬(特殊)<br>土砂,4.0,12.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好 |                |     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0 |                   |
|     | 1)土質区分                                                | 土砂             |     | 超勤時間:0.0            | 深夜時間:0.0              |                   |
|     | 2)運搬機械区分(t積級)                                         | 4.0            |     | 公社割引補正:なし           | 週休:補正なし               |                   |
|     | 3)運搬距離                                                | 12.0km以下       |     | 時間的制約:なし            | 制約作業時間:0.0            |                   |
|     | 4)積込機械区分                                              | 山0.45(平0.35)m3 |     | 夜間制約作業時間:0.0        |                       |                   |
|     | 5)DID区間                                               | 有り             |     |                     |                       |                   |
|     | 6)路面条件                                                | 良好             |     |                     |                       |                   |
|     | ダンプトラック[ワロード・ディゼール]<br>4t積級                           | 1.040          | 供用日 |                     |                       |                   |
|     | タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)<br>積載重量 4.0 t 積                    | 1.040          | 供用日 |                     |                       |                   |
|     | 軽油<br>バレル給油                                           | 29.000         | L   |                     |                       |                   |
|     | 運転手 (一般)                                              | 0.890          | 人   |                     |                       |                   |
|     | 合 計                                                   |                |     |                     |                       | 算出数量<br>10.000 m3 |
|     | 単 価                                                   |                | m3  |                     |                       |                   |
|     | *** S単 - 6号 ***                                       |                |     |                     |                       |                   |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)                                           |                | m3  |                     | 10.000 m3             | 歩A<br>当たり算出       |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンバ( )                 |                |     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0 |                   |
|     | 1)土質区分                                                | 粘性土・礫質土        |     | 超勤時間:0.0            | 深夜時間:0.0              |                   |
|     | 2)作業区分                                                | 盛土             |     | 公社割引補正:なし           | 週休:補正なし               |                   |
|     | 3)施工区分                                                | まき出し           |     | 時間的制約:なし            | 制約作業時間:0.0            |                   |
|     | 4)締固め区分                                               | タンバ( )         |     | 夜間制約作業時間:0.0        |                       |                   |
|     | 特殊作業員                                                 | 0.340          | 人   |                     |                       |                   |
|     | 普通作業員                                                 | 0.850          | 人   |                     |                       |                   |
|     | 諸雑費<br>10%                                            | 0.100          |     |                     |                       |                   |
|     | 合 計                                                   |                |     |                     |                       | 算出数量<br>10.000 m3 |
|     | 単 価                                                   |                | m3  |                     |                       |                   |
|     | *** S単 - 7号 ***                                       |                |     |                     |                       |                   |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)                                           |                | m3  |                     | 10.000 m3             | 歩A<br>当たり算出       |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ( )            |                |     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0 |                   |
|     | 1)土質区分                                                | 粘性土・礫質土        |     | 超勤時間:0.0            | 深夜時間:0.0              |                   |
|     | 2)作業区分                                                | 埋戻             |     | 公社割引補正:なし           | 週休:補正なし               |                   |
|     | 3)施工区分                                                | はね付け+まき出し      |     | 時間的制約:なし            | 制約作業時間:0.0            |                   |
|     | 4)締固め区分                                               | タンバ( )         |     | 夜間制約作業時間:0.0        |                       |                   |
|     | 特殊作業員                                                 | 0.340          | 人   |                     |                       |                   |
|     | 普通作業員                                                 | 1.330          | 人   |                     |                       |                   |
|     | 諸雑費<br>10%                                            | 0.100          |     |                     |                       |                   |
|     | 合 計                                                   |                |     |                     |                       | 算出数量<br>10.000 m3 |
|     | 単 価                                                   |                | m3  |                     |                       |                   |

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 事業名 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 逢束地区 |
| 工事名 | 逢束地区水路改修工事            |

| コード | 名 称                                                            | 数 量        | 単位 | 単 価                                                                      | 金 額                                                        | 備 考               |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |                                                                |            |    |                                                                          |                                                            |                   |
|     | *** S単 - 8号 ***                                                |            |    |                                                                          |                                                            |                   |
|     | 山土                                                             |            | m3 |                                                                          | 1.000 各単位                                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|     | 山土                                                             |            |    | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地区資材(Jコード) |    |                                                                          |                                                            |                   |
|     | 山土                                                             | 1.000      | m3 |                                                                          |                                                            |                   |
|     | 合 計                                                            |            |    |                                                                          |                                                            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                            |            |    |                                                                          |                                                            |                   |
|     |                                                                |            |    |                                                                          |                                                            |                   |
|     | *** S単 - 9号 ***                                                |            |    |                                                                          |                                                            |                   |
|     | 改良型排(用)水溝分水溝                                                   |            | 本  |                                                                          | 1.000 各単位                                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|     | 改良型排(用)水溝分水溝<br>350× 350× 1,000,.                              |            |    | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード) |    |                                                                          |                                                            |                   |
|     | 改良型排(用)水溝分水溝<br>350× 350× 1,000                                | 1.000      | 本  |                                                                          |                                                            |                   |
|     | 合 計                                                            |            |    |                                                                          |                                                            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                            |            |    |                                                                          |                                                            |                   |
|     |                                                                |            |    |                                                                          |                                                            |                   |
|     | *** S単 - 10号 ***                                               |            |    |                                                                          |                                                            |                   |
|     | 用水調節器                                                          |            | 基  |                                                                          | 1.000 各単位                                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|     | 用水調節器<br>C型BF400 一般用,.                                         |            |    | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード) |    |                                                                          |                                                            |                   |
|     | 用水調節器<br>C型BF400 一般用                                           | 1.000      | 基  |                                                                          |                                                            |                   |
|     | 合 計                                                            |            |    |                                                                          |                                                            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                            |            |    |                                                                          |                                                            |                   |
|     |                                                                |            |    |                                                                          |                                                            |                   |
|     | *** S単 - 11号 ***                                               |            |    |                                                                          |                                                            |                   |
|     | VU DV継手45°エルボ                                                  |            | 個  |                                                                          | 1.000 各単位                                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|     | VU DV継手45°エルボ<br>φ150,.                                        |            |    | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード) |    |                                                                          |                                                            |                   |
|     | VU DV継手45°エルボ<br>φ150                                          | 1.000      | 個  |                                                                          |                                                            |                   |
|     | 合 計                                                            |            |    |                                                                          |                                                            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                                            |            |    |                                                                          |                                                            |                   |
|     |                                                                |            |    |                                                                          |                                                            |                   |
|     | *** S単 - 12号 ***                                               |            |    |                                                                          |                                                            |                   |
|     | VU-DVソケット継手                                                    |            | 個  |                                                                          | 1.000 各単位                                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|     | VU-DVソケット継手<br>φ150,.                                          |            |    | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード) |    |                                                                          |                                                            |                   |
|     | VU-DVソケット継手<br>φ150                                            | 1.000      | 個  |                                                                          |                                                            |                   |

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 事業名 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 逢束地区 |
| 工事名 | 逢束地区水路改修工事            |

| コード | 名 称                                 | 数 量           | 単 位 | 単 価                                                                            | 金 額                                                               | 備 考               |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 合 計                                 |               |     |                                                                                |                                                                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                 |               |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     |                                     |               |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | *** S 単 - 13号 ***                   |               |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 異径インクリーザー                           |               | 個   |                                                                                | 1.000 各単位                                                         | 歩 A<br>当たり算出      |
|     | 異径インクリーザー<br>φ 200 × φ 150, ,       |               |     | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>会社割引補正: なし<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>週休: 補正なし<br>制約作業時間: 0.0 |                   |
|     | 1) 資材区分                             | 地域資材 ( Pコード ) |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 2) 地域資材単価コード ( P )                  |               |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 3) 地区資材単価コード ( J )                  |               |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 4) 施設機械資材単価コード ( K )                |               |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 異径インクリーザー<br>φ 200 × φ 150          | 1.000         | 個   |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 合 計                                 |               |     |                                                                                |                                                                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                 |               |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     |                                     |               |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | *** S 単 - 14号 ***                   |               |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | VU-DV45 ° ベンド                       |               | 個   |                                                                                | 1.000 各単位                                                         | 歩 A<br>当たり算出      |
|     | VU-DV45 ° ベンド<br>φ 150, ,           |               |     | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>会社割引補正: なし<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>週休: 補正なし<br>制約作業時間: 0.0 |                   |
|     | 1) 資材区分                             | 地域資材 ( Pコード ) |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 2) 地域資材単価コード ( P )                  |               |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 3) 地区資材単価コード ( J )                  |               |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 4) 施設機械資材単価コード ( K )                |               |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | VU-DV45 ° ベンド<br>φ 150              | 1.000         | 個   |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 合 計                                 |               |     |                                                                                |                                                                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                 |               |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     |                                     |               |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | *** S 単 - 15号 ***                   |               |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | ネジ式水甲栓                              |               | 個   |                                                                                | 1.000 各単位                                                         | 歩 A<br>当たり算出      |
|     | ネジ式水甲栓<br>φ 150, ,                  |               |     | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>会社割引補正: なし<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>週休: 補正なし<br>制約作業時間: 0.0 |                   |
|     | 1) 資材区分                             | 地域資材 ( Pコード ) |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 2) 地域資材単価コード ( P )                  |               |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 3) 地区資材単価コード ( J )                  |               |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 4) 施設機械資材単価コード ( K )                |               |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | ネジ式水甲栓<br>φ 150                     | 1.000         | 個   |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 合 計                                 |               |     |                                                                                |                                                                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                 |               |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     |                                     |               |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | *** S 単 - 16号 ***                   |               |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工                 |               | 個   |                                                                                | 1.000 各単位                                                         | 歩 A<br>当たり算出      |
|     | 鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工<br>250 長1.0m, , |               |     | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>会社割引補正: なし<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>週休: 補正なし<br>制約作業時間: 0.0 |                   |
|     | 1) 資材区分                             | 地域資材 ( Pコード ) |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 2) 地域資材単価コード ( P )                  |               |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 3) 地区資材単価コード ( J )                  |               |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 4) 施設機械資材単価コード ( K )                |               |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工<br>250 長1.0m    | 1.000         | 個   |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 合 計                                 |               |     |                                                                                |                                                                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                 |               |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     |                                     |               |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | *** S 単 - 17号 ***                   |               |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 産廃処分費                               |               | ton |                                                                                | 1.000 各単位                                                         | 歩 A<br>当たり算出      |
|     | 産廃処分費<br>有筋コンクリート                   |               |     | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>会社割引補正: なし                               | 豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>週休: 補正なし                |                   |
|     | 1) 地域資材単価コード                        |               |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 2) 資材規格                             | 有筋コンクリート      |     |                                                                                |                                                                   |                   |

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 事業名 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 逢束地区 |
| 工事名 | 逢束地区水路改修工事            |

| コード | 名 称                            | 数 量        | 単位  | 単 価                                          | 金 額                                          | 備 考               |
|-----|--------------------------------|------------|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
|     | 3)単価の入力                        |            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                     | 制約作業時間:0.0                                   |                   |
|     | 産廃処分費<br>有筋コンクリート              | 1.000      | ton |                                              |                                              |                   |
|     | 合 計                            |            |     |                                              |                                              | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                            |            |     |                                              |                                              |                   |
|     |                                |            |     |                                              |                                              |                   |
|     | *** S 単 - 18号 ***              |            |     |                                              |                                              |                   |
|     | 産廃処分費                          |            | ton |                                              | 1.000 各単位                                    | 歩A<br>当たり算出       |
|     | 産廃処分費<br>無筋コンクリート              |            |     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格          | 無筋コンクリート   |     |                                              |                                              |                   |
|     | 3)単価の入力                        |            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                     | 制約作業時間:0.0                                   |                   |
|     | 産廃処分費<br>無筋コンクリート              | 1.000      | ton |                                              |                                              |                   |
|     | 合 計                            |            |     |                                              |                                              | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                            |            |     |                                              |                                              |                   |
|     |                                |            |     |                                              |                                              |                   |
|     | *** S 単 - 19号 ***              |            |     |                                              |                                              |                   |
|     | 産廃処分費                          |            | m3  |                                              | 1.000 各単位                                    | 歩A<br>当たり算出       |
|     | 産廃処分費<br>廃ブラ                   |            |     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格          | 廃ブラ        |     |                                              |                                              |                   |
|     | 3)単価の入力                        |            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                     | 制約作業時間:0.0                                   |                   |
|     | 産廃処分費<br>廃ブラ                   | 1.000      | m3  |                                              |                                              |                   |
|     | 合 計                            |            |     |                                              |                                              | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                            |            |     |                                              |                                              |                   |
|     |                                |            |     |                                              |                                              |                   |
|     | *** S 単 - 20号 ***              |            |     |                                              |                                              |                   |
|     | 【構造物取壊し】                       |            | m3  |                                              | 1.000 m3                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|     | 【構造物取壊し】<br>有筋,なし,機械,昼間施工,する   |            |     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)作業区分<br>2)時間的制約              | 有筋<br>なし   |     |                                              |                                              |                   |
|     | 3)施工区分<br>4)施工区分               | 機械<br>昼間施工 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                     | 制約作業時間:0.0                                   |                   |
|     | 5)低騒音・低振動対策                    | する         |     |                                              |                                              |                   |
|     | 構造物とりこわし工鉄筋構造物<br>制約無 機械 機労 昼間 | 1.000      | m3  |                                              |                                              |                   |
|     | 合 計                            |            |     |                                              |                                              | 算出数量<br>1.000 m3  |
|     | 単 価                            |            | m3  |                                              |                                              |                   |
|     |                                |            |     |                                              |                                              |                   |
|     | *** S 単 - 21号 ***              |            |     |                                              |                                              |                   |
|     | 【構造物取壊し】                       |            | m3  |                                              | 1.000 m3                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|     | 【構造物取壊し】<br>無筋,なし,機械,昼間施工,する   |            |     | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)作業区分<br>2)時間的制約              | 無筋<br>なし   |     |                                              |                                              |                   |
|     | 3)施工区分<br>4)施工区分               | 機械<br>昼間施工 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                     | 制約作業時間:0.0                                   |                   |
|     | 5)低騒音・低振動対策                    | する         |     |                                              |                                              |                   |
|     | 構造物とりこわし工無筋構造物<br>制約無 機械 機労 昼間 | 1.000      | m3  |                                              |                                              |                   |
|     | 合 計                            |            |     |                                              |                                              | 算出数量<br>1.000 m3  |
|     | 単 価                            |            | m3  |                                              |                                              |                   |
|     |                                |            |     |                                              |                                              |                   |

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 事業名 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 逢束地区 |
| 工事名 | 逢束地区水路改修工事            |

| コード | 名 称                                                                                                                            | 数 量                                                                                                              | 単位    | 単 価                                                                      | 金 額                                                         | 備 考                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | *** S 単 - 22号 ***                                                                                                              |                                                                                                                  |       |                                                                          |                                                             |                     |
|     | VU管接続用モルタル                                                                                                                     |                                                                                                                  | m3    |                                                                          | 1.000 m3                                                    | 歩A<br>当たり算出         |
|     | モルタル現場練合わせ<br>洗砂(荒目),1:2                                                                                                       |                                                                                                                  |       | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:1.0%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |                     |
|     | 1)材料区分<br>2)配合比区分                                                                                                              | 洗砂(荒目)<br>1:2                                                                                                    |       |                                                                          |                                                             |                     |
|     | 普通ポルトランドセメント<br>25kg詰袋                                                                                                         | 0.580                                                                                                            | ton   |                                                                          |                                                             |                     |
|     | 洗砂<br>洗砂(荒目)                                                                                                                   | 0.680                                                                                                            | m3    |                                                                          |                                                             |                     |
|     | 普通作業員                                                                                                                          | 0.970                                                                                                            | 人     |                                                                          |                                                             |                     |
|     | 諸雑費<br>9%                                                                                                                      | 0.090                                                                                                            |       |                                                                          |                                                             |                     |
|     | 合 計                                                                                                                            |                                                                                                                  |       |                                                                          |                                                             | 算出数量<br>1.000 m3    |
|     | 単 価                                                                                                                            |                                                                                                                  | m3    |                                                                          |                                                             |                     |
|     | *** S 単 - 23号 ***                                                                                                              |                                                                                                                  |       |                                                                          |                                                             |                     |
|     | 【排水構造物工】                                                                                                                       |                                                                                                                  | m     |                                                                          | 1.000 [各単位]                                                 | 歩A<br>当たり算出         |
|     | 【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない                                                           |                                                                                                                  |       | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:1.0%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |                     |
|     | 1)施工区分<br>2)施工区分<br>3)規格<br>4)規格<br>5)時間的制約<br>6)L=1000を使用<br>7)L=4000を使用<br>8)法面小段面<br>9)法面縦排水<br>10)再利用撤去の有無<br>11)基礎碎石の施工有無 | U型側溝<br>昼間施工<br>L=2000<br>1000kg/個以下<br>なし<br>L=1000を使用しない<br>L=4000を使用しない<br>-<br>-<br>再利用撤去を行なわない<br>基礎碎石の施工無し |       |                                                                          |                                                             |                     |
|     | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無<br>L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価                                                                             | 1.000                                                                                                            | m     |                                                                          |                                                             |                     |
|     | 合 計                                                                                                                            |                                                                                                                  |       |                                                                          |                                                             | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|     | 単 価                                                                                                                            |                                                                                                                  | [各単位] |                                                                          |                                                             |                     |
|     | *** S 単 - 24号 ***                                                                                                              |                                                                                                                  |       |                                                                          |                                                             |                     |
|     | 【排水構造物工】                                                                                                                       |                                                                                                                  | 枚     |                                                                          | 1.000 [各単位]                                                 | 歩A<br>当たり算出         |
|     | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない                                                               |                                                                                                                  |       | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:1.0%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |                     |
|     | 1)施工区分<br>2)施工区分<br>3)規格<br>4)規格<br>5)時間的制約<br>8)法面小段面<br>10)再利用撤去の有無<br>11)基礎碎石の施工有無                                          | 蓋版<br>昼間施工<br>コンクリート鋼製<br>40kgを超え170kg/枚以下<br>なし<br>-<br>再利用撤去を行なわない<br>-                                        |       |                                                                          |                                                             |                     |
|     | 排水構造物工 蓋版 時間的制約無<br>コンクリート鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価                                                                              | 1.000                                                                                                            | 枚     |                                                                          |                                                             |                     |
|     | 合 計                                                                                                                            |                                                                                                                  |       |                                                                          |                                                             | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|     | 単 価                                                                                                                            |                                                                                                                  | [各単位] |                                                                          |                                                             |                     |
|     | *** S 単 - 25号 ***                                                                                                              |                                                                                                                  |       |                                                                          |                                                             |                     |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                                                                                                                 |                                                                                                                  | m     |                                                                          | 10.000 m                                                    | 歩A<br>当たり算出         |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所                                                                                  |                                                                                                                  |       | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:1.0%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |                     |
|     | 1)管種区分<br>2)管径区分(mm)<br>3)形状区分<br>4)管長区分                                                                                       | VU<br>150mm<br>直管(両差し口)<br>4.0m管                                                                                 |       |                                                                          |                                                             |                     |

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 事業名 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 逢束地区 |
| 工事名 | 逢束地区水路改修工事            |

| コード | 名 称                                               | 数 量       | 単 位 | 単 価                                                                            | 金 額                                                               | 備 考               |
|-----|---------------------------------------------------|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 5)接合箇所                                            | 0箇所       |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>薄肉管VU 径150 長4.0m                    | 2.440     | 本   |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 雑材料費                                              | 0.020     |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 土木一般世話役                                           | 0.090     | 人   |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 特殊作業員                                             | 0.130     | 人   |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 普通作業員                                             | 0.190     | 人   |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 合 計                                               |           |     |                                                                                |                                                                   | 算出数量<br>10.000 m  |
|     | 単 価                                               |           | m   |                                                                                |                                                                   |                   |
|     |                                                   |           |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | *** S 単 - 26号 ***                                 |           |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                                    |           | m   |                                                                                | 10.000 m                                                          | 歩A<br>当たり算出       |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所 |           |     | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>公社割引補正: なし<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 1.0 %<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>週休: 補正なし<br>制約作業時間: 0.0 |                   |
|     | 1)管種区分                                            | VU        |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 2)管径区分(mm)                                        | 200mm     |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 3)形状区分                                            | 直管(両差し口)  |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 4)管長区分                                            | 4.0m管     |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 5)接合箇所                                            | 0箇所       |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>薄肉管VU 径200 長4.0m                    | 2.440     | 本   |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 雑材料費                                              | 0.020     |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 土木一般世話役                                           | 0.100     | 人   |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 特殊作業員                                             | 0.160     | 人   |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 普通作業員                                             | 0.220     | 人   |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 合 計                                               |           |     |                                                                                |                                                                   | 算出数量<br>10.000 m  |
|     | 単 価                                               |           | m   |                                                                                |                                                                   |                   |
|     |                                                   |           |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | *** S 単 - 27号 ***                                 |           |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 土のう工                                              |           | m3  |                                                                                | 10.000 m3                                                         | 歩A<br>当たり算出       |
|     | 土のう工<br>仕入れ～設置～撤去                                 |           |     | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>公社割引補正: なし<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 1.0 %<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>週休: 補正なし<br>制約作業時間: 0.0 |                   |
|     | 1)施工区分                                            | 仕入れ～設置～撤去 |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     |                                                   |           |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 土のう 化学繊維使用<br>62cm×48cm                           | 500.000   | 枚   |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 普通作業員                                             | 14.500    | 人   |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 合 計                                               |           |     |                                                                                |                                                                   | 算出数量<br>10.000 m3 |
|     | 単 価                                               |           | m3  |                                                                                |                                                                   |                   |
|     |                                                   |           |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | *** S 単 - 28号 ***                                 |           |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 排水ポンプ運転(小口径)                                      |           | 箇所  |                                                                                | 1.000 箇所                                                          | 歩A<br>当たり算出       |
|     | 排水ポンプ運転(小口径)<br>41.作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, あり      |           |     | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>公社割引補正: なし<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 1.0 %<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>週休: 補正なし<br>制約作業時間: 0.0 |                   |
|     | 1)運転日数                                            | 41        |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 2)排水方法                                            | 作業時排水     |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 3)排水量(m3/h)                                       | 0以上～7未満   |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 4)動力源区分                                           | 発動発電機     |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                  |           |     |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 発動発電機[G駆動・低騒音型]<br>定格容量2kva                       | 63.550    | 日   |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | ガソリン<br>JIS2号 レギュラースタンド                           | 381.000   | L   |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 土木一般世話役                                           | 1.640     | 人   |                                                                                |                                                                   |                   |
|     | 普通作業員                                             | 2.050     | 人   |                                                                                |                                                                   |                   |

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 事業名 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 逢束地区 |
| 工事名 | 逢束地区水路改修工事            |

| コード | 名 称                                                                                         | 数 量                                             | 単 位 | 単 価                                                                            | 金 額                                                               | 備 考              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 諸雑費                                                                                         | 0.080                                           |     |                                                                                |                                                                   |                  |
|     | 合 計                                                                                         |                                                 |     |                                                                                |                                                                   | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|     | 単 価                                                                                         |                                                 |     |                                                                                |                                                                   |                  |
|     | *** S 単 - 29号 ***                                                                           |                                                 |     |                                                                                |                                                                   |                  |
|     | 排水ポンプ設置撤去 (小口径)                                                                             |                                                 | 箇所  |                                                                                | 1.000 箇所                                                          | 歩A<br>当たり算出      |
|     | 排水ポンプ設置撤去 (小口径)<br>口径 50mm, あり                                                              |                                                 |     | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>公社割引補正: なし<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>週休: 補正なし<br>制約作業時間: 0.0 |                  |
|     | 1) ポンプ規格<br>2) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                              | 口径 50mm                                         |     |                                                                                |                                                                   |                  |
|     | 土木一般世話役                                                                                     | 0.230                                           | 人   |                                                                                |                                                                   |                  |
|     | 普通作業員                                                                                       | 0.430                                           | 人   |                                                                                |                                                                   |                  |
|     | 合 計                                                                                         |                                                 |     |                                                                                |                                                                   | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|     | 単 価                                                                                         |                                                 | 箇所  |                                                                                |                                                                   |                  |
|     | *** S 単 - 30号 ***                                                                           |                                                 |     |                                                                                |                                                                   |                  |
|     | SP 掘削                                                                                       |                                                 | m3  |                                                                                | 1.000 m3                                                          | 歩A<br>当たり算出      |
|     | SP 掘削<br>土砂, 上記以外 (小規模), -, -, 標準, -, -, -                                                  |                                                 |     | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>公社割引補正: なし<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>週休: 補正なし<br>制約作業時間: 0.0 |                  |
|     | 1) 土質<br>2) 施工方法<br>3) 押土の有無<br>4) 障害の有無<br>5) 施工数量<br>6) 火薬使用<br>7) 破砕片除去の有無<br>8) 集積押土の有無 | 土砂<br>上記以外 (小規模)<br>-<br>-<br>標準<br>-<br>-<br>- |     |                                                                                |                                                                   |                  |
|     | 単 価                                                                                         |                                                 | m3  |                                                                                |                                                                   |                  |
|     | *** S 単 - 31号 ***                                                                           |                                                 |     |                                                                                |                                                                   |                  |
|     | SP 積込 (ルーズ)                                                                                 |                                                 | m3  |                                                                                | 1.000 m3                                                          | 歩A<br>当たり算出      |
|     | SP 積込 (ルーズ)<br>土砂, 小規模 (標準)                                                                 |                                                 |     | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>公社割引補正: なし<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>週休: 補正なし<br>制約作業時間: 0.0 |                  |
|     | 1) 土質<br>2) 作業内容                                                                            | 土砂<br>小規模 (標準)                                  |     |                                                                                |                                                                   |                  |
|     | 単 価                                                                                         |                                                 | m3  |                                                                                |                                                                   |                  |
|     | *** S 単 - 32号 ***                                                                           |                                                 |     |                                                                                |                                                                   |                  |
|     | SP 床掘り                                                                                      |                                                 | m3  |                                                                                | 1.000 m3                                                          | 歩A<br>当たり算出      |
|     | SP 床掘り<br>土砂, 上記以外 (小規模), -, -                                                              |                                                 |     | 冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>公社割引補正: なし<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>週休: 補正なし<br>制約作業時間: 0.0 |                  |
|     | 1) 土質<br>2) 施工方法<br>3) 土留方式の種類<br>4) 障害の有無                                                  | 土砂<br>上記以外 (小規模)<br>-<br>-                      |     |                                                                                |                                                                   |                  |
|     | 単 価                                                                                         |                                                 | m3  |                                                                                |                                                                   |                  |
|     | *** S 単 - 33号 ***                                                                           |                                                 |     |                                                                                |                                                                   |                  |

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 事業名 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 逢束地区 |
| 工事名 | 逢束地区水路改修工事            |

| コード | 名 称                           | 数 量            | 単 位            | 単 価                      | 金 額                   | 備 考       |
|-----|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-----------|
|     | 法面整形(盛土)                      |                | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>  | 歩 A 当たり算出 |
|     | SP 法面整形                       |                |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし      | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0 |           |
|     | 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし   |                |                | 超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし    | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし   |           |
|     |                               |                |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0            |           |
|     | 1)整形箇所                        | 盛土部            |                |                          |                       |           |
|     | 2)法面締固めの有無                    | 有り             |                |                          |                       |           |
|     | 3)現場制約の有無                     | 無し             |                |                          |                       |           |
|     | 4)土質                          | け質土、砂及び砂質土、粘性土 |                |                          |                       |           |
|     | 5)長期割引単価区分                    |                |                |                          |                       |           |
|     | 単 価                           |                | m <sup>2</sup> |                          |                       |           |
|     | *** S 単 - 34号 ***             |                |                |                          |                       |           |
|     | 法面整形(切土)                      |                | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>  | 歩 A 当たり算出 |
|     | SP 法面整形                       |                |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし      | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0 |           |
|     | 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし |                |                | 超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし    | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし   |           |
|     |                               |                |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0            |           |
|     | 1)整形箇所                        | 切土部            |                |                          |                       |           |
|     | 2)法面締固めの有無                    | -              |                |                          |                       |           |
|     | 3)現場制約の有無                     | 無し             |                |                          |                       |           |
|     | 4)土質                          | け質土、砂及び砂質土、粘性土 |                |                          |                       |           |
|     | 5)長期割引単価区分                    |                |                |                          |                       |           |
|     | 単 価                           |                | m <sup>2</sup> |                          |                       |           |
|     | *** S 単 - 35号 ***             |                |                |                          |                       |           |
|     | 水平面仕上げ                        |                | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>  | 歩 A 当たり算出 |
|     | SP 法面整形                       |                |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし      | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0 |           |
|     | 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし   |                |                | 超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし    | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし   |           |
|     |                               |                |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0            |           |
|     | 1)整形箇所                        | 盛土部            |                |                          |                       |           |
|     | 2)法面締固めの有無                    | 有り             |                |                          |                       |           |
|     | 3)現場制約の有無                     | 無し             |                |                          |                       |           |
|     | 4)土質                          | け質土、砂及び砂質土、粘性土 |                |                          |                       |           |
|     | 5)長期割引単価区分                    |                |                |                          |                       |           |
|     | 単 価                           |                | m <sup>2</sup> |                          |                       |           |
|     | *** S 単 - 36号 ***             |                |                |                          |                       |           |
|     | SP 法面整形                       |                | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>  | 歩 A 当たり算出 |
|     | SP 法面整形                       |                |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし      | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0 |           |
|     | 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし   |                |                | 超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし    | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし   |           |
|     |                               |                |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0            |           |
|     | 1)整形箇所                        | 盛土部            |                |                          |                       |           |
|     | 2)法面締固めの有無                    | 有り             |                |                          |                       |           |
|     | 3)現場制約の有無                     | 無し             |                |                          |                       |           |
|     | 4)土質                          | け質土、砂及び砂質土、粘性土 |                |                          |                       |           |
|     | 5)長期割引単価区分                    |                |                |                          |                       |           |
|     | 単 価                           |                | m <sup>2</sup> |                          |                       |           |
|     | *** S 単 - 37号 ***             |                |                |                          |                       |           |
|     | SP 法面整形                       |                | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>  | 歩 A 当たり算出 |
|     | SP 法面整形                       |                |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし      | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0 |           |
|     | 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし |                |                | 超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし    | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし   |           |

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 事業名 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 逢束地区 |
| 工事名 | 逢束地区水路改修工事            |

| コード | 名 称                                                                                                                              | 数 量                                                                                  | 単 位            | 単 価                      | 金 額                     | 備 考         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
|     |                                                                                                                                  |                                                                                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0              |             |
|     | 1)整形箇所<br>2)法面締固めの有無<br>3)現場制約の有無<br>4)土質<br>5)長期割引単価区分                                                                          | 切土部<br>-<br>無し<br>け質土、砂及び砂質土、粘性土                                                     |                |                          |                         |             |
|     | 単 価                                                                                                                              |                                                                                      | m <sup>2</sup> |                          |                         |             |
|     | *** S単 - 38号 ***                                                                                                                 |                                                                                      |                |                          |                         |             |
|     | SP 整地<br>SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-,なし                                                                                              |                                                                                      | m3             |                          | 1.000 m3                | 歩A<br>当たり算出 |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                      |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし      | 豪雪補正:1.0 %<br>基本給時間:8.0 |             |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                      |                | 超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし    | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし     |             |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0              |             |
|     | 1)作業区分<br>2)施工数量<br>3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分                                                                                        | 残土受入れ地での処理<br>-<br>-                                                                 |                |                          |                         |             |
|     | 単 価                                                                                                                              |                                                                                      | m3             |                          |                         |             |
|     | *** S単 - 39号 ***                                                                                                                 |                                                                                      |                |                          |                         |             |
|     | 受台基礎砕石<br>SP 基礎砕石<br>12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm                                                            |                                                                                      | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>    | 歩A<br>当たり算出 |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                      |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし      | 豪雪補正:1.0 %<br>基本給時間:8.0 |             |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                      |                | 超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし    | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし     |             |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0              |             |
|     | 1)砕石の厚さ<br>2)砕石の計上<br>3)長期割引単価区分<br>4)規格区分                                                                                       | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>計上する<br>再生クラッシャラン RC-40 40~0mm                                  |                |                          |                         |             |
|     | 単 価                                                                                                                              |                                                                                      | m <sup>2</sup> |                          |                         |             |
|     | *** S単 - 40号 ***                                                                                                                 |                                                                                      |                |                          |                         |             |
|     | SP 基礎砕石<br>SP 基礎砕石<br>12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm                                                           |                                                                                      | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>    | 歩A<br>当たり算出 |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                      |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし      | 豪雪補正:1.0 %<br>基本給時間:8.0 |             |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                      |                | 超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし    | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし     |             |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0              |             |
|     | 1)砕石の厚さ<br>2)砕石の計上<br>3)長期割引単価区分<br>4)規格区分                                                                                       | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>計上する<br>再生クラッシャラン RC-40 40~0mm                                  |                |                          |                         |             |
|     | 単 価                                                                                                                              |                                                                                      | m <sup>2</sup> |                          |                         |             |
|     | *** S単 - 41号 ***                                                                                                                 |                                                                                      |                |                          |                         |             |
|     | 受台コンクリート<br>SP コンクリート<br>小型構造物,パ ック鈔(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,<br>なし,18-8-40(高炉B) W/C65%                                   |                                                                                      | m3             |                          | 1.000 m3                | 歩A<br>当たり算出 |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                      |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし      | 豪雪補正:1.0 %<br>基本給時間:8.0 |             |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                      |                | 超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし    | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし     |             |
|     |                                                                                                                                  |                                                                                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0              |             |
|     | 1)構造物種別<br>2)打設工法<br>3)コンクリートの計上<br>4)設計日打設量<br>5)養生工の種類<br>6)圧送管延長距離区分<br>7)現場内小運搬の有無<br>8)打設高さ、水平打設距離<br>9)長期割引単価区分<br>10)規格区分 | 小型構造物<br>パ ック鈔(クレーン機能付)打設<br>計上する<br>-<br>一般養生<br>-<br>-<br>-<br>18-8-40(高炉B) W/C65% |                |                          |                         |             |

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 事業名 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 逢束地区 |
| 工事名 | 逢束地区水路改修工事            |

| コード | 名 称                                                                    | 数 量                 | 単 位            | 単 価                                                                      | 金 額                                                          | 備 考         |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
|     | 単 価                                                                    |                     | m3             |                                                                          |                                                              |             |
|     |                                                                        |                     |                |                                                                          |                                                              |             |
|     | *** S 単 - 42号 ***                                                      |                     |                |                                                                          |                                                              |             |
|     | 大型フリーフォーム充填コンクリート                                                      |                     | m3             |                                                                          | 1.000 m3                                                     | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP コンクリート                                                              |                     |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:1.0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |             |
|     | 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌｵｰ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,<br>なし,18-8-40(高炉B) W/C65% |                     |                |                                                                          |                                                              |             |
|     |                                                                        |                     |                |                                                                          |                                                              |             |
|     | 1)構造物種別                                                                | 小型構造物               |                |                                                                          |                                                              |             |
|     | 2)打設工法                                                                 | ﾊﾞｯｸﾌｵｰ(ｸﾚﾝ機能付)打設   |                |                                                                          |                                                              |             |
|     | 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上                                                            | 計上する                |                |                                                                          |                                                              |             |
|     | 4)設計日打設量                                                               | -                   |                |                                                                          |                                                              |             |
|     | 5)養生工の種類                                                               | 一般養生                |                |                                                                          |                                                              |             |
|     | 6)圧送管延長距離区分                                                            | -                   |                |                                                                          |                                                              |             |
|     | 7)現場内小運搬の有無                                                            | -                   |                |                                                                          |                                                              |             |
|     | 8)打設高さ、水平打設距離                                                          | -                   |                |                                                                          |                                                              |             |
|     | 9)長期割引単価区分                                                             |                     |                |                                                                          |                                                              |             |
|     | 10)規格区分                                                                | 18-8-40(高炉B) W/C65% |                |                                                                          |                                                              |             |
|     | 単 価                                                                    |                     | m3             |                                                                          |                                                              |             |
|     |                                                                        |                     |                |                                                                          |                                                              |             |
|     | *** S 単 - 43号 ***                                                      |                     |                |                                                                          |                                                              |             |
|     | SP コンクリート                                                              |                     | m3             |                                                                          | 1.000 m3                                                     | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP コンクリート                                                              |                     |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:1.0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |             |
|     | 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌｵｰ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,<br>なし,18-8-40(高炉B) W/C65% |                     |                |                                                                          |                                                              |             |
|     |                                                                        |                     |                |                                                                          |                                                              |             |
|     | 1)構造物種別                                                                | 小型構造物               |                |                                                                          |                                                              |             |
|     | 2)打設工法                                                                 | ﾊﾞｯｸﾌｵｰ(ｸﾚﾝ機能付)打設   |                |                                                                          |                                                              |             |
|     | 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上                                                            | 計上する                |                |                                                                          |                                                              |             |
|     | 4)設計日打設量                                                               | -                   |                |                                                                          |                                                              |             |
|     | 5)養生工の種類                                                               | 一般養生                |                |                                                                          |                                                              |             |
|     | 6)圧送管延長距離区分                                                            | -                   |                |                                                                          |                                                              |             |
|     | 7)現場内小運搬の有無                                                            | -                   |                |                                                                          |                                                              |             |
|     | 8)打設高さ、水平打設距離                                                          | -                   |                |                                                                          |                                                              |             |
|     | 9)長期割引単価区分                                                             |                     |                |                                                                          |                                                              |             |
|     | 10)規格区分                                                                | 18-8-40(高炉B) W/C65% |                |                                                                          |                                                              |             |
|     | 単 価                                                                    |                     | m3             |                                                                          |                                                              |             |
|     |                                                                        |                     |                |                                                                          |                                                              |             |
|     | *** S 単 - 44号 ***                                                      |                     |                |                                                                          |                                                              |             |
|     | 用水溝分水工接続コンクリート                                                         |                     | m3             |                                                                          | 1.000 m3                                                     | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP コンクリート                                                              |                     |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:1.0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |             |
|     | 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌｵｰ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,<br>なし,18-8-40(高炉B) W/C65% |                     |                |                                                                          |                                                              |             |
|     |                                                                        |                     |                |                                                                          |                                                              |             |
|     | 1)構造物種別                                                                | 小型構造物               |                |                                                                          |                                                              |             |
|     | 2)打設工法                                                                 | ﾊﾞｯｸﾌｵｰ(ｸﾚﾝ機能付)打設   |                |                                                                          |                                                              |             |
|     | 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上                                                            | 計上する                |                |                                                                          |                                                              |             |
|     | 4)設計日打設量                                                               | -                   |                |                                                                          |                                                              |             |
|     | 5)養生工の種類                                                               | 一般養生                |                |                                                                          |                                                              |             |
|     | 6)圧送管延長距離区分                                                            | -                   |                |                                                                          |                                                              |             |
|     | 7)現場内小運搬の有無                                                            | -                   |                |                                                                          |                                                              |             |
|     | 8)打設高さ、水平打設距離                                                          | -                   |                |                                                                          |                                                              |             |
|     | 9)長期割引単価区分                                                             |                     |                |                                                                          |                                                              |             |
|     | 10)規格区分                                                                | 18-8-40(高炉B) W/C65% |                |                                                                          |                                                              |             |
|     | 単 価                                                                    |                     | m3             |                                                                          |                                                              |             |
|     |                                                                        |                     |                |                                                                          |                                                              |             |
|     | *** S 単 - 45号 ***                                                      |                     |                |                                                                          |                                                              |             |
|     | 受台型枠                                                                   |                     | m <sup>2</sup> |                                                                          | 1.000 m <sup>2</sup>                                         | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP 型枠                                                                  |                     |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>公社割引補正:なし<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:1.0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |             |
|     | 一般型枠,小型構造物                                                             |                     |                |                                                                          |                                                              |             |
|     |                                                                        |                     |                |                                                                          |                                                              |             |
|     |                                                                        |                     |                |                                                                          |                                                              |             |

T3137102

T3137102

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 事業名 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 逢束地区 |
| 工事名 | 逢束地区水路改修工事            |

| コード | 名 称 (規 格)                                                                               | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額      | 備 考              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------|------------------|
|     | *** T単 - 1号 ***                                                                         |       |                |     |          |                  |
|     | 用水溝                                                                                     |       | m              |     | 10.000 m | 歩A<br>当たり算出      |
|     | 用水溝350×350<br>改良型排（用）水溝<br>350× 350× 2,000                                              | 5.000 | 本              |     |          |                  |
|     | 用・排水溝用パッキン<br>350×350用                                                                  | 5.000 | 本              |     |          |                  |
|     | 合 計                                                                                     |       |                |     |          | 算出数量<br>10.000 m |
|     | 単 価                                                                                     |       | m              |     |          |                  |
|     |                                                                                         |       |                |     |          |                  |
|     | *** T単 - 2号 ***                                                                         |       |                |     |          |                  |
|     | ベンチフリューム                                                                                |       | m              |     | 10.000 m | 歩A<br>当たり算出      |
|     | BF250<br>ベンチフリューム<br>呼称250型 L=2m                                                        | 5.000 | 本              |     |          |                  |
|     | フリューム・タイト<br>250型用                                                                      | 5.000 | 個              |     |          |                  |
|     | 合 計                                                                                     |       |                |     |          | 算出数量<br>10.000 m |
|     | 単 価                                                                                     |       | m              |     |          |                  |
|     |                                                                                         |       |                |     |          |                  |
|     | *** T単 - 3号 ***                                                                         |       |                |     |          |                  |
|     | シュート式落差工                                                                                |       | 箇所             |     | 1.000 箇所 | 歩A<br>当たり算出      |
|     | 用水溝350×350<br>【排水構造物工】<br>U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎碎石の施工無し、再利用撤去を行なわない      | 4.000 | m              |     |          | S単 23号           |
|     | 改良型排（用）水溝<br>350× 350× 2,000                                                            | 1.000 | 本              |     |          |                  |
|     | 大型フリューム<br>H700×B900 L=2000                                                             | 1.000 | 本              |     |          |                  |
|     | 受台コンクリート<br>小型構造物、パッキン（クレン機能付）打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、18-8-40（高炉B） W/C65%               | 0.100 | m3             |     |          | S単 41号           |
|     | 受台型枠<br>一般型枠、小型構造物                                                                      | 1.300 | m <sup>2</sup> |     |          | S単 45号           |
|     | 受台基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシャラン RC-40 40~0mm                              | 0.300 | m <sup>2</sup> |     |          | S単 39号           |
|     | 大型フリューム充填コンクリート<br>小型構造物、パッキン（クレン機能付）打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、18-8-40（高炉B） W/C65%        | 0.100 | m3             |     |          | S単 42号           |
|     | 大型フリューム充填コンクリート型枠<br>一般型枠、小型構造物                                                         | 2.900 | m <sup>2</sup> |     |          | S単 46号           |
|     | 合 計                                                                                     |       |                |     |          | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|     | 単 価                                                                                     |       | 箇所             |     |          |                  |
|     |                                                                                         |       |                |     |          |                  |
|     | *** T単 - 4号 ***                                                                         |       |                |     |          |                  |
|     | 鏡壁接続工                                                                                   |       | 箇所             |     | 1.000 箇所 | 歩A<br>当たり算出      |
|     | W900×H900<br>SP コンクリート<br>小型構造物、パッキン（クレン機能付）打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、18-8-40（高炉B） W/C65% | 0.100 | m3             |     |          | S単 43号           |
|     | SP 型枠<br>一般型枠、小型構造物                                                                     | 2.000 | m <sup>2</sup> |     |          | S単 47号           |
|     | 合 計                                                                                     |       |                |     |          | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|     | 単 価                                                                                     |       | 箇所             |     |          |                  |
|     |                                                                                         |       |                |     |          |                  |
|     | *** T単 - 5号 ***                                                                         |       |                |     |          |                  |

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 事業名 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 逢束地区 |
| 工事名 | 逢束地区水路改修工事            |

| コード | 名 称 (規 格)                                                                                           | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額      | 備 考              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------|------------------|
|     | 水路樹                                                                                                 |       | 箇所             |     | 1.000 箇所 | 歩A<br>当たり算出      |
|     | □600×H1170                                                                                          |       |                |     |          |                  |
|     | SP コンクリート<br>小型構造物,パ ッ約(クレン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%                   | 0.800 | m3             |     |          | S 単 43号          |
|     | SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物                                                                                | 8.100 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 47号          |
|     | SP 基礎砕石<br>12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm                                      | 1.200 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 40号          |
|     | 足掛金物(ビニール被覆)<br>W=300                                                                               | 3.000 | 個              |     |          |                  |
|     | 合 計                                                                                                 |       |                |     |          | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|     | 単 価                                                                                                 |       | 箇所             |     |          |                  |
|     | *** T 単 - 6号 ***                                                                                    |       |                |     |          |                  |
|     | 道路擁壁                                                                                                |       | m              |     | 1.000 m  | 歩A<br>当たり算出      |
|     | SP コンクリート<br>小型構造物,パ ッ約(クレン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%                   | 0.100 | m3             |     |          | S 単 43号          |
|     | SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物                                                                                | 0.600 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 47号          |
|     | 合 計                                                                                                 |       |                |     |          | 算出数量<br>1.000 m  |
|     | 単 価                                                                                                 |       | m              |     |          |                  |
|     | *** T 単 - 7号 ***                                                                                    |       |                |     |          |                  |
|     | 水路蓋設置                                                                                               |       | 枚              |     | 1.000 枚  | 歩A<br>当たり算出      |
|     | ベンチフリューム用二種(T-14)450<br>【排水構造物工】<br>蓋版, 昼間施工, コンクリート 鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なわない | 1.000 | 枚              |     |          | S 単 24号          |
|     | 鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋<br>2種 450 長500mm                                                                 | 1.000 | 枚              |     |          |                  |
|     | 合 計                                                                                                 |       |                |     |          | 算出数量<br>1.000 枚  |
|     | 単 価                                                                                                 |       | 枚              |     |          |                  |
|     | *** T 単 - 8号 ***                                                                                    |       |                |     |          |                  |
|     | 盛土                                                                                                  |       | m3             |     | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出      |
|     | 人土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, タンバ( )                                                             | 1.000 | m3             |     |          | S 単 6号           |
|     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂, 小規模(標準)                                                                           | 1.000 | m3             |     |          | S 単 31号          |
|     | 合 計                                                                                                 |       |                |     |          | 算出数量<br>1.000 m3 |
|     | 単 価                                                                                                 |       | m3             |     |          |                  |
|     | *** T 単 - 9号 ***                                                                                    |       |                |     |          |                  |
|     | 埋戻                                                                                                  |       | m3             |     | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出      |
|     | 人土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土, 埋戻, はね付け+まき出し, タンバ( )                                                        | 1.000 | m3             |     |          | S 単 7号           |
|     | 合 計                                                                                                 |       |                |     |          | 算出数量<br>1.000 m3 |
|     | 単 価                                                                                                 |       | m3             |     |          |                  |