

令和7年度

工 事 （ 起 工 ） 設 計 書

工 事 名：ゴリン橋仮設ヤード舗装復旧工事
工事場所：東伯郡琴浦町大字八橋

工 事 仕 様 書

I 総則

本工事の仕様、指示にあたり、その優先順位は次のとおりとする。

- 1) 特別仕様書（下記Ⅱのとおり）
- 2) 共通仕様書
鳥取県土木工事共通仕様書に準ずる。
- 3) 図 面
- 4) 設 計 書
- 5) 施 工 管 理（土木工事施工管理基準）

Ⅱ 特別仕様書

1) 工 事 概 要

I 工事名 ゴリン橋仮設ヤード舗装復旧工事

Ⅱ 工事場所 東伯郡琴浦町大字八橋

Ⅲ 工事内容

舗装工（生徒玄関付近）
As舗装工 A=159.5m²

舗装工（小学校入口付近）
As舗装工 A=306.0m²

2) 工事完成期限 令和8年11月9日

3) 安全対策及び公害対策

工事期間中の無事故、無公害を達成することを目標とすること。