

数 量 計 算 書

ゴリン橋仮設ヤード舗装復旧工事

数 量 総 括 表

グリーン橋舗装

種 別	細 別	名 称	規 格	単 位	数 量	明細数量	摘 要
舗装工（生徒玄関付近）							
	構造物撤去工			式	1		
		舗装版切断	As舗装 15cm以下	m	32.0	32	
		舗装版破碎	As舗装 15cm以下	m2	159.5	160	
		殻運搬		m3	6.4	6	
		殻処分		t	15.0	15	
	舗装準備工			式	1		
		不陸整正		m2	159.5	160	
	舗装工			式	1		
		表層	As(13) t=40mm	m2	159.5	160	
舗装工(小学校入口付近)						0	
	舗装準備工			式	1	1	
		舗装版切断	AS舗装 15cm以下	m	14.0	14	
		舗装版破碎		m2	306.0	306	
		殻運搬		m3	12.2	12	
		殻処分		t	28.8	29	
	舗装準備工			式	1	1	
		不陸整正		m2	306.0	306	
	舗装工			式	1	1	
		表層	As(13) t=40mm	m2	306.0	306	