

工 事 設 計 書

施 工 年 度	令和 0 8 年度
事 業 区 分	社会資本整備総合交付金
路 線 名 等 河 川 名 等	駅前八幡線
工 事 名	町道駅前八幡線道路改良工事（4工区）
施 工 位 置	東伯郡琴浦町大字赤碕
設 計 金 額	
工 事 概 要	施工延長 L=163.8m 道路土工 一式 側溝工 L=268.8m 付帯工 一式

総括情報表

頁0-0002

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	83 赤碕町 設計書 当初 08-*****-00001-10 0 1 実施単価 26 琴浦町 (旧赤碕町) 00-08.08.10(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 緊急工事 契約保証区分 豪雪割増 工期算定区分 週休二日補正係数	04 道路改良 00 率計上しない 13 一般交通影響有り(2) 00 通常工事 0 % 01 金銭保証 (0 . 0 4 %) 01 豪雪割増あり 01 算出する 01 週休二日補正なし				

本工事費 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										X1000	
道路改良										Y1999	(レベル1)
道路土工										Y2999	(レベル2)
掘削工										Y3999	(レベル3)
	掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準									SPK25040001 00 A=1,B=5,E=7	
		29	m3							単第0 -0001 表	080810
残土処理工										Y3999	(レベル3)
	土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間無し 距離1.0km以下(0.2km超)									SPK25040002 00 A=2,B=5,C=1,D=1,F=5	
		34	m3							単第0 -0002 表	080810
	整地 残土受入れ地での処理									SPK25040003 00 A=1	
		34	m3							単第0 -0003 表	080810
	積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)									SPK25040007 00 A=1,B=4	
		34	m3							単第0 -0004 表	080810

本工事費 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離9.5km以下(7.5km超)									SPK25040002 00 A=1, B=1, C=1, D=1, E=28	
	34		m3						単第0 -0005 表	080810
処分費									W0001	
	34		m3							9
排水構造物工									Y2999 (レバ Ⅱ2)	
作業土工									Y3999 (レバ Ⅲ3)	
床掘り 土砂 上記以外(小規模)									SPK25040015 00 A=1, B=5, E=1	
	5		m3						単第0 -0006 表	080810
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)									SPK25040020 00 A=5, B=1, D=1	
	4		m3						単第0 -0007 表	080810
山土 C B R 1 2									TTM0052 00	
	4		m 3							080810
側溝工									Y3999 (レバ Ⅲ3)	
PU5-300A敷設替え									V0001 00	
	3		m						単第0 -0008 表	080810

本工事費 内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
DCT側溝					Y4999 (レベル4)
DCT側溝 (1型) H400 標準部 B300-H400 底版開口あり					V0002 00
	2	m			単第0 -0011 表 080810
DCT側溝 (1型) H500 標準部 B300-H500 底版開口あり					V0003 00
	2	m			単第0 -0016 表 080810
インバートコンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設					SPK25040157 00 A=2, B=2, C=2, F=2, J=1, K=1
	0.1	m3			単第0 -0018 表 080810
自由勾配側溝					Y4999 (レベル4)
自由勾配側溝 横断用B300-H500					V0004 00
	12	m			単第0 -0019 表 080810
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設					SPK25040157 00 A=2, B=2, C=2, F=2, J=1, K=1
	0.4	m3			単第0 -0023 表 080810
CRスラブ					Y4999 (レベル4)
CRスラブ 型 B300-B400 (手間のみ) 縦断用 B300-B400					V0005 00
	22	m			単第0 -0024 表 080810

本工事費 内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
CRスラブ 型 B300 標準部 縦断用 B300					V0009 00
	54	m			単第0 -0032 表 080810
CRスラブ 型 B300-B400 (手間のみ) 縦断用 B300-B400					V0005 00
	14	m			単第0 -0024 表 080810
CRスラブ 型 B400 標準部 縦断用 B400					V0017 00
	73	m			単第0 -0036 表 080810
CRスラブ 型 B400 乗入部 縦断用 B400					V0013 00
	88	m			単第0 -0039 表 080810
調整スラブ (B300) 嵩上げあり(手間のみ)					V0020 00
	2	m			単第0 -0043 表 080810
嵩上げコンクリート B300					V0022 00
	19	m			単第0 -0046 表 080810
嵩上げコンクリート B400					V0023 00
	10	m			単第0 -0047 表 080810
小型重力式擁壁					V0027 00
	3	m			単第0 -0048 表 080810
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 片道運搬距離4.0km以下(2.0km超)					SPK25040411 00 A=1,B=1,C=4
	4	t			単第0 -0050 表 080810

本工事費 内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付BT2t積2.9t吊						SPK25040412 00 A=1
	4	t				単第0 -0051 表 080810
集水桝・マンホール工						Y3999 (レバ Ⅱ3)
集水桝嵩上げ(1型)						V0024 00
	1	箇所				単第0 -0052 表 080810
集水桝嵩上げ(2型)						V0025 00
	1	箇所				単第0 -0053 表 080810
張りコンクリート工						Y3999 (レバ Ⅱ3)
コンクリート打設工 防草コンクリート Co厚さ70mm 18-8-20BB						S1040011 00 A=1,B=2,C=1,D=1,F=70,G=1
	4	m2				単第0 -0054 表 080810
道路付属施設工						Y2999 (レバ Ⅱ2)
道路付属物工						Y3999 (レバ Ⅱ3)
特殊ブロック舗装 再利用設置						SPK25040294 00 A=3
	1	m2				単第0 -0055 表 080810

本工事費 内訳書

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール調整工					V0011 00
下水道の歩掛参照 仕切弁調整工	4	箇所			単第0 -0056 表 080810
見積 構造物撤去工	3	箇所			V0012 00 単第0 -0057 表 080810
					Y2999 (レバ Ⅱ2)
構造物取壊し工					Y3999 (レバ Ⅲ3)
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工					SDT00031 00 A=1,B=1,C=1,D=1
	40	m3			単第0 -0058 表 080810
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					SPK25040307 00 A=1,B=1,E=1
	23	m			単第0 -0059 表 080810
舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下					SPK25040306 00 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1
	123	m2			単第0 -0060 表 080810
排水構造物撤去工					Y3999 (レバ Ⅲ3)
グレーチング蓋撤去 蓋版 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下					SDT00019 00 A=1,B=2,C=6,D=1,F=1
	50	枚			単第0 -0061 表 080810

本工事費 内訳書

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
縞鋼板蓋撤去 蓋版 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下					SDT00019 00 A=1, B=2, C=6, D=1, F=1
	165	枚			単第0 -0062 表 080810
運搬処理工					Y3999 (レハール3)
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離28.4km以下(23.2km超)					SPK25040155 00 A=1, B=1, C=1, D=64, E=1
	44	m3			単第0 -0063 表 080810
殻運搬 舗装版破砕 DID区間無し 運搬距離9.0km以下(7.0km超)					SPK25040155 00 A=3, B=4, C=1, D=38, E=1
	3	m3			単第0 -0064 表 080810
処分費 Co殻					W0001
大協組 L=24.1km	105	t			9
処分費 As殻					W0001
きのえ L=8.2km	7	t			9
スクラップ					Y3999 (レハール3)
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 片道運搬距離8.5km以下(6.0km超)					SPK25040411 00 A=1, B=1, C=8
	3	t			単第0 -0065 表 080810
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付BT2t積2.9t吊					SPK25040412 00 A=1
	3	t			単第0 -0051 表 080810

本工事費 内訳書

頁0-0010

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設工	スクラップ ヘビーH3									W0001	
	建設物価R8.8 P794	3		t							8
仮設工										Y2999	(レバ Ⅱ2)
交通誘導整理工										Y3999	(レバ Ⅲ3)
交通誘導整理										S5160001 00	
										A=1,C=120	
		1		一式						単第0 -0066 表	080810
* * 直接工事費 * *											
共通仮設費											
* * 共通仮設費計 * *											
* * 純工事費 * *											
現場管理費											

本工事費 内訳書

頁0-0011

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事原価							
一般管理費率分							
契約保証費							
一般管理費計							
工事価格							
消費税相当額							
工事費							

付帯工 内訳書

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
付帯工									X2000	
付帯工									Y1999	(レバ'ル1)
道路土工									Y2999	(レバ'ル2)
土工									Y3999	(レバ'ル3)
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準									SPK25040001 00 A=1,B=5,E=7	
	11		m3						単第0 -0001 表	080810
路床盛土 施工幅員2.5m未満									SPK25040005 00 A=1	
	1		m3						単第0 -0067 表	080810
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間無し 距離1.0km以下(0.2km超)									SPK25040002 00 A=2,B=5,C=1,D=1,F=5	
	9		m3						単第0 -0002 表	080810
整地 残土受入れ地での処理									SPK25040003 00 A=1	
	9		m3						単第0 -0003 表	080810
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)									SPK25040007 00 A=1,B=4	
	9		m3						単第0 -0004 表	080810

08-*****-00001-10

琴浦町

付帯工 内訳書

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離11.5km以下(9.5km超)									SPK25040002 00 A=1, B=1, C=1, D=1, E=33	
	9	m3							単第0 -0068 表	080810
処分費									W0001	
	9	m3								9
アスファルト舗装工									Y3999 (レバ'ル3)	
町道舗装									Y4999 (レバ'ル4)	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-40									SPK25040236 00 A=150, B=4, D=1	
	2	m2							単第0 -0069 表	080810
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 M-30									SPK25040238 00 A=100, B=2, D=1	
	2	m2							単第0 -0070 表	080810
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当たり平均仕上厚40mm									SPK25040247 00 A=1, B=40, C=7, E=2, G=1, H=1, I=1	
	2	m2							単第0 -0071 表	080810
駐車場舗装									Y4999 (レバ'ル4)	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-40									SPK25040236 00 A=100, B=4, D=1	
	78	m2							単第0 -0072 表	080810

付帯工 内訳書

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚40mm									SPK25040247 00 A=1,B=40,C=7,E=2,G=1,H=1,I=1	
	78		m	2					単第0 -0071 表	080810
張りコンクリート工									Y3999 (レバール3)	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-40									SPK25040236 00 A=100,B=4,D=1	
	25		m	2					単第0 -0072 表	080810
コンクリート打設工 防草コンクリート Co厚さ100mm 18-8-20BB									S1040011 00 A=2,B=2,C=1,D=1,F=100,G=1	
	25		m	2					単第0 -0073 表	080810
車止めポスト工									Y3999 (レバール3)	
車止めポスト撤去・再設置									V0026 00	
	1		本						単第0 -0075 表	080810
撤去工									Y3999 (レバール3)	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下									SPK25040307 00 A=1,B=1,E=1	
	43		m						単第0 -0059 表	080810
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下									SPK25040307 00 A=2,C=1,E=1	
	29		m						単第0 -0078 表	080810

付帯工 内訳書

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	81	m2				SPK25040306 00 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1 単第0 -0060 表 080810
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	24	m2				SPK25040306 00 A=2,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1 単第0 -0079 表 080810
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離28.4km以下(23.2km超)	3	m3				SPK25040155 00 A=1,B=1,C=1,D=64,E=1 単第0 -0063 表 080810
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離9.0km以下(7.0km超)	2	m3				SPK25040155 00 A=3,B=4,C=1,D=38,E=1 単第0 -0064 表 080810
処分費 Co殻	8	t				W0001 9
大協組 L=24.1km	6	t				W0001 9
処分費 As殻						
きのえ L-8.2km						
* * 直接工事費 * *						
共通仮設費						
* * 共通仮設費計 * *						

付帯工 内訳書

頁0-0016

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 純工事費 **							
現場管理費							
** 工事原価 **							
一般管理費率分							
契約保証費							
一般管理費計							
** 工事価格 **							
** 消費税相当額 **							
** 工事費 **							

付帯工 内訳書

頁0-0017

[illegible]

施 工 単 価 表

SPK25040001

単第0 -0001 表

掘削
土砂 上記以外(小規模)

機械構成比： 26.01% 労務構成比： 標準 62.89% 材料構成比： 11.10% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
特殊運転手	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0-0019

土砂等運搬

SPK25040002

単第0 -0002 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超)

1

m3 当り

機械構成比: 26.52% 労務構成比:

61.90%

材料構成比: 11.58%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.52%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
一般運転手	61.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	11.58%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=5 距離1.0km以下(0.2km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施 工 単 価 表

SPK25040003

単第0 -0003 表

1

m3 当り

整地
残土受入れ地での処理

機械構成比： 22.45% 労務構成比： 52.33% 材料構成比： 25.22% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	22.45%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
特殊運転手	52.33%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	25.22%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 残土受入れ地での処理					

施工単価表

頁0-0021

積込(ルーズ)

SPK25040007

単第0 -0004 表

土砂

小規模(標準)

1

m3 当り

機械構成比: 26.01% 労務構成比: 62.89% 材料構成比: 11.10% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
特殊運転手	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

施工単価表

頁0-0022

土砂等運搬

SPK25040002

単第0 -0005 表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離9.5km以下(7.5km超)

1

m3 当り

機械構成比: 44.67%

労務構成比: 40.44%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.67%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	40.44%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=28 距離9.5km以下(7.5km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

施 工 単 価 表

SPK25040015

単第0 -0006 表

1

m3 当り

床掘り
土砂 上記以外(小規模)

機械構成比： 18.73% 労務構成比： 74.16% 材料構成比： 7.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	18.73%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	40.26%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0-0024

埋戻し
土砂

SPK25040020

単第0 -0007 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比： 8.87%	労務構成比： 87.15%	材料構成比： 3.98%	市場単価構成比： 0.00%	標準単価： 1	
代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8.27%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ 質量60～80kg	0.60%		タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	50.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.35%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	17.77%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	3.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.84%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1	上記以外(小規模) -(全ての費用)		B=1 土砂		

施 工 単 価 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再利用撤去 U型側溝 L=2000_1000kg/個以下	1	m			SDT00019 単第0-0009 表
U型側溝 材料別途 L=2000mm/本	1	m			SDT00013 単第0-0010 表
*** 単位当たり ***	1	m			

再利用撤去
U型側溝 L=2000 1000kg/個以下

SDT00019

施工単価表

単第0 -0009 表

頁0-0026

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
1m当り		m			+00
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=3 L=2000_1000kg/個以下 E=1 -			B=1 U型側溝 D=1 時間的制約なし F=1 -		

施 工 単 価 表

SDT00013

単第0 -0010 表

1 m 当り

U型側溝
材料別途 L=2000mm/本

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし J=2 基礎碎石を施工しない場合			B=6 材料別途 F=6 1000 重量 I=1 -		

DCT側溝（1型）H400
標準部 B300-H400 底版開口あり

V0002

施工単価表

単第0 -0011 表

頁0-0028

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 U型側溝(各種) L=2000mm/本	10	m			SDT00013 単第0-0012 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	15	枚			SDT00017 単第0-0013 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	5	枚			SDT00017 単第0-0014 表
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	0.3	m3			SPK25040157 単第0-0015 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00013

単第0 -0012 表

1 m 当り

U型側溝
U型側溝(各種) L=2000mm/本

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
DCT側溝(1型) 標準部 B300-H400 底版開口あり	0.500	本			F0000000001 見積り
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.062	m3			TTPC00008
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=1 【F】U型側溝(本) F=6 1000 重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0.52 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0013 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
DCT側溝蓋 コンクリート蓋（車道用） B300L500 スリット付き	1.000	個			F0000000018
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=18 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40 重量 G=1 -		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0014 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
DCT側溝蓋 グレーチング蓋（車道用） B300L500 細目	1.000	個			F0000000020
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=20 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40 重量 G=1 -		

施工単価表

頁0-0032

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0015 表

小型構造物 18-8-25(20)BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 41.15%

材料構成比: 58.85%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	22.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.19%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	58.85%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=3 18-8-25(20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施 工 単 価 表

頁0-0033

DCT側溝（1型）H500
標準部 B300-H500 底版開口あり

V0003

単第0 -0016 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 U型側溝(各種) L=2000mm/本	10	m			SDT00013 単第0-0017 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	15	枚			SDT00017 単第0-0013 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	5	枚			SDT00017 単第0-0014 表
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	0.353	m3			SPK25040157 単第0-0015 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

SDT00013

単第0 -0017 表

1 m 当り

U型側溝
U型側溝(各種) L=2000mm/本

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
DCT側溝(1型) 標準部 B300-H500 底版開口あり	0.500	本			F0000000003 見積り
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.062	m3			TTPC00008
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=3 【F】U型側溝(本) F=6 1000 重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0.52 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

施工単価表

頁0-0035

インバートコンクリート

SPK25040157

単第0 -0018 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.42%

労務構成比:

37.14%

材料構成比: 59.44%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.23%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	10.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.81%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	6.24%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	57.74%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.61%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK25040157

単第0 -0018 表

インバートコンクリート

小型構造物 18-8-40BB

バックハウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比： 3.42% 労務構成比： 37.14% 材料構成比： 59.44% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB J=1 -			B=2 バックハウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		

自由勾配側溝
横断用B300-H500

V0004

施工単価表

単第0 -0019 表

頁0-0037

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000	10	m			SDT00015 単第0-0020 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			SPK25040159 単第0-0021 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	5	枚			SDT00017 単第0-0022 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0020 表

1 m 当り

自由勾配側溝
自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000783
自由勾配側溝(横断用) B300-H500 B300-H500-L2000(1枚蓋用) 参考質量635kg	0.500	個			F0000000024 県単価 P.163
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.086	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.066	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=24 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=2 1000<重量 2000 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=0.72 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.62 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

SPK25040159

単第0 -0021 表

1

m2 当り

型枠
一般型枠
機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00%

均しコンクリート
材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	58.78%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	19.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.07%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=5 均しコンクリート		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0022 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
自由勾配側溝用グレーチング蓋 T-25横断B500 L1000 1枚用 普通目	1.000	枚			F0000000022 県単価 P.62
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=22 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40 重量 G=1 -		

施工単価表

頁0-0041

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0023 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.42%

労務構成比:

37.14%

材料構成比: 59.44%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.23%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	10.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.81%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	6.24%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	57.74%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.61%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0-0042

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0023 表

小型構造物 18-8-40BB

バックハウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比： 3.42%

労務構成比： 37.14%

材料構成比： 59.44%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB J=1 -			B=2 バックハウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		

CRスラブ 型 B300-B400 (手間のみ)
縦断用 B300-B400

V0005

施工単価表

単第0 -0024 表

頁0-0043

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
CRスラブ 型据付 B300-B400 (設置手間) 縦断用 B300-B400	5	枚			V0007 単第0-0025 表
グラウト注入	0.04	m3			S0348 単第0-0027 表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.4	m2			SPK25040159 単第0-0028 表
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下	20	m			SPK25040307 単第0-0029 表 カッター切断垂直：舗装版切断準用
W2R切断 (水平切断)	20	m			R0001
蓋版 材料別途 40 重量	10	枚			SDT00017 単第0-0030 表
蓋版 材料別途 40 重量	5	枚			SDT00017 単第0-0030 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設	0.03	m3			SPK25040157 単第0-0031 表
* * * 合計 * * *	10	m			
* * * 単位当たり * * *	1	m			

CRスラブ 型据付 B300-B400 (設置手間)
縦断用 B300-B400

V0007

施 工 単 価 表

単第0 -0025 表

頁0-0044

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.8	人			RTPC00009 9
特殊作業員	1.8	人			RTPC00001 9
普通作業員	3.6	人			RTPC00002 9
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t	1.8	日			S9057 単第0-0026 表
雑材料	5	%			#09 労務費×5% 9
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当たり ***	1	枚			

施 工 単 価 表

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t

S9057

単第0 -0026 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	42.90	L			TTPC00013
トラック クレーン装置付 ベーストラック4~4.5t積吊能力2.9t	1.00	供用日			MTPC00021
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=4 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t C=1 運転労務数量（人／日） E=0 労務単価の夜間等割増率			B=42.9 軽油消費量（L／日） D=1 機械損料数量（供用日／日）		

グラウト注入

S0348

施 工 単 価 表

単第0 -0027 表

頁0-0046

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.540	人			RTPC00009
特殊作業員	1.090	人			RTPC00001
普通作業員	0.540	人			RTPC00002
高流動性無収縮モルタル 150円/kg、1m3あたり1875kg ノジュリクグラウト相当品	11.400	m3			F0000000016
諸雑費	18	%			県単価P6 #09
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=16 【F】グラウト材(m3)					

施 工 単 価 表

SPK25040159

単第0 -0028 表

型枠
一般型枠
機械構成比：0.00%

労務構成比：100.00%

小型構造物
材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	44.28%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

舗装版切断

SPK25040307

単第0 -0029 表

コンクリート舗装版

コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下

カッター切断垂直：舗装版切断準用

1

m 当り

機械構成比： 10.52%

労務構成比：

38.34%

材料構成比：

51.14%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深30cm級ブレード径φ75cm	7.16%		コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深30cm級ブレード径φ75cm		MTPC00057 MTPT00057
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	13.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.15%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	5.86%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッター(ブレード) 径30インチ(750mm)	23.06%		コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径75cm(30インチ)		TTPC00016 TTPT00016
コンクリートカッター(ブレード) 径22インチ(550mm)	15.81%		コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
コンクリートカッター(ブレード) 径14インチ(350mm)	9.67%		コンクリートカッターブレード 径14インチ		TTPC00344 TTPT00344

舗装版切断
コンクリート舗装版

SPK25040307

施工単価表

単第0 -0029 表

コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下

カッター切断垂直：舗装版切断準用

1

m 当り

機械構成比： 10.52% 労務構成比： 38.34% 材料構成比： 51.14% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	1.77%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 E=1 コンクリート舗装版 -(全ての費用)			C=2 コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0030 表

蓋版
材料別途 40 重量

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 E=1 40 重量 G=1 -			B=10 材料別途 F=1 時間的制約なし		

施工単価表

頁0-0051

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0031 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50% 労務構成比: 34.96% 材料構成比: 61.54% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.31%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	10.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.04%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	6.40%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	59.80%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.65%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

SPK25040157

単第0 -0031 表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックハウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比： 3.50% 労務構成比： 34.96% 材料構成比： 61.54% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB J=1 -			B=2 バックハウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		

CRスラブ 型 B300 標準部
縦断用 B300

V0009

施 工 単 価 表

単第0 -0032 表

頁0-0053

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
CRスラブ 型据付 B300 標準部 縦断用 B300	5	枚			V0010 単第0-0033 表
グラウト注入	0.04	m3			S0348 単第0-0027 表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.4	m2			SPK25040159 単第0-0028 表
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下	20	m			SPK25040307 単第0-0029 表 カッター切断垂直：舗装版切断準用
W2R切断（水平切断）	20	m			R0001
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	10	枚			SDT00017 単第0-0034 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	5	枚			SDT00017 単第0-0035 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設	0.03	m3			SPK25040157 単第0-0031 表
* * * 合計 * * *	10	m			
* * * 単位当たり * * *	1	m			

CRスラブ 型据付 B300 標準部
縦断用 B300

V0010

施 工 単 価 表

単第0 -0033 表

頁0-0054

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.8	人			RTPC00009 9
特殊作業員	1.8	人			RTPC00001 9
普通作業員	3.6	人			RTPC00002 9
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t	1.8	日			S9057 単第0-0026 表
雑材料	5	%			#09 労務費×5% 9
CRスラブ 型プラスチック蓋版 縦断用B300-L2000 (T-25) 標準部	100	枚			F0000000011 見積り
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当たり ***	1	枚			

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0034 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
CRスラブ 型用コンクリート蓋 歩道用スリットタイプ L500	1.000	枚			F0000000013 見積り
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=13 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40 重量 G=1 -		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0035 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
CRスラブ 型用グレーチング蓋 歩道用 細目 L500	1.000	枚			F0000000015 見積り
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=15 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40 重量 G=1 -		

CRスラブ 型 B400 標準部
縦断用 B400

V0017

施 工 単 価 表

単第0 -0036 表

頁0-0057

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
CRスラブ 型据付 B400 標準部 縦断用 B400	5	枚			V0018 単第0-0037 表
グラウト注入	0.04	m3			S0348 単第0-0027 表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.4	m2			SPK25040159 単第0-0028 表
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下	20	m			SPK25040307 単第0-0029 表 カッター切断垂直：舗装版切断準用
W2R切断（水平切断）	20	m			R0001
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	10	枚			SDT00017 単第0-0038 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	5	枚			SDT00017 単第0-0035 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.032	m3			SPK25040157 単第0-0031 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

CRスラブ 型据付 B400 標準部
縦断用 B400

V0018

施 工 単 価 表

単第0 -0037 表

頁0-0058

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.8	人			RTPC00009 9
特殊作業員	1.8	人			RTPC00001 9
普通作業員	3.6	人			RTPC00002 9
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t	1.8	日			S9057 単第0-0026 表
雑材料	5	%			#09 労務費×5% 9
CRスラブ 型プラスチック蓋版 縦断用B400-L2000 (T-25) 標準部	100	枚			F0000000029 見積り
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当たり ***	1	枚			

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0038 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40<重量 170

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
CRスラブ 型用コンクリート蓋 歩道用スリットタイプ L500	1.000	枚			F0000000013 見積り
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=13 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=2 40<重量 170 G=1 -		

CRスラブ 型 B400 乗入部
縦断用 B400

V0013

施 工 単 価 表

単第0 -0039 表

頁0-0060

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
CRスラブ 型据付 乗入部 縦断用 B400	5	枚			V0014 単第0-0040 表
グラウト注入	0.04	m3			S0348 単第0-0027 表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.4	m2			SPK25040159 単第0-0028 表
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下	20	m			SPK25040307 単第0-0029 表 カッター切断垂直：舗装版切断準用
W2R切断（水平切断）	20	m			R0001
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	10	枚			SDT00017 単第0-0041 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	5	枚			SDT00017 単第0-0042 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.032	m3			SPK25040157 単第0-0031 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

CRスラブ 型据付 乗入部
縦断用 B400

V0014

施 工 単 価 表

単第0 -0040 表

頁0-0061

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.8	人			RTPC00009 9
特殊作業員	1.8	人			RTPC00001 9
普通作業員	3.6	人			RTPC00002 9
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t	1.8	日			S9057 単第0-0026 表
雑材料	5	%			#09 労務費×5% 9
CRスラブ 型プラスチック蓋版 縦断用B400-L2000 (T-25) 標準部	100	枚			F0000000029 見積り
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当たり ***	1	枚			

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0041 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40<重量 170

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
CRスラブ 型用コンクリート蓋 車道用スリットタイプ L500	1.000	枚			F0000000012 見積り
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=12 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=2 40<重量 170 G=1 -		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0042 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
CRスラブ 型用グレーチング蓋 車道用 細目 L500	1.000	枚			F0000000014 見積り
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=14 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40 重量 G=1 -		

調整スラブ（B300）嵩上げあり(手間のみ)

V0020

施 工 単 価 表

単第0 -0043 表

頁0-0064

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
調整スラブ据付 標準部 B300-L1500 調整用（T-25）	6.7	枚			V0021 単第0-0044 表
グラウト注入	0.08	m3			S0348 単第0-0027 表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.4	m2			SPK25040159 単第0-0028 表
鉄筋 SD345 D13	0.007	t			SPK25040335 単第0-0045 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

調整スラブ据付 標準部
B300-L1500 調整用(T-25)

V0021

施工単価表

単第0 -0044 表

頁0-0065

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.80	人			RTPC00009 9
特殊作業員	1.80	人			RTPC00001 9
普通作業員	3.60	人			RTPC00002 9
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t	1.8	日			S9057 単第0-0026 表
雑材料	5	%			#09 労務費×5% 9
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当たり ***	1	枚			

施 工 単 価 表

SPK25040335

単第0 -0045 表

1

t 当り

鉄筋
SD345 D13

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 69.62% 材料構成比： 30.38% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
鉄筋工	39.58%		鉄筋工		RTPC00018 RTPT00018
普通作業員	18.76%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.92%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 3	30.38%		鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		TTPC00001 TTPT00001
積算単価			積算単価		EP001
A=4 SD345 D13			B=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設	0.378	m3			SPK25040157 単第0-0023 表
型枠 一般型枠 小型構造物	4.720	m2			SPK25040159 単第0-0028 表
鉄筋 SD345 D13	0.0099	t			SPK25040335 単第0-0045 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設	0.2	m3			SPK25040157 単第0-0023 表
型枠 一般型枠 小型構造物	4	m2			SPK25040159 単第0-0028 表
鉄筋 SD345 D13	0.0099	t			SPK25040335 単第0-0045 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

小型重力式擁壁

V0027

施 工 単 価 表

単第0 -0048 表

頁0-0069

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.889	m3			SPK25040157 単第0-0023 表
型枠 一般型枠 小型構造物	8.1	m2			SPK25040159 単第0-0028 表
基礎碎石 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	5.06	m2			SPK25040034 単第0-0049 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0070

基礎砕石

SPK25040034

単第0 -0049 表

砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比： 5.04% 労務構成比： 74.10%

材料構成比： 20.86%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	5.01%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	35.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.04%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	13.95%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.98%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン R C - 4 0	16.17%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	4.66%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK25040034

単第0 -0049 表

基礎砕石
砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下
機械構成比： 5.04% 労務構成比： 74.10%

RC-40

材料構成比： 20.86% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=3 D=1 砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 -(全ての費用)			B=1 RC-40		

施工単価表

頁0-0072

現場発生品及び支給品運搬

SPK25040411

単第0 -0050 表

クレーン装置付BT2t積2.9t吊

片道運搬距離4.0km以下(2.0km超)

1

t 当り

機械構成比： 13.79%

労務構成比：

83.40%

材料構成比：

2.81%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	13.79%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
特殊運転手	42.15%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.25%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	2.81%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 C=4 片道運搬距離4.0km以下(2.0km超)			B=1 DID区間無し		

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
クレーン装置付BT2t積2.9t吊

SPK25040412

施工単価表

単第0 -0051 表

頁0-0073

機械構成比： 13.73% 労務構成比： 83.47% 材料構成比： 2.80% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 t 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	13.73%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
特殊運転手	41.98%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.08%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	2.80%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 クレーン装置付BT2t積2.9t吊					

集水桝嵩上げ（1型）

V0024

施 工 単 価 表

単第0 -0052 表

頁0-0074

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.098	m3			SPK25040157 単第0-0023 表
型枠 一般型枠 小型構造物	1.3	m2			SPK25040159 単第0-0028 表
鋼製グレーチング（ますぶた） 落とし込み普通目鎖付き T-14 500×500（T-25）	1	組			T0001 見積り
鉄筋 SD345 D13	0.0013	t			SPK25040335 単第0-0045 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

集水桝嵩上げ（2型）

V0025

施 工 単 価 表

単第0 -0053 表

頁0-0075

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.066	m3			SPK25040157 単第0-0023 表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.884	m2			SPK25040159 単第0-0028 表
鋼製グレーチング（ますぶた） 落とし込み普通目鎖付き T-14 500×500（T-25）	1	組			T0001 見積り
鉄筋 SD345 D13	0.0099	t			SPK25040335 単第0-0045 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

コンクリート打設工
防草コンクリート Co厚さ70mm

S1040011

単第0 -0054 表

18-8-20BB

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.000	人			RTPC00009 9
普通作業員	3.200	人			RTPC00002 9
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	8.470	m3			TTPC00003
諸雑費	3.0	%			#09
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 施工幅 1.0m以下 C=1 - F=70 コンクリート厚さ(mm)			B=2 施工高さ -1.0m以上1.0m以下 D=1 18-8-20BB G=1 -		
コンクリート使用量 = 設計量 * (1 + ロス率) = ((70 / 1,000) * 100) * (1 + 0.21) = 8.470(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

特殊ブロック舗装
再利用設置

SPK25040294

施 工 単 価 表

単第0 -0055 表

頁0-0077

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	29.81%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ブロック工	26.52%		ブロック工		RTPC00005 RTPT00005
土木一般世話役	15.25%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	5.35%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=3 再利用設置					

マンホール調整工

V0011

施工単価表

単第0 -0056 表

頁0-0078

下水道の歩掛参照

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立マンホール用調整リング 径 6 0 0 H = 1 0 c m	1	個			TTK0582
土木一般世話役	0.13	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.13	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.26	人			RTPC00002 9
<賃>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊 オペレータ付	0.13	日			KTPC00024
雑材料	6	%			#09
* * * 単位当たり * * *	1	箇所			

仕切弁調整工

V0012

施 工 単 価 表

単第0 -0057 表

頁0-0079

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.5	人			RTPC00002
雑材料	6	%			#09
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

SDT00031

単第0 -0058 表

構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001561
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		

施 工 単 価 表

頁0-0081

舗装版切断
アスファルト舗装版

SPK25040307

アスファルト舗装版厚15cm以下

単第0 -0059 表

1

m 当り

機械構成比： 15.05%

労務構成比：

58.43%

材料構成比： 26.52%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.24%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.39%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン レギュラー スタンド	2.81%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 単 価 表

舗装版切断
アスファルト舗装版

SPK25040307
アスファルト舗装版厚15cm以下

単第0 -0059 表

1
m 当り

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 E=1 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		

施工単価表

頁0-0083

舗装版破碎
アスファルト舗装版

SPK25040306

障害等無し 舗装版厚15cm以下

単第0 -0060 表

1

m2 当り

機械構成比： 12.85% 労務構成比： 81.24% 材料構成比： 5.91% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.85%		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
土木一般世話役	29.54%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	27.52%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.18%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	5.91%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=1 騒音振動対策不要 F=1 積込作業有り			B=1 障害等無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

SDT00019

単第0 -0061 表

1 枚 当り

グレーチング蓋撤去
蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
1枚当り		枚			+00
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 C=6 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 F=1 -			B=2 蓋版 D=1 時間的制約なし		

施 工 単 価 表

SDT00019

単第0 -0062 表

1 枚 当り

縞鋼板蓋撤去
蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
1枚当り		枚			+00
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 C=6 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 F=1 -			B=2 蓋版 D=1 時間的制約なし		

施工単価表

頁0-0086

殻運搬

SPK25040155

単第0 -0063 表

Co(無筋)構造物とりこわし

DID区間無し 運搬距離28.4km以下(23.2km超)

1

m3 当り

機械構成比: 40.77%

労務構成比:

44.82%

材料構成比: 14.41%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	44.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	14.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=64 運搬距離28.4km以下(23.2km超)		

施工単価表

頁0-0087

殻運搬

舗装版破碎

機械構成比： 20.25% 労務構成比：

SPK25040155
DID区間無し 運搬距離9.0km以下(7.0km超)

71.03% 材料構成比： 8.72% 市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0064 表

標準単価： 1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20.25%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
一般運転手	71.03%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	8.72%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=4 機械積込(小規模土工) D=38 運搬距離9.0km以下(7.0km超)		

施工単価表

頁0-0088

現場発生品及び支給品運搬

SPK25040411

単第0 -0065 表

クレーン装置付BT2t積2.9t吊

片道運搬距離8.5km以下(6.0km超)

1

t 当り

機械構成比： 13.79%

労務構成比：

83.40%

材料構成比：

2.81%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	13.79%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
特殊運転手	42.15%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.25%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	2.81%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 C=8 片道運搬距離8.5km以下(6.0km超)			B=1 DID区間無し		

施 工 単 価 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B	120.00	人			R0369
雑材料	0.5	%			#06
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=1 交通誘導警備員Aを計上しない			C=120 交通誘導警備員Bの必要数量(人/式)		

路床盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比：

SPK25040005

施工単価表

単第0 -0067 表

頁0-0090

1

m3 当り

労務構成比：

98.98%

材料構成比：

0.26%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.76%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	89.34%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.64%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.26%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工単価表

頁0-0091

土砂等運搬

SPK25040002

単第0 -0068 表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離11.5km以下(9.5km超)

1

m3 当り

機械構成比: 44.67%

労務構成比: 40.44%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.67%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	40.44%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=33 距離11.5km以下(9.5km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0-0092

下層路盤(歩道部)
全仕上り厚150mm 1層施工

SPK25040236

単第0 -0069 表

RC-40

1

m2 当り

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3	2.99%		小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3		MTPC00169 MTPT00169
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	1.78%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	27.03%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	15.84%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.70%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.01%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン R C - 4 0	17.77%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPC00008 TTPT00352

施工単価表

頁0-0093

下層路盤(歩道部)

SPK25040236

単第0 -0069 表

全仕上り厚150mm 1層施工

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.00%

労務構成比:

75.15%

材料構成比: 19.85%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.99%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=150 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=4 RC-40		

施工単価表

頁0-0094

上層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工

SPK25040238

単第0 -0070 表

機械構成比： 4.66% 労務構成比： 69.96% 材料構成比： 25.38% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3	2.78%		小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3		MTPC00169 MTPT00169
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	1.66%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	25.16%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	14.75%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.61%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	12.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
粒度調整碎石 M - 3 0	23.44%		再生粒度調整碎石 RM-30 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0021 TTPT00360

施 工 単 価 表

SPK25040238

単第0 -0070 表

上層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工
機械構成比： 4.66%

M-30
労務構成比： 69.96%

材料構成比： 25.38%

市場単価構成比： 0.00%

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.85%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=2 M-30		

施工単価表

頁0-0096

表層(歩道部)

SPK25040247

単第0 -0071 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚40mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.46%

労務構成比:

52.19%

材料構成比: 47.35%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.31%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.08%		振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.25%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	18.10%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.52%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生密粒度アスコン (13)	41.40%		再生密粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm		TTPC00024 TTPT00293
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	5.78%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0-0097

表層(歩道部)

SPK25040247

単第0 -0071 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚40mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.46%

労務構成比:

52.19%

材料構成比:

47.35%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	0.10%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=7 再生密粒度アスコン(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=40 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

施工単価表

頁0-0098

下層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工

SPK25040236

単第0 -0072 表

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.00% 労務構成比: 75.15% 材料構成比: 19.85% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3	2.99%		小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3		MTPC00169 MTPT00169
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	1.78%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	27.03%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	15.84%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.70%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.01%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン R C - 4 0	17.77%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPC00008 TTPT00352

施工単価表

頁0-0099

下層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工

SPK25040236

単第0 -0072 表

RC-40

1

m2 当り

機械構成比： 5.00%

労務構成比：

75.15%

材料構成比：

19.85%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.99%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=4 RC-40		

施工単価表

頁0-0100

コンクリート打設工
防草コンクリート Co厚さ100mm

S1040011

18-8-20BB

単第0 -0073 表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.600	人			RTPC00009
特殊作業員	1.100	人			RTPC00001
普通作業員	1.900	人			RTPC00002
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	12.100	m3			TTPC00003
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付1.7t吊_山積0.28m3	0.890	日			S9035 単第0-0074 表
諸雑費	4.0	%			#09
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 施工幅 1.0m超2.0m以下 C=1 - F=100 コンクリート厚さ(mm)			B=2 施工高さ -1.0m以上1.0m以下 D=1 18-8-20BB G=1 -		
コンクリート使用量 = 設計量 * (1 + ロス率) = ((100 / 1,000) * 100) * (1 + 0.21) = 12.100(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

機-28 バックホウ運転(賃料)
クレーン付1.7t吊 山積0.28m3

S9035

単第0 -0074 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	37.00	L			TTPC00013
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	1.60	供用日			KTPC00019
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=8 クレーン付1.7t吊_山積0.28m3 C=1 運転労務数量(人/日)			B=37 軽油消費量(L/日) D=1.6 機械賃料数量(供用日/日)		

車止めポスト撤去・再設置

V0026

施工単価表

単第0 -0075 表

頁0-0102

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車止めポスト撤去 車止めポスト(各種)	0.5	本			SPK25040262 単第0-0076 表 設置歩掛の50%
車止めポスト設置 車止めポスト(各種)	1	本			SPK25040262 単第0-0077 表 設置歩掛の50%
*** 単位当たり ***	1	本			

施 工 単 価 表

SPK25040262

単第0 -0076 表

本 当り

車止めポスト撤去
車止めポスト(各種)

設置歩掛の50%

1

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 14.96% 材料構成比： 85.04% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	14.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
非計上 材料単価	85.04%		車止めポスト ピラー型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール		F0000000001 TTPT00100
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=2 車止めポスト(各種) 機械費・労務費のみ(1日未満完了作業)			C=1 【F】車止めポスト(本)		

施工単価表

SPK25040262

単第0 -0077 表

車止めポスト設置

車止めポスト(各種)

設置歩掛の50%

1

本 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 14.96% 材料構成比： 85.04% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	14.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
非計上 材料単価	85.04%		車止めポスト ピラー型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール		F0000000001 TTPT00100
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=2 車止めポスト(各種) 機械費・労務費のみ(1日未満完了作業)			C=1 【F】車止めポスト(本)		

施工単価表

頁0-0105

舗装版切断

SPK25040307

単第0 -0078 表

コンクリート舗装版

コンクリート舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比： 13.11%

労務構成比：

50.94%

材料構成比： 35.95%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	8.92%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	17.37%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.50%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	7.79%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	32.35%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン レギュラー スタンド	2.45%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

SPK25040307

単第0 -0078 表

舗装版切断

コンクリート舗装版

コンクリート舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比： 13.11%

労務構成比： 50.94%

材料構成比： 35.95%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=2 E=1 コンクリート舗装版 -(全ての費用)			C=1 コンクリート舗装版厚15cm以下		

施工単価表

頁0-0107

舗装版破碎
コンクリート舗装版

SPK25040306

障害等無し 舗装版厚15cm以下

単第0 -0079 表

1

m2 当り

機械構成比： 12.85% 労務構成比： 81.24% 材料構成比： 5.91% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.85%		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
土木一般世話役	29.54%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	27.52%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.18%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	5.91%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 コンクリート舗装版 C=1 騒音振動対策不要 F=1 積込作業有り			B=1 障害等無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		