

こがねこども園職員室ほし組空調更新工事 内訳書

こがねこども園職員室ほし組空調更新工事 内訳書

一金 円也

(工事費 円也)

(消費税 円也)

※経費は週休補正(4週8休)を適用

内

訳

No. 1

名 称		形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
A	直接工事費		1	式			
B	共通仮設費		1	式			
C	純工事費		1	式			
D	現場管理費		1	式			
E	工事原価		1	式			
F	一般管理費		1	式			
G	工事価格		1	式			
H	消費税相当額		1	式			
I	総合計						

内

訳

No. 2

名 称		形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A	直接工事費 計						
	1 職員室（機械）		1	式			
	2 職員室（建築）		1	式			
	3 ほし組		1	式			
B	共通仮設費 計		1	式			
	機械設備工事		1	式			
	建築工事		1	式			
C	純工事費 計		1	式			
	機械設備工事		1	式			
	建築工事		1	式			
	※石綿含有調査が必要な場合は、別途協議とする。						

内

訳

No. 3

名 称		形状規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
D	現場管理費 計		1	式			
	機械設備工事		1	式			
	建築工事		1	式			
E	工事原価 計		1	式			
	機械設備工事		1	式			
	建築工事		1	式			
F	一般管理費 計		1	式			
	機械設備工事		1	式			
	建築工事		1	式			
G	工事価格		1	式			
	機械設備工事		1	式			
	建築工事		1	式			

番 号	名 称	規 格・形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	職員室(機械)						
	三菱重工ゼンエアコン・ハイパーインバータシリーズ	天井埋込形・2方向吹出し・ツイン	1	台			見積
	機種 FDTWV1606HP6S /室内機FDTWZP806S ×2 /室外機FDCVP1606H						
	電源 三相 200V 60Hz 冷房能力 14.0kW (3.5kW ～ 16.0kW)						
	暖房能力 16.0kW (4.0kW ～ 20.3kW) APF 5.4						
	圧縮機定格出力 3.7kW 送風機定格出力 <室内>0.05kW×2 <室外>0.144kW						
	風量 16.5m ³ /min×2 消費電力(冷房/暖房) 5.11kW / 4.35kW						
	パネル TW-PSA-27W <パネル> (20×1120×680)mm / 8.5kg		2	個			見積
	リモコン(警報機能付) RC-DX3D		1	個			見積
	分岐管ツイン DIS-WA1G		1	個			見積
	防護ネット(吹出側)<室外機> 品番 HA07700		1	個			見積
	防護ネット(吸込側)<室外機> 品番 HA07701		1	個			見積
	平置架台<室外機> 品番 SA08330		1	個			見積
	転倒防止金具(亜鉛メッキ)<室外機> 品番 SA05335		1	個			見積
	小 計						

番 号	名 称	規 格・形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	冷暖房設備(機器搬入据付・配管・保温等)						
	機器搬入据付費		1	式			見積
	冷媒用断熱材被覆銅管 9.52Φ 外径 液管10mm		3	m			見積
	冷媒用断熱材被覆銅管 15.88Φ 外径 液管10mm		3	m			見積
	硬質塩化ビニル管 屋内一般 25A VP		3	m			見積
	冷媒用保温外装 合成樹脂製カバー		1	m			見積
	後施工アンカー SUS M10 メカニカル		4	本			見積
	リモコン取付		1	個			見積
	電動機等切離し再接続 一次側		1	式			見積
	内部仕上げ足場 階高4m以下 脚立足場		10	m ²			見積
	整理清掃後片付け		18	m ²			見積
	消耗品雑材料		1	式			見積
	小 計						

番 号	名 称	規 格・形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	撤去工事						
	室内機撤去 天井埋込型 C-8.0KW		2	台			見積
	室外機撤去 床置き C-16.0KW		1	台			見積
	冷媒用断熱材被覆銅管撤去 9.52 外径 液管8mm		3	m			見積
	冷媒用断熱材被覆銅管撤去 15.88 外径 ガス管10mm		3	m			見積
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去 屋内一般 25A		3	m			見積
	保温化粧撤去 隠蔽、スリムダクト		1	式			見積
	内部仕上げ足場 階高4m以下 脚立足場		10	m ²			見積
	産業廃棄物処分 マニフェスト,運搬共		1	式			見積
	冷媒ガス回収処分 フロン工程表,破壊証明書共		1	式			見積
	雑材消耗品		1	式			見積
	小 計						
	合 計						

番 号	名 称	規 格・形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	職員室(建築)						
	内部養生シート		44.3	m2			見積
	内部足場	脚立1.8m、並列	44.3	m2			見積
	整理清掃後片付け		44.3	m2			見積
	竣工時清掃		44.3	m2			見積
	既存有孔化粧PB9.5t 撤去 ボード類	天井点検口共	20.6	m2			見積
	混合廃棄物積込運搬 ボード類	ダンプトラック 2t積 積込	0.2	m3			見積
	混合廃棄物処分 ボード類	ダンプトラック 2t積 積込	0.2	m3			見積
	有孔化粧PB9.5t貼り	材工共	44.3	m2			見積
	天井点検口	450□ アルミ LGS補強 材工共	2	カ所			見積
	天井LGS調整		44.3	m2			見積
	スピーカー 取外し、再取付		0.5	人			見積
	非常照明 取り外し、再取付		0.5	人			見積
	合 計						

番 号	名 称	規 格・形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	ほし組						
	三菱重工ゼンエアコン・ハイパーインバータシリーズ	天井埋込形・4方向吹出し・ツイン	1	台			見積
	機種 FDTV1606HP6S /室内機FDTZP806S ×2 /室外機FDCVP1606H						
	電源 三相 200V 60Hz 冷房能力 14.0kW (3.7kW ~ 16.0kW)						
	暖房能力 16.0kW (4.0kW ~ 20.3kW) APF 6.0						
	圧縮機定格出力 3.7kW 送風機定格出力 <室内>0.12kW×2 <室外>0.144kW						
	風量 30.0m ³ /min×2 消費電力(冷房/暖房) 3.77kW / 3.33kW						
	パネル(風向個別制御) T-PSA-6AW <パネル> (35×950×950)mm / 5.0kg		2	個			見積
	リモコン(警報機能付) RC-DX3D		1	個			見積
	分岐管ツイン DIS-WA1G		1	個			見積
	防護ネット(吹出側)<室外機> 品番 HA07700		1	個			見積
	防護ネット(吸込側)<室外機> 品番 HA07701		1	個			見積
	平置架台<室外機> 品番 SA08330		1	個			見積
	転倒防止金具(亜鉛メッキ)<室外機> 品番 SA05335		1	個			見積
	小 計						

番 号	名 称	規 格・形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	冷暖房設備(機器搬入据付・配管・保温等)						
	機器搬入据付費		1	式			見積
	冷媒用断熱材被覆銅管 9.52Φ 外径 液管10mm		3	m			見積
	冷媒用断熱材被覆銅管 15.88Φ 外径 液管10mm		3	m			見積
	硬質塩化ビニル管 屋内一般 25A VP		3	m			見積
	冷媒用保温外装 合成樹脂製カバー		1	m			見積
	後施工アンカー SUS M10 メカニカル		4	本			見積
	リモコン取付		1	個			見積
	電動機等切離し再接続 一次側		1	式			見積
	内部仕上げ足場 階高4m以下 脚立足場		10	m ²			見積
	整理清掃後片付け		18	m ²			見積
	消耗品雑材料		1	式			見積
	小 計						

番 号	名 称	規 格・形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	撤去工事						
	室内機撤去 天井埋込型 C-8.0KW		2	台			見積
	室外機撤去 床置き C-16.0KW		1	台			見積
	冷媒用断熱材被覆銅管撤去 9.52 外径 液管8mm		3	m			見積
	冷媒用断熱材被覆銅管撤去 15.88 外径 ガス管10mm		3	m			見積
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去 屋内一般 25A		3	m			見積
	保温化粧撤去 隠蔽、スリムダクト		1	式			見積
	内部仕上げ足場 階高4m以下 脚立足場		10	m ²			見積
	産業廃棄物処分 マニユフェスト,運搬共		1	式			見積
	冷媒ガス回収処分 フロン工程表,破壊証明書共		1	式			見積
	雑材消耗品		1	式			見積
	小 計						
	* 合 計 *						