

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	83 赤碕町 設計書 当初 08-*****-00001-10 0 1 実施単価 26 琴浦町 (旧赤碕町) 00-08.09.10(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 緊急工事 契約保証区分 豪雪割増 工期算定区分 週休二日補正係数	04 道路改良 00 率計上しない 13 一般交通影響有り(2) 00 通常工事 0 % 01 金銭保証 (0. 0 4 %) 01 豪雪割増あり 01 算出する 01 週休二日補正なし				

本工事費 内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
道路改良						Y1E01 (ㄌㄞ`ㄢ1)
道路土工			一式			Y1E0101 (ㄌㄞ`ㄢ2)
路体盛土工			一式			Y1E010103 (ㄌㄞ`ㄢ3)
路体(築堤)盛土			一式			Y1E01010301 (ㄌㄞ`ㄢ4)
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満			m3			SPK25040004 00 A=1
山土 C B R ≥ 1 2	7		m3			単第0 -0001 表 080910
路床盛土工	7		m 3			TTM0052 00 080910
路床盛土			一式			Y1E010105 (ㄌㄞ`ㄢ3)
			m3			Y1E01010501 (ㄌㄞ`ㄢ4)

本工事費 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 施工幅員2.5m未満						SPK25040005 00 A=1
	27	m3				単第0 -0002 表 080910
山土 C B R $\geq$ 1 2						TTM0052 00
	27	m3				080910
残土処理工						Y1E010110 (レベル3)
			一式			
土砂等運搬						Y1E01011002 (レベル4)
			m3			
土砂等運搬 (仮置き) 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超)						SPK25040002 00 A=2,B=5,C=1,D=1,F=5
	42	m3				単第0 -0003 表 080910
整地 (仮置き) 残土受入れ地での処理						SPK25040003 00 A=1
	42	m3				単第0 -0004 表 080910
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)						SPK25040007 00 A=1,B=4
	42	m3				単第0 -0005 表 080910
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離10.0km以下(7.5km超)						SPK25040002 00 A=2,B=5,C=1,D=1,F=39
	42	m3				単第0 -0006 表 080910
処分費 土砂						W0001
	42	m3				
県単価R8.8.10 P149	42	m3				9

本工事費 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工						Y1E0109 (1^ 12)
			一式			
作業土工						Y1E010901 (1^ 13)
			一式			
床掘り						Y1E01090102 (1^ 14)
			m3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)						SPK25040015 00 A=1,B=5,E=1
	38		m3			単第0 -0007 表 080910
側溝工						Y1E010903 (1^ 13)
			一式			
自由勾配側溝						Y1E01090304 (1^ 14)
			m			
自由勾配側溝 B300*H700						V0006 00
	2		m			単第0 -0008 表 080910
自由勾配側溝 B300*H900						V0007 00
	4		m			単第0 -0013 表 080910
自由勾配側溝 B300*H1000						V0008 00
	4		m			単第0 -0016 表 080910

本工事費 内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 B300*H1100						V0009 00
	4	m				単第0 -0018 表 080910
自由勾配側溝 B300*H1200						V0010 00
	2	m				単第0 -0020 表 080910
自由勾配側溝 B300*H1300						V0011 00
	2	m				単第0 -0022 表 080910
自由勾配側溝 B300*H1400						V0012 00
	4	m				単第0 -0024 表 080910
自由勾配側溝 B300*H1500						V0013 00
	8	m				単第0 -0026 表 080910
間詰コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設						SPK25040157 00 A=2,B=2,C=2,F=2,J=1,K=1
	6	m3				単第0 -0030 表 080910
場所打水路工						Y1E010907 (1^ 13)
			一式			
現場打水路						Y1E01090701 (1^ 14)
			m			
現場打ちU字側溝(本体) 18-8-40BB 鉄筋無し 3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下						SPK25040103 00 A=2,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1
	1	m				単第0 -0031 表 080910

本工事費 内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去工						Y1E0112 (レベル2)
			一式			
構造物取壊し工						Y1E011206 (レベル3)
			一式			
コンクリート構造物取壊し						Y1E01120601 (レベル4)
			m3			
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工						SDT00031 00 A=1,B=1,C=1,D=1
	3		m3			単第0 -0032 表 080910
舗装版切断						Y1E01120602 (レベル4)
			m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下						SPK25040307 00 A=1,B=1,E=1
	2		m			単第0 -0033 表 080910
舗装版破碎						Y1E01120603 (レベル4)
			m2			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下						SPK25040306 00 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1
	0.1		m2			単第0 -0034 表 080910
コンクリート取壊し運搬処理						Y1E01120614 (レベル4)
			m3			

本工事費 内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬（無筋） Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離34.3km以下(28.4km超)	3	m3				SPK25040155 00 A=1,B=1,C=1,D=67,E=1 単第0 -0035 表 080910
殻運搬（As） 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離39.0km以下(19.5km超)	0.1	m3				SPK25040155 00 A=3,B=2,C=1,D=68,E=1 単第0 -0036 表 080910
処分費 Co無筋						W0002
県単価R8.8.10 P184	8	t				9
処分費 AS						W0004
県単価R8.8.10 P184	0.1	t				9
舗装						Y1E02 (1^ 11)
			一式			
舗装工						Y1E0204 (1^ 12)
			一式			
アスファルト舗装工						Y1E020404 (1^ 13)
			一式			
下層路盤(車道・路肩部)						Y1E02040401 (1^ 14)
			m2			
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-40	20	m2				SPK25040235 00 A=150,B=4,D=1 単第0 -0037 表 080910

本工事費 内訳書

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※※直接工事費※※						
共通仮設費						
※※共通仮設費計※※						
※※純工事費※※						
現場管理費						
※※工事原価※※						
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						

本工事費 内訳書

頁0-0009

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格							
消費税相 当額							
工事費計							

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比：

SPK25040004

施工単価表

単第0 -0001 表

頁0-0010

1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.66%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	90.70%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.41%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.23%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

路床盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比：

SPK25040005

施工単価表

単第0 -0002 表

頁0-0011

1

m3 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.76%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	89.34%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.64%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.26%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工単価表

頁0-0012

土砂等運搬（仮置き）

SPK25040002

単第0 -0003 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超)

1

m3 当り

機械構成比： 26.52% 労務構成比：

61.90%

材料構成比： 11.58%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.52%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
一般運転手	61.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	11.58%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=5 距離1.0km以下(0.2km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

整地（仮置き）
残土受入れ地での処理
機械構成比： 22.45%

SPK25040003

施工単価表

単第0 -0004 表

頁0-0013

1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	22.45%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
特殊運転手	52.33%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	25.22%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 残土受入れ地での処理					

積込(ルーズ)
土砂

SPK25040007

施工単価表

単第0 -0005 表

頁0-0014

機械構成比： 26.01% 労務構成比： 62.89% 材料構成比： 11.10% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
特殊運転手	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

施工単価表

頁0-0015

土砂等運搬

SPK25040002

単第0 -0006 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離10.0km以下(7.5km超)

1

m3 当り

機械構成比: 26.52% 労務構成比:

61.90%

材料構成比: 11.58%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.52%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
一般運転手	61.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	11.58%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=39 距離10.0km以下(7.5km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

床掘り
土砂 上記以外(小規模)

SPK25040015

施工単価表

単第0 -0007 表

頁0-0016

機械構成比: 18.73%

労務構成比: 74.16%

材料構成比: 7.11%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	18.73%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	40.26%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

自由勾配側溝 B300*H700

V0006

施 工 単 価 表

単第0 -0008 表

頁0-0017

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 300×700×2000	10	m			SDT00015 単第0-0009 表
蓋版 コンクリート蓋 歩道用 自由勾配側溝ふた 300[400×95×500]	8	枚			SDT00017 単第0-0010 表
蓋版 グレーチング 歩行用 細目 蓋版(各種) 40≧重量	2	枚			SDT00017 単第0-0011 表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.465	m3			SPK25040157 単第0-0012 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

自由勾配側溝
300×700×2000

SDT00015

単第0 -0009 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*700*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160053
再生クラッシャーラン RC-40	0.084	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.081	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=5 300×700×2000 F=1 - I=0.7 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=0.765 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

頁0-0019

蓋版 コンクリート蓋 歩道用

SDT00017

単第0 -0010 表

自由勾配側溝ふた

300[400×95×500]

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品 歩道用ふた300用(400×95×500) 参考質量32kg	1.000	枚			T2190085 県単価R8.9.10単価表P162
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 C=23 300[400×95×500] G=1 -			B=5 自由勾配側溝ふた F=1 時間的制約なし		

施 工 単 価 表

蓋版 グレーチング 歩行用 細目
蓋版(各種) 40≧重量

SDT00017

単第0 -0011 表

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
グレーチング 自由勾配側溝用 歩道用 B300*L500 細目 2枚用	1.000	枚			F0000000022 県単価R8.9.10 P61
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=22 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40≧重量 G=1 -		

施 工 単 価 表

頁0-0021

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0012 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.42%

労務構成比:

37.14%

材料構成比: 59.44%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.23%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	10.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.81%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	6.24%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	57.74%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.61%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0-0022

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0012 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比： 3.42%

労務構成比： 37.14%

材料構成比： 59.44%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB J=1 -			B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		

自由勾配側溝 B300*H900

V0007

施 工 単 価 表

単第0 -0013 表

頁0-0023

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 自由勾配側溝(各種) 1000≧重量	10	m			SDT00015 単第0-0014 表
蓋版 コンクリート蓋 歩道用 自由勾配側溝ふた 300[400×95×500]	8	枚			SDT00017 単第0-0015 表
蓋版 グレーチング 歩行用 細目 蓋版(各種) 40≧重量	2	枚			SDT00017 単第0-0011 表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設	0.582	m3			SPK25040157 単第0-0012 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0014 表

1 m 当り

自由勾配側溝

自由勾配側溝(各種) 1000≧重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝B300*H900 L=2000 参考重量885kg	0.500	個			F0000000024 県単価R8.9.10単価表P157
再生クラッシャーラン RC-40	0.084	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.093	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=24 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=1 1000≧重量 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=0.7 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.882 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

蓋版 コンクリート蓋 歩道用
自由勾配側溝ふた

SDT00017
300[400×95×500]

単第0 -0015 表

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品 歩道用ふた300用(400×95×500) 参考質量32kg	1.000	枚			T2190085 県単価R8.9.10単価表P162
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 C=23 300[400×95×500] G=1 -			B=5 自由勾配側溝ふた F=1 時間的制約なし		

自由勾配側溝 B300*H1000

V0008

施 工 単 価 表

単第0 -0016 表

頁0-0026

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 自由勾配側溝(各種) 1000≧重量	10	m			SDT00015 単第0-0017 表
蓋版 コンクリート蓋 歩道用 自由勾配側溝ふた 300[400×95×500]	8	枚			SDT00017 単第0-0015 表
蓋版 グレーチング 歩行用 細目 蓋版(各種) 40≧重量	2	枚			SDT00017 単第0-0011 表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設	0.495	m3			SPK25040157 単第0-0012 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0017 表

1 m 当り

自由勾配側溝

自由勾配側溝(各種) 1000≧重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝B300*H1000 L=2000 参考重量965kg	0.500	個			F0000000025 県単価R8.9.10単価表P158
再生クラッシャーラン RC-40	0.084	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.084	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=25 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=1 1000≧重量 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=0.7 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.795 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

自由勾配側溝 B300*H1100

V0009

施 工 単 価 表

単第0 -0018 表

頁0-0028

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 自由勾配側溝(各種) 1000<重量≤2000	10	m			SDT00015 単第0-0019 表
蓋版 コンクリート蓋 歩道用 自由勾配側溝ふた 300[400×95×500]	8	枚			SDT00017 単第0-0015 表
蓋版 グレーチング 歩行用 細目 蓋版(各種) 40≥重量	2	枚			SDT00017 単第0-0011 表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設	0.399	m3			SPK25040157 単第0-0012 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0019 表

自由勾配側溝

自由勾配側溝(各種) 1000<重量≤2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000783
自由勾配側溝B300*H1100 L=2000 参考重量1045kg	0.500	個			F0000000026 県単価R8.9.10単価表P158
再生クラッシャーラン RC-40	0.084	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.074	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=26 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=2 1000<重量≤2000 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=0.7 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.699 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

自由勾配側溝 B300*H1200

V0010

施 工 単 価 表

単第0 -0020 表

頁0-0030

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 自由勾配側溝(各種) 1000<重量≤2000	10	m			SDT00015 単第0-0021 表
蓋版 コンクリート蓋 歩道用 自由勾配側溝ふた 300[400×95×500]	8	枚			SDT00017 単第0-0015 表
蓋版 グレーチング 歩行用 細目 蓋版(各種) 40≥重量	2	枚			SDT00017 単第0-0011 表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設	0.345	m3			SPK25040157 単第0-0012 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0021 表

自由勾配側溝

自由勾配側溝(各種) 1000<重量≤2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000783
自由勾配側溝B300*H1200 L=2000 参考重量1320kg	0.500	個			F0000000027 県単価R8.9.10単価表P158
再生クラッシャーラン RC-40	0.084	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.068	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=27 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=2 1000<重量≤2000 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=0.7 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.645 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

自由勾配側溝 B300*H1300

V0011

施 工 単 価 表

単第0 -0022 表

頁0-0032

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 自由勾配側溝(各種) 1000<重量≤2000	10	m			SDT00015 単第0-0023 表
蓋版 コンクリート蓋 歩道用 自由勾配側溝ふた 300[400×95×500]	8	枚			SDT00017 単第0-0015 表
蓋版 グレーチング 歩行用 細目 蓋版(各種) 40≥重量	2	枚			SDT00017 単第0-0011 表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設	0.555	m3			SPK25040157 単第0-0012 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0023 表

自由勾配側溝

自由勾配側溝(各種) 1000<重量≤2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000783
自由勾配側溝B300*H1300 L=2000 参考重量1420kg	0.500	個			F0000000028 県単価R8.9.10単価表P158
再生クラッシャーラン RC-40	0.084	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.091	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=28 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=2 1000<重量≤2000 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=0.7 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.855 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

自由勾配側溝 B300*H1400

V0012

施 工 単 価 表

単第0 -0024 表

頁0-0034

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 自由勾配側溝(各種) 1000<重量≤2000	10	m			SDT00015 単第0-0025 表
蓋版 コンクリート蓋 歩道用 自由勾配側溝ふた 300[400×95×500]	8	枚			SDT00017 単第0-0015 表
蓋版 グレーチング 歩行用 細目 蓋版(各種) 40≥重量	2	枚			SDT00017 単第0-0011 表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設	0.510	m3			SPK25040157 単第0-0012 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0025 表

自由勾配側溝

自由勾配側溝(各種) 1000<重量≤2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000783
自由勾配側溝B300*H1400 L=2000 参考重量1520kg	0.500	個			F0000000029 県単価R8.9.10単価表P158
再生クラッシャーラン RC-40	0.084	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.086	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=29 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=2 1000<重量≤2000 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=0.7 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.81 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

自由勾配側溝 B300*H1500

V0013

施 工 単 価 表

単第0 -0026 表

頁0-0036

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 自由勾配側溝(各種) 1000<重量≤2000	10	m			SDT00015 単第0-0027 表
蓋版 コンクリート蓋 車道用 蓋版(各種) 40<重量≤170	8	枚			SDT00017 単第0-0028 表
蓋版 グレーチング T-25 並目 蓋版(各種) 40≥重量	2	枚			SDT00017 単第0-0029 表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設	0.435	m3			SPK25040157 単第0-0012 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0027 表

自由勾配側溝

自由勾配側溝(各種) 1000<重量≤2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000783
自由勾配側溝B300*H1500 L=2000 参考重量1620kg	0.500	個			F0000000030 県単価R8.9.10単価表P158
再生クラッシャーラン RC-40	0.084	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.078	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=30 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=2 1000<重量≤2000 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=0.7 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.735 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

蓋版 コンクリート蓋 車道用
蓋版(各種) 40<重量≤170

SDT00017

単第0 -0028 表

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品 車道用ふた300用(400×95×500)	1.000	枚			F0000000031 県単価R8.9.10単価表P162
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=31 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=2 40<重量≤170 G=1 -		

施 工 単 価 表

蓋版 グレーチング T-25 並目
蓋版(各種) 40≧重量

SDT00017

単第0 -0029 表

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
グレーチング 自由勾配側溝用 T-25 B300*L500 並目 2枚用	1.000	枚			F0000000023 県単価R8.9.10 P61
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=23 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40≧重量 G=1 -		

施工単価表

頁0-0040

間詰コンクリート

小型構造物 18-8-40BB

機械構成比： 3.42%

労務構成比：

バックホウ(クレーン機能付)打設

37.14%

材料構成比： 59.44%

市場単価構成比：

0.00%

単第0 -0030 表

1

標準単価：

m3

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.23%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	10.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.81%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	6.24%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	57.74%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.61%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0-0041

間詰コンクリート

SPK25040157

単第0 -0030 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.42%

労務構成比: 37.14%

材料構成比: 59.44%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB J=1 -			B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

頁0-0042

現場打ちU字側溝(本体)

18-8-40BB 鉄筋無し

機械構成比: 1.13% 労務構成比:

SPK25040103
3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下

81.58% 材料構成比: 17.29%

単第0 -0031 表

1

m 当り

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.92%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1~3,2011,2014	0.16%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	30.29%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.50%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.64%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	3.29%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	15.94%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施 工 単 価 表

頁0-0043

現場打ちU字側溝(本体)

SPK25040103

単第0 -0031 表

18-8-40BB 鉄筋無し

3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下

1

m 当り

機械構成比： 1.13%

労務構成比：

81.58%

材料構成比：

17.29%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.61%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 18-8-40BB D=1 3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下 F=1 一般養生・特殊養生(練炭)			C=1 鉄筋無し E=1 バックハウ(クレーン機能付)打設 G=1 -		

施 工 単 価 表

SDT00031

単第0 -0032 表

構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001561
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		

施 工 単 価 表

頁0-0045

舗装版切断

SPK25040307

単第0 -0033 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比： 15.05%

労務構成比：

58.43%

材料構成比： 26.52%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.24%		コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.39%		コンクリートカッターブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン レギュラー スタンド	2.81%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

舗装版切断
アスファルト舗装版

SPK25040307

単第0 -0033 表

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 E=1 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比： 12.85% 労務構成比：

SPK25040306
障害等無し 舗装版厚15cm以下
81.24% 材料構成比：

施工単価表

単第0 -0034 表

頁0-0047

1 m2 当り 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.85%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
土木一般世話役	29.54%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	27.52%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.18%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	5.91%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=1 騒音振動対策不要 F=1 積込作業有り			B=1 障害等無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0-0048

殻運搬（無筋）

SPK25040155

単第0 -0035 表

Co(無筋)構造物とりこわし

DID区間無し 運搬距離34.3km以下(28.4km超)

1

m3 当り

機械構成比： 40.77%

労務構成比：

44.82%

材料構成比： 14.41%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	44.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	14.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=67 運搬距離34.3km以下(28.4km超)		

施工単価表

頁0-0049

殻運搬 (As)

舗装版破碎

機械構成比: 44.05% 労務構成比: 39.87%

SPK25040155
DID区間無し 運搬距離39.0km以下(19.5km超)

材料構成比: 16.08% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0036 表

標準単価: 1

m3 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.05%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	39.87%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	16.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=2 機械積込(騒対不要,15cm超)又(騒対要) D=68 運搬距離39.0km以下(19.5km超)		

施工単価表

頁0-0050

下層路盤(車道・路肩部)

SPK25040235

単第0 -0037 表

全仕上り厚150mm 1層施工

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.72%

労務構成比:

18.33%

材料構成比:

75.95%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	3.95%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t	0.49%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.49%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	8.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	2.95%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.63%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	2.16%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0-0051

下層路盤(車道・路肩部)

SPK25040235

単第0 -0037 表

全仕上り厚150mm 1層施工

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.72%

労務構成比:

18.33%

材料構成比: 75.95%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン RC-40	74.21%		クラッシャーラン 40~0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00008 TTPT00346
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.50%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=150 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=4 RC-40		