工 事 設 計 書

施　工　年　度	令和　０８　年度
事　業　区　分	東伯総合公園整備事業
路　線　名 河　川　名　等	4319
工　事　名	東伯総合公園排水管布設工事（２工区）
施　工　位　置	琴浦町大字田越560番地
設　計　金　額	
工　事　概　要	管きょ工（開削） 　管路φ150mm 　　路線延長　39.00m 　　管渠延長　38.25m 　マンホール工 　　塩ビ小型マンホール　1箇所 　ます設置工　１箇所 　附帯工 1式

総 括 情 報 表

事務所	82 東伯町
設計書名	設計書　　当初　　08-******-00001-10
変更回数	0
事業名	
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	25 琴浦町（旧東伯町）
単価適用日	00-08.11.10(0)
諸経費体系	1　公共
ファイル名	

	当　世　代	前　世　代		当　世　代	前　世　代
工種	46　下水道（２）				
現場環境改善費	00　率計上しない				
契約保証区分	01　金銭保証（０．０４%）				
豪雪割増	01　豪雪割増あり				
工期算定区分	01　算出する				
週休二日補正係数	01　週休二日補正なし				

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
本工事費					X1000
管路施設(開削工法)		一式			Y1H01　(ﾚﾍﾞﾙ1)
管きょ工(開削)		一式			Y1H0101　(ﾚﾍﾞﾙ2)
掘削工		一式			Y1A050301　(ﾚﾍﾞﾙ3)
掘削		一式			Y1A01010101 (ﾚﾍﾞﾙ4)
機械掘削工(バックホウ)	45	m3			SG1D0001002 00 A=1 単第0 -0001　表　081110
埋戻し		一式			Y1A01020103 (ﾚﾍﾞﾙ4)
機械投入埋戻工(バックホウ)	21	m3			SG1D0002003 00 A=1,C=5,D=1,E=133 単第0 -0003　表　081110
発生土処理		一式			Y1H01010103 (ﾚﾍﾞﾙ4)

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)					SG1E0003002 00 A=2,B=1,C=1,D=1,E=1
	45	m3			単第0 -0005 表 081110
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)					SPK26040007 00 A=1,B=4
	45	m3			単第0 -0007 表 081110
発生土運搬工(10t積級,機械積込み)					SG1E0003001 00 A=1,B=1,C=16,D=1
	45	m3			単第0 -0008 表 081110
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
建設残土処分料 地山 鳥取県建設技術センター帽子取第２事業所 県単価	45	ｍ３			TTV0060 00 081110
管布設工					Y1H010102 (ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式			
硬質塩化ビニル管					Y1H01010203 (ﾚﾍﾞﾙ4)
		一式			
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 150㎜					SG1D0006001 00 A=1,B=1,C=1,D=1
	38.3	m			単第0 -0010 表 081110
マンホール用可とう継手φ150					FTS001 00
建設物価１１月３０２頁	1	個			081110

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
埋設標識テープ					Y1H01010216 (ﾚﾍﾞﾙ4)
		一式			
埋設表示シート W＝300㎜、シングル					FTS0001　00
建設物価１１月　６２９頁	38.3	m			081110
管明示テープ 下水道用、W=50、20m					FTS0002　00
見積り	38.3	m			081110
砂基礎					Y1H01010301 (ﾚﾍﾞﾙ4)
		一式			
砂基礎工(機械施工)					SG1D0019002 00 A=1,C=1.26,D=1,E=1,F=1
	11	m3			単第0 -0011　表　081110
マンホール工					Y1H0102　(ﾚﾍﾞﾙ2)
		一式			
小型マンホール工					Y1H010203　(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式			
鉄蓋（塩ビマンホール用） φ３００、T-14、かぎ付き					FS010　00
建設物価１１月　３２４頁	1	個			081110
小型マンホール工（塩化ビニル製φ３００） 起点及び中間形式 ２m以下　本管径１５０・２００					TSG00017　00
土木コスト情報7月　２５２頁	1	箇所			081110

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
取付管およびます工					Y1H0104　(ﾚﾍﾞﾙ2)
		一式			
掘削工					Y1A010101　(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式			
掘削					Y1A01010101 (ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3			
機械掘削工(バックホウ)					SG1D0001002 00 A=1
	2	m3			単第0 -0001　表　081110
埋戻し					Y1A01020103 (ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3			
機械投入埋戻工(バックホウ)					SG1D0002003 00 A=1,C=5,D=1,E=133
	1	m3			単第0 -0003　表　081110
残土処理					Y1F03010202 (ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3			
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)					SG1E0003002 00 A=2,B=1,C=1,D=1,E=1
	2	m3			単第0 -0005　表　081110
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)					SPK26040007 00 A=1,B=4
	2	m3			単第0 -0007　表　081110

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
発生土運搬工(10t積級,機械積込み)					SG1E0003001 00 A=1,B=1,C=16,D=1
	2	m3			単第0 -0008 表 081110
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
建設残土処分料 地山 鳥取県建設技術センター帽子取第２事業所 県単価					TTV0060 00 081110
	2	ｍ３			
取付管布設工					Y1H010403 (ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式			
取付管布設および支管取付工 管径１００ 土木コスト情報１０月　２６０頁					TSG00009 00 081110
	1	箇所			
埋設表示シート W＝300㎜、シングル 建設物価１１月　６２９頁					FTS0001 00 081110
	4	m			
管明示テープ 下水道用、W=50、20m 見積り					FTS0002 00 081110
	4	m			
付帯工					Y1H0106 (ﾚﾍﾞﾙ2)
舗装撤去工					Y1H010601 (ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式			

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装版切断					Y1F03010101 (ﾚﾍﾞﾙ4) H=週休二日補正なし,I=豪雪割増あり
		一式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					SPK26040304 00 A=1,B=1,E=1
	78.0	m			単第0 -0012 表 081110
舗装版破砕					Y1A01140603 (ﾚﾍﾞﾙ4)
		一式			
舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下					SPK26040303 00 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1
	44.1	m2			単第0 -0013 表 081110
殻運搬					Y1A01030202 (ﾚﾍﾞﾙ4)
		一式			
殻運搬 舗装版破砕 DID区間無し 運搬距離13.5km以下(10.0km超)					SPK26040155 00 A=3,B=2,C=1,D=48,E=1
	1.3	m3			単第0 -0014 表 081110
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離18.5km以下(14.4km超)					SPK26040155 00 A=1,B=1,C=1,D=56,E=1
	0.04	m3			単第0 -0015 表 081110
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
As殻処分 中部舗装（株）					TTV0062 00
県単価	3.1	t			081110

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート殻処分 (有)河本建設 県単価	0.1	t			TTV063　00 081110
舗装復旧工		一式			Y1H010603　(ﾚﾍﾞﾙ3)
下層路盤(車道・路肩部)		一式			Y1A01110601 (ﾚﾍﾞﾙ4)
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚160㎜ 1層施工 RC-40	44.1	m2			SPK26040232 00 A=160,B=4,D=1 単第0 -0016　表　081110
上層路盤(車道・路肩部)		一式			Y1A01110603 (ﾚﾍﾞﾙ4)
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚80㎜ 1層施工	44.1	m2			SPK26040234 00 A=6,E=80,H=1 単第0 -0017　表　081110
表層(車道・路肩部)		一式			Y1A01110609 (ﾚﾍﾞﾙ4)
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50㎜以下) 1層当り平均仕上厚30㎜	44.1	m2			SPK26040241 00 A=1,B=30,C=7,E=2,G=1,H=1,I=1 単第0 -0018　表　081110
既設構造物撤去据付		一式			Y1H06140301 (ﾚﾍﾞﾙ4)

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
地先境界ブロック撤去 再利用	8.4	m			SPK26040290 00 A=2 単第0 -0019 表 081110
地先境界ブロック C種(150×150×600) 再利用設置 RC-40	8.4	m			SPK26040288 00 A=2,B=3,E=1,F=4 単第0 -0020 表 081110
＊＊直接工事費＊＊					
共通仮設費					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分					

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
契約保証費					
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊					
＊＊工事費計＊＊					

機械掘削工(バックホウ)　　SG1D0001002

施 工 単 価 表

単第0 -0001　表

1　　m3　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	1.9	人			RTPC00009
普通作業員	5.0	人			RTPC00002
機-1_バックホウ(クローラ型)運転 [標準型]B容量0.28m3 排出ガス対策型2次基準	11.1	時間			S9006　　単第0-0002　表
諸雑費	1	一式			#92
1m3当り(計/100m3)					+00
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=1　　掘削機種_0.28m3					

施 工 単 価 表

機-1_バックホウ(クローラ型)運転　　S9006　　単第0 -0002　表

[標準型]B容量0.28m3　　排出ガス対策型2次基準　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊運転手	0.17	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.90	L			TTPC00013
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 バケット容量0.28m3	1	時間			MTPC00062
諸雑費	1	一式			#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	時間			
A=1　[標準型]B容量0.28m3 C=0　労務単価の夜間等割増率 E=0.17　運転労務数量（人/h）標準=省略			B=1　岩石工損料割増　無し D=3　排出ガス対策型2次基準 F=5.9　燃料消費量（L/h）標準=省略		

機械投入埋戻工(バックホウ)　　SG1D0002003

施 工 単 価 表

単第0 -0003　表

1　　m3　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	2.5	人			RTPC00009
普通作業員	3.8	人			RTPC00002
山土（運搬費込み） 山土（CBR≧12）※県単価 土砂等運搬（距離：60km以下）	133.000	ｍ３			F0000000001 県単価
機-1_バックホウ(クローラ型)運転 [標準型]B容量0.28m3 排出ガス対策型2次基準	7.6	時間			S9006　　単第0-0002　表
タンパ締固め	100	m3			SPK26040020　　単第0-0004　表
諸雑費	1	一式			#92
1m3当り(計/100m3)					+00
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=1　　掘削機種_0.28m3 D=1　　【F】埋戻土各種(m3)			C=5　　埋戻土(各種) E=133　　土量変化率を考慮した埋戻土量(m3/100m3)		

タンパ締固め　　SPK26040020　　# 施 工 単 価 表　　単第0 -0004　表

1　　m3　　当り

機械構成比：　1.11%　　労務構成比：　97.20%　　材料構成比：　1.69%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>タンパ(ランマ) 通称60～80kg級	1.11%		タンパ及びランマ 通称60～80kg級		KTPC00020 KTPT00020
特殊作業員	51.27%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	45.93%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ガソリン レギュラー　スタンド	1.69%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=1　　-(全ての費用)					

発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)　SG1E0003002

施 工 単 価 表

単第0 -0005　表

1　m3　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 011_オンロード ディーゼル 4t積級	0.25	日			SM2203010　単第0-0006　表
1m3当り(計/10m3)					+00
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=2　積込機械・規格_0.28m3 C=1　[無]DID区間 E=1　路面状況:良好			B=1　4t積級 D=1　0.5以下		

ダンプトラック運転　　SM2203010

施工単価表

単第0 -0006　表

011_オンロード ディーゼル　　4t積級　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
一般運転手	1.00	人			RTPC00007
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	31.00	L			TTPC00013
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 通称4t積級	1.36	供用日			MTPC00017
タイヤ損耗費 ダンプトラック４ｔ　良好	1.36	供用日			K1019
諸雑費	1	一式			#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日			
A=1　011_オンロード ディーゼル C=1　運転労務数量(人/日) E=1.36　機械損料数量(供用日/日)			B=2　4t積級 D=31　燃料消費量(L/日) F=1　路面状況:良好		

施 工 単 価 表

積込(ルーズ)　　SPK26040007　　単第0 -0007　表

土砂　　小規模(標準)　　1　　m3　　当り

機械構成比：　27.65%　　労務構成比：　61.34%　　材料構成比：　11.01%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 バケット容量0.28m3	27.65%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) バケット容量0.28m3		MTPC00185 MTPT00185
特殊運転手	61.34%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	11.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　　土砂			B=4　　小規模(標準)		

発生土運搬工(10t積級,機械積込み)　　SG1E0003001

施 工 単 価 表

単第0 -0008　表

1　　m3　　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック運転 011_オンロード ディーゼル 10t積級	2.70	日			SM2203010　単第0-0009　表
1m3当り(計/100m3)					+00
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=1　積込機械・機種_0.8m3 C=16　8.0以下			B=1　[無]DID区間 D=1　路面状況:良好		

ダンプトラック運転　　SM2203010

施工単価表

単第0 -0009　表

011_オンロード ディーゼル　　10t積級　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
一般運転手	1.00	人			RTPC00007
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	57.00	L			TTPC00013
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 通称10t積級	1.36	供用日			MTPC00018
タイヤ損耗費 ダンプトラック１０ｔ　良好	1.36	供用日			K1028
諸雑費	1	一式			#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日			
A=1　011_オンロード ディーゼル C=1　運転労務数量(人/日) E=1.36　機械損料数量(供用日/日)			B=5　10t積級 D=57　燃料消費量(L/日) F=1　路面状況:良好		

施 工 単 価 表

硬質塩化ビニル管布設工　　SG1D0006001　　単第0 -0010　表

呼び径 150㎜　　1　m　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管設置 管径 １５０㎜	1	m			TSG00057 土木コスト情報１０月　２２５頁
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			
A=1　呼び径 150㎜ C=1　-			B=1　[規]20m以上 D=1　-		

砂基礎工(機械施工)　　SG1D0019002

施 工 単 価 表

単第0 -0011　表

1　　m3　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
再生砂	1.260	m3			T1030319 県単価
砂基礎設置 機械施工	1	m3			TSG00075 土木コスト情報１１月２３５頁
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=1　砂 D=1　[規]10m3以上 F=1　-			C=1.26　土量変化率を考慮した土量(m3/m3) E=1　-		

施 工 単 価 表

舗装版切断　　SPK26040304　　単第0 -0012　表

アスファルト舗装版　　アスファルト舗装版厚15cm以下　　1　m　当り

機械構成比：　14.40%　労務構成比：　58.90%　材料構成比：　26.70%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)･湿式･E駆動 通称(切削深)20cm級ブレード径φ56cm	9.80%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動 通称(切削深)20cm級 ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.20%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.89%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	9.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.47%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン レギュラー　スタンド	2.88%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

舗装版切断　　SPK26040304　　# 施 工 単 価 表　　単第0 -0012　表

アスファルト舗装版　　アスファルト舗装版厚15cm以下　　1　　m　　当り

機械構成比：　14.40%　　労務構成比：　58.90%　　材料構成比：　26.70%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=1　アスファルト舗装版 E=1　-(全ての費用)			B=1　アスファルト舗装版厚15cm以下		

舗装版破砕　　SPK26040303

施 工 単 価 表

単第0 -0013　表

アスファルト舗装版　　障害等無し 舗装版厚15cm以下　　1　m2　当り

機械構成比：　12.28%　労務構成比：　81.66%　材料構成比：　6.06%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) バケット容量0.45m3	12.28%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型 バケット容量0.45m3		KTPC00066 KTPT00066
土木一般世話役	29.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	27.76%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	6.06%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=1 騒音振動対策不要 F=1 積込作業有り			B=1 障害等無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

殻運搬　　SPK26040155　　単第0 -0014　表

舗装版破砕　　DID区間無し 運搬距離13.5km以下(10.0km超)　　1　　m3　　当り

機械構成比：　42.27%　　労務構成比：　41.18%　　材料構成比：　16.55%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	42.27%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	41.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	16.55%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3　舗装版破砕 C=1　DID区間無し E=1　-(全ての費用)			B=2　機械積込(騒対不要,15cm超)又(騒対要) D=48　運搬距離13.5km以下(10.0km超)		

施 工 単 価 表

殻運搬　　SPK26040155　　単第0 -0015　表

Co(無筋)構造物とりこわし　　DID区間無し 運搬距離18.5km以下(14.4km超)　　1　　m3　　当り

機械構成比：　39.03%　　労務構成比：　46.18%　　材料構成比：　14.79%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	39.03%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	46.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	14.79%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　Co(無筋)構造物とりこわし C=1　DID区間無し E=1　-(全ての費用)			B=1　機械積込 D=56　運搬距離18.5km以下(14.4km超)		

施 工 単 価 表

下層路盤(車道・路肩部)　SPK26040232　単第0 -0016　表

全仕上り厚160㎜ 1層施工　RC-40　1　m2　当り

機械構成比：　5.50%　労務構成比：　18.62%　材料構成比：　75.88%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	3.81%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 運転質量10t	0.47%		ロードローラ マカダム 運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 運転質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.46%		タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	8.20%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	3.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.68%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	2.17%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 単 価 表

下層路盤(車道・路肩部)　SPK26040232　単第0 -0016　表

全仕上り厚160㎜ 1層施工　RC-40　1　m2　当り

機械構成比：　5.50%　労務構成比：　18.62%　材料構成比：　75.88%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	74.09%		クラッシャラン 40～0㎜ [標準数量]全仕上り厚150㎜		TTPC00008 TTPT00346
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	1.55%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=160　全仕上り厚(㎜) D=1　-(全ての費用)			B=4　RC-40		

施 工 単 価 表

上層路盤(車道・路肩部)　SPK26040234　単第0 -0017　表

M-30　全仕上り厚80㎜ 1層施工　1　m2　当り

機械構成比：　11.39%　労務構成比：　38.57%　材料構成比：　50.04%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	7.88%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 運転質量10t	0.98%		ロードローラ マカダム 運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 運転質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.96%		タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	16.98%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	6.21%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.55%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	4.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 単 価 表

上層路盤(車道・路肩部)　　SPK26040234　　単第0 -0017　表

M-30　　全仕上り厚80㎜ 1層施工　　1　　m2　　当り

機械構成比：　11.39%　　労務構成比：　38.57%　　材料構成比：　50.04%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
粒度調整砕石 Ｍ－３０	46.32%		再生粒度調整砕石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150㎜		TTPCD0021 TTPT00357
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	3.21%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=6　M-30 H=1　-(全ての費用)			E=80　全仕上り厚(㎜)		

施 工 単 価 表

表層(車道・路肩部)　　SPK26040241　　単第0 -0018　表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)　　1層当り平均仕上厚30mm　　1　　m2　　当り

機械構成比：　0.42%　　労務構成比：　44.56%　　材料構成比：　55.02%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.23%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 通称40～60kg級	0.13%		振動コンパクタ 前進型 通称40～60kg級		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.70%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.12%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.27%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生密粒度アスコン (13)	50.19%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用	4.60%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施 工 単 価 表

表層(車道・路肩部)　SPK26040241　単第0 -0018　表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)　1層当り平均仕上厚30mm　1　m2　当り

機械構成比：　0.42%　労務構成比：　44.56%　材料構成比：　55.02%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー　スタンド	0.17%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1　平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=7　再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1　- I=1　-(全ての費用)			B=30　1層当り平均仕上り厚(mm) E=2　PK-3 H=1　-		

施 工 単 価 表

地先境界ブロック撤去　　SPK26040290　　単第0 -0019　表

再利用　　1　　m　　当り

機械構成比：　3.76%　　労務構成比：　94.75%　　材料構成比：　1.49%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>超小旋回バックホウ(クローラ型) バケット容量0.22m3	3.76%		小型バックホウ(クローラ型) 超小旋回型 バケット容量0.22m3		KTPC00002 KTPT00002
普通作業員	30.18%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	18.22%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	17.15%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	16.82%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	1.49%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2　　再利用					

施 工 単 価 表

地先境界ブロック　　SPK26040288　　単第0 -0020　表

C種(150×150×600)　　再利用設置 RC-40　　1　m　当り

機械構成比：　0.61%　労務構成比：　97.49%　材料構成比：　1.90%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3 排1～3,2011,2014	0.61%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	43.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	24.31%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	23.33%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	1.82%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	1.29%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.61%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施 工 単 価 表

地先境界ブロック　　SPK26040288　　単第0 -0020　表

C種(150×150×600)　　再利用設置 RC-40　　1　　m　　当り

機械構成比：　0.61%　　労務構成比：　97.49%　　材料構成比：　1.90%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=2 再利用設置 E=1 RC-40			B=3 C種(150×150×600) F=4 生コンクリート無し		