本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
本工事費					
東伯総合公園給水管布設工事（２工区）	1	式			
直接工事費	1	式			第１号内訳書
HPPEφ150（排水管断面内）L=39.50m	1	式			工種明細第１号
HPPEφ151（給水管単独）L＝9.90m	1	式			工種明細第２号
	1	式			
共通仮設費	1	式			
通水試験工	1	式			労務単価表　第0-0020号表

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
共通仮設費（率計上）	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費	1	式			
工事価格	1	式			千円未満切捨て
消費税相当額	1	式			
工事費計	1	式			

本工事費　内訳書

第１号内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
HPPEφ150 管路延長L=39.50m	1	式			工種明細　第１号
HPPEφ150 管路延長L=9.90m	1	式			工種明細　第２号

工種明細書

第１号　　HPPEφ150ｍｍ L=39.50m

費目・工種・施工名称など	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
材料費					
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF受口付直管HPPEφ150×5000	7	本			建設物価11月291頁
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF受口付直管(切管)HPPEφ150×5000	1	本			建設物価11月291頁
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管両受ﾁｰｽﾞHPPEφ150×φ150	1	個			建設物価11月292頁
ＥＦ両受Sﾍﾞﾝﾄﾞ HPPEφ150×450H	1	個			見積り
EFキャップHPPEφ150	1	個			建設物価11月292頁
PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁HPPEφ150	1	基			建設物価11月300頁
φ350仕切弁ﾎﾞｯｸｽ除雪型、ﾐﾆﾈｼﾞ式鉄蓋、315H	1	個			見積り

工種明細書

第１号　　HPPEφ150ｍｍ L=39.50m

費目・工種・施工名称など	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
φ350仕切弁ﾎﾞｯｸｽ底版60SS	1	個			見積り
ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ φ150	39.5	m			見積り
埋設標識ｼｰﾄﾀﾞﾌﾞﾙ巾150mm	39.5	m			建設物価11月629頁
管明示ﾃｰﾌﾟ巾50mm	39.5	m			見積り
労務費					
ポリエチレン管（融着接合）据付 呼び径150ｍｍ	39.5	m			労務単価表　第0-0001号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付 呼び径150mm 1口継手	10	口			労務単価表　第0-0002号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付 呼び径150mm 2口継手	2	箇所			労務単価表　第0-0003号

工種明細書

第１号　　HPPEφ150ｍｍ L=39.50m

費目・工種・施工名称など	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 呼び径150mm	2	口			労務単価表　第0-0004号
仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦・横型)人力 仕切弁 設置 呼び径 150mm	1	基			労務単価表　第0-0006号
鉄蓋設置 設置 円形(2号)350mm 30kg未満	1	個			労務単価表　第0-0007号
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 円形(2号) 底版 内寸350mm 高さ60mm	1	個			労務単価表　第0-0008号
埋設標識ｼｰﾄ	39.5	m			労務単価表　第0-0016号
管明示ﾃｰﾌﾟ工 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工) φ150 4箇所/本 天端明示無	39.5	m			労務単価表　第0-0018号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 呼び径150mm	39.5	m			労務単価表　第0-0019号
計					

工種明細書

第2号　　HPPEφ150ｍｍ L=9.90m

費目・工種・施工名称など	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
材料費					
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF受口付直管(切管)HPPEφ150×5000	2	本			建設物価11月291頁
ＥＦ片受ﾁｰｽﾞ HPPEφ150×φ75	1	個			建設物価11月291頁
ＥＦ片受ﾍﾞﾝﾄﾞHPPEφ150×45°	1	個			建設物価11月291頁
ＥＦ片受ﾍﾞﾝﾄﾞHPPEφ150×11° 1/4	1	個			建設物価11月291頁
ＥＦソケットHPPEφ150	2	個			建設物価11月292頁
EFキャップHPPEφ150	1	個			建設物価11月292頁
EFキャップHPPEφ75	1	個			建設物価11月292頁

工種明細書

第2号　　HPPEφ150ｍｍ L=9.90m

費目・工種・施工名称など	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ φ150	9.9	m			見積り
埋設標識ｼｰﾄﾀﾞﾌﾞﾙ巾150mm	9.9	m			建設物価11月629頁
管明示ﾃｰﾌﾟ 巾50mm	9.9	m			見積り
労務費					
ポリエチレン管（融着接合）据付 呼び径150ｍｍ	9.9	m			労務単価表　第0-0001号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合）据付 呼び径150mm 1口継手	5	口			労務単価表　第0-0002号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合）据付 呼び径75mm 1口継手	1	口			労務単価表　第0-0021号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合）据付 呼び径150mm 2口継手	2	箇所			労務単価表　第0-0003号

工種明細書

第2号　　HPPEφ150ｍｍ L=9.90m

費目・工種・施工名称など	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 呼び径150mm	2	口			労務単価表　第0-0004号
埋設標識ｼｰﾄ	9.9	m			労務単価表　第0-0016号
管明示ﾃｰﾌﾟ工 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工) φ150 4箇所/本 天端明示無	9.9	m			労務単価表　第0-0018号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 呼び径150mm	9.9	m			労務単価表　第0-0019号
土工費					
機械掘削工(バックホウ)	5	m3			土工単価表　第0-0001号
機械投入埋戻工(バックホウ)	3	m3			土工単価表　第0-0003号
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)	5	m3			土工単価表　第0-0005号

工種明細書

第2号　　HPPEφ150ｍｍ L=9.90m

費目・工種・施工名称など	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
積込（ルーズ）	5	m3			土工単価表　第0-0007号
発生土運搬工(10t積級,機械積込み)	5	m3			土工単価表　第0-0008号
舗装版切断 As、t≦15cm	20	m			土工単価表　第0-0010号
舗装版破砕 As、t≦15cm	6	m2			土工単価表　第0-0013号
As殻運搬	0.18	m3			土工単価表　第0-0014号
As殻処分 As、t=3cm	0.32	t			鳥取県単価
下層路盤（RC-40，ｔ＝16ｃｍ）	6.0	m2			土工単価表　第0-0016号
上層路盤（M-30、ｔ＝8ｃｍ）	6.0	m2			土工単価表　第0-0018号

工種明細書

第2号　　HPPEφ150ｍｍ L=9.90m

費目・工種・施工名称など	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)	6.0	m2			土工単価表　第0-0019号
計					